

RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

REGION :ANCASH
PROVINCIA : HUARAZ

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04	DESMONTAJE		
01.04.01	DESMONTAJE DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL	m	77.00
01.04.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	110.00
01.05	RETIROS		
01.05.01	RETIRO DE CERRADURAS EXISTENTES	und	50.00
01.05.02	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	35.00
01.05.03	RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES	und	25.00
01.05.04	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	10.00
01.05.05	RETIRO DE ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	38.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	COBERTURAS		
02.01.01	INSTALACIÓN DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	110.00
02.01.02	INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE TEJA ANDINA	m	45.00
02.01.03	INSTALACIÓN DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INC. SOPORTE	m	77.00
02.02	CERRAJERIA		
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und	48.00
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TRES GOLPES	und	2.00
02.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.03.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO INTERIOR	m2	1525.00
02.03.02	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	413.15
02.04	VARIOS		
02.04.01	LIMPIEZA FINAL	m2	953.30
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00
03.02	ARTEFACTOS		
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und	35.00
03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL 15A-250V C/TOMA TIERRA	und	25.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE		
04.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00
04.02	APARATOS SANITARIOS		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS INC. ACCESORIOS	und	5.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS INC. ACCESORIOS	und	5.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INODOROS	und	14.00
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS	und	18.00
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	und	6.00
04.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	30.00