

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : HUARAZ
DISTRITO : JANGAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD									
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES									
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00	1.00						1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES									
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00	1.00						1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD									
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	1.00						1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1.00						1.00
01.04	DESMONTAJE									
01.04.01	DESMONTAJE DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL	m	1.00		77.00					77.00
01.04.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	1.00		110.00					110.00
01.05	RETIROS									
01.05.01	RETIRO DE CERRADURAS EXISTENTES	und								50.00
	Ingreso Principal		1.00	1.00						1.00
	Topico de emergencia		1.00	1.00						1.00
	Triaje		1.00	1.00						1.00
	SS.HH. Publico		1.00	2.00						2.00
	Consultorio de medicina + SS.HH.		1.00	2.00						2.00
	Cred		1.00	1.00						1.00
	Consultorio Gineco Obstetrico + SS.HH.		1.00	2.00						2.00
	Consultorio de medicina		1.00	1.00						1.00
	Vestidor N° 01 + SS.HH.		1.00	2.00						2.00
	Deposito de limpieza		1.00	2.00						2.00
	Sala de Partos		1.00	5.00						5.00
	Dilatacion - SS.HH.		1.00	2.00						2.00
	Obstetricia + SS.HH.		1.00	2.00						2.00
	Enfermeria 3 + SS.HH.		1.00	2.00						2.00
	Cadena de Frio + SS.HH.		1.00	2.00						2.00
	Sala de Usos Multiples		1.00	1.00						1.00
	Enfermeria 2		1.00	1.00						1.00
	Corredor		1.00	1.00						1.00
	Laboratorio		1.00	2.00						2.00
	Admision		1.00	1.00						1.00
	Guardiania		1.00	1.00						1.00
	SS.HH. Personal		1.00	2.00						2.00
	Limpieza		1.00	1.00						1.00
	Deposito		1.00	1.00						1.00
	Patio		1.00	1.00						1.00
	Comedor		1.00	2.00						2.00
	Logistica		1.00	1.00						1.00
	Estar		1.00	2.00						2.00
	Dormitorios		1.00	2.00						2.00
	SS.HH		1.00	1.00						1.00
	Cocina		1.00	1.00						1.00

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : HUARAZ
DISTRITO : JANGAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
			1.00		5.90		1.50			8.85
	Descontar Puerta 01		-1.00		0.99		2.40			-2.38
	Descontar Ventana 17		-1.00		0.65		0.60			-0.39
	Medicina 01									35.63
			1.00		14.82		2.70			40.01
	Descontar Puerta 02		-1.00		0.95		2.40			-2.28
	Descontar Ventana 01		-1.00		1.50		1.40			-2.10
	Gineco Obstetricia									33.84
			1.00		14.99		2.70			40.47
	Descontar Puerta 01		-1.00		0.99		2.40			-2.38
	Descontar Puerta 03		-1.00		0.90		2.40			-2.16
	Descontar Ventana 01		-1.00		1.50		1.40			-2.10
	SS.HH. De GinecoObstetricia									7.92
			1.00		7.12		1.50			10.68
	Descontar Puerta 03		-1.00		0.90		2.40			-2.16
	Descontar Ventana 11		-1.00		1.00		0.60			-0.60
	Medicina 02									33.98
			1.00		14.14		2.70			38.18
	Descontar Puerta 01		-1.00		0.99		2.40			-2.38
	Descontar Ventana 04		-1.00		1.30		1.40			-1.82
	Inmunizaciones									10.44
			1.00		10.80		1.50			16.20
	Descontar Puerta 08		-2.00		1.20		2.40			-5.76
	Consultorio Dental									32.31
			1.00		14.32		2.70			38.66
	Descontar Puerta 01		-1.00		0.99		2.40			-2.38
	Descontar Ventana 04		-1.00		1.30		1.40			-1.82
	Descontar Puerta 03		-1.00		0.90		2.40			-2.16
	SS.HH. De Dental									6.66
			1.00		6.12		1.50			9.18
	Descontar Puerta 03		-1.00		0.90		2.40			-2.16
	Descontar Ventana 16		-1.00		0.60		0.60			-0.36
	Vestidores									7.26
			1.00		9.72		1.50			14.58
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84
	Descontar Puerta 07		-1.00		0.70		2.40			-1.68
	Descontar Puerta 08		-1.00		0.75		2.40			-1.80
	SS.HH. De Vestidores									15.84
			2.00		7.00		1.50			21.00
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Descontar Puerta 09		-1.00		0.75		2.40			-1.80
	Descontar Ventana 07		-2.00		1.20		0.60			-1.44
	Deposito de Limpieza y Esterilizacion									24.66
			2.00		10.62		1.50			31.86

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : HUARAZ
DISTRITO : JANGAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84
	Descontar Puerta 07		-2.00		0.70		2.40			-3.36
	Trabajo de Servicio									<u>11.07</u>
			1.00		10.40		1.50			15.60
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84
	Descontar Ventana 19		-1.00		1.15		0.60			-0.69
	Estacion de Enfermeras									<u>48.09</u>
			1.00		21.18		2.50			52.95
	Descontar Ventana 23		-1.00		2.10		1.40			-2.94
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Dilatacion									<u>16.11</u>
			1.00		15.54		1.50			23.31
	Descontar Puerta 01		-1.00		1.00		2.40			-2.40
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Descontar Puerta 08		-1.00		1.20		2.40			-2.88
	SS.HH. De Dilatacion									<u>3.53</u>
			1.00		5.32		1.50			7.98
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84
	Descontar Ventana 11		-1.00		1.01		0.60			-0.61
	Obstetricia									<u>40.08</u>
			1.00		17.14		2.70			46.28
	Descontar Puerta 08		-1.00		1.20		2.40			-2.88
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Descontar Ventana 09		-1.00		1.00		1.40			-1.40
	SS.HH. De Obstetricia									<u>3.53</u>
			1.00		5.32		1.50			7.98
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84
	Descontar Ventana 11		-1.00		1.01		0.60			-0.61
	Enfermeria									<u>37.07</u>
			1.00		17.14		2.70			46.28
	Descontar Puerta 08		-1.00		1.20		2.40			-2.88
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Descontar Ventana		-1.00		1.00		1.40			-1.40
	Descontar Ventana 10		-1.00		2.15		1.40			-3.01
	SS.HH. De Enfermeria									<u>10.65</u>
			1.00		10.06		1.50			15.09
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84
	Descontar Ventana		-1.00		1.00		0.60			-0.60
	SS.HH. Personal									<u>28.98</u>
			2.00		11.18		1.50			33.54
	Descontar Puerta 02		-2.00		0.95		2.40			-4.56
	SS.HH. De Cadena de frio									<u>10.65</u>
			1.00		10.06		1.50			15.09
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH”

PROVINCIA : HUARAZ**DISTRITO : JANGAS**[illegible]

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : HUARAZ
DISTRITO : JANGAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
			2.00		13.42		2.70			72.47
	Descontar Ventana		-2.00		1.00		1.40			-2.80
	Descontar Puerta 01		-1.00		1.00		2.40			-2.40
	Descontar Puerta 02		-1.00		0.95		2.40			-2.28
	Cocina									<u>56.00</u>
			1.00		24.44		2.70			65.99
	Descontar Puerta 06		-2.00		1.25		2.40			-6.00
	Descontar Ventana		-1.00		1.40		1.40			-1.96
			-1.00		1.45		1.40			-2.03
	Deposito General									<u>55.49</u>
			1.00		24.82		2.70			67.01
	Descontar Puerta 01		-2.00		1.00		2.40			-4.80
	Descontar Ventana		-1.00		1.40		1.40			-1.96
			-1.00		2.40		1.40			-3.36
			-1.00		1.00		1.40			-1.40
	Deposito General									<u>37.33</u>
			1.00		17.42		2.70			47.03
	Descontar Puerta 01		-2.00		1.00		2.40			-4.80
	Descontar Ventana		-1.00		3.50		1.40			-4.90
	Archivo									<u>29.24</u>
			1.00		11.54		2.70			31.16
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Administracion									<u>48.45</u>
			1.00		21.80		2.70			58.86
	Descontar Puerta 01		-1.00		1.00		2.40			-2.40
	Descontar Ventana		-1.00		2.36		1.40			-3.30
			-1.00		3.36		1.40			-4.70
	Logistica									<u>43.88</u>
			1.00		17.14		2.70			46.28
	Descontar Puerta 01		-1.00		1.00		2.40			-2.40
	Espera									<u>25.82</u>
			1.00		12.12		2.70			32.72
	Descontar Puerta 01		-2.00		1.00		2.40			-4.80
	Descontar Ventana 01		-1.00		1.50		1.40			-2.10
	Espera comedor									<u>32.43</u>
			1.00		14.90		2.70			40.23
	Descontar Puerta 01		-1.00		1.00		2.40			-2.40
	muro		-2.00		1.00		2.70			-5.40
	SS.HH.									<u>7.77</u>
			1.00		6.80		1.50			10.20
	Descontar Ventana 16		-1.00		0.85		0.60			-0.51
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Dormitorio 01									<u>40.96</u>
			1.00		17.04		2.70			46.01

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : HUARAZ
DISTRITO : JANGAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
	Descontar Puerta 03		-1.00		0.90		2.40			-2.16
	Descontar Ventana		-1.00		2.06		1.40			-2.88
	Dormitorio 02									31.73
			1.00		13.62		2.70			36.77
	Descontar Puerta 03		-1.00		0.90		2.40			-2.16
	Descontar Ventana		-1.00		2.06		1.40			-2.88
	Patio									18.05
			1.00		10.20		2.70			27.54
	Descontar Puerta 05		-1.00		0.80		2.40			-1.92
	Descontar Ventana		-1.00		2.06		1.40			-2.88
			-1.00		3.35		1.40			-4.69
	Cocina									22.25
			1.00		10.70		2.70			28.89
	Descontar Puerta 05		-2.00		0.80		2.40			-3.84
	Descontar Ventana		-1.00		2.00		1.40			-2.80
02.03.02	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2								413.15
	ELEVACION FRONTAL									190.80
			1.00		32.46		7.20			233.71
			1.00		7.70		1.20			9.24
	Descontar Puertas		-1.00		1.50		2.40			-3.60
			-1.00		1.40		2.40			-3.36
			-1.00		2.45		2.40			-5.88
			-1.00		1.35		2.40			-3.24
			-1.00		1.00		2.40			-2.40
	Descontar Ventanas		-2.00		1.50		1.40			-4.20
			-1.00		1.35		1.40			-1.89
			-2.00		1.00		1.40			-2.80
			-2.00		1.10		1.40			-3.08
			-2.00		1.40		1.40			-3.92
			-1.00		1.45		1.40			-2.03
			-1.00		3.50		1.40			-4.90
			-1.00		2.35		1.40			-3.29
			-1.00		3.35		1.40			-4.69
			-1.00		2.05		1.40			-2.87
	ELEVACION LATERAL IZQUIERDA									119.12
			1.00		22.70		7.20			163.44
	Descontar Ventanas		-4.00		1.50		1.40			-8.40
			-2.00		0.65		0.60			-0.78
	Descontar Primer Piso		-1.00					35.14		-35.14
	ELEVACION POSTERIOR									103.23
			1.00		32.46		3.00			97.38
			1.00					23.00		23.00
	Descontar Puertas		-1.00		1.20		2.40			-2.88
	Descontar Ventanas		-2.00		1.05		1.40			-2.94

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : HUARAZ
DISTRITO : JANGAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
			-1.00		1.85		1.40			-2.59
			-2.00		2.10		1.40			-5.88
			-1.00		1.00		0.60			-0.60
			-1.00		0.60		0.60			-0.36
			-2.00		1.20		0.60			-1.44
			-1.00		1.15		0.40			-0.46
02.04	VARIOS									953.30
02.04.01	LIMPIEZA FINAL	m2	1.00					953.30		953.30
03	INSTALACIONES ELECTRICAS									
03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS									
03.01.01	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00	1.00						1.00
03.02	ARTEFACTOS									
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und								35.00
	Panel LED 60x60cm 48W Luz Blanca		1.00	35.00						35.00
03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL 15A-250V C/TOMA TIERRA	und								25.00
	Tomacorriente Schuko 3 líneas 16A/250V Domino Sencia		1.00	25.00						25.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS									
04.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE									
04.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00	1.00						1.00
04.02	APARATOS SANITARIOS									
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS INC. ACCESORIOS	und								5.00
			1.00	5.00						5.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS INC. ACCESORIOS	und								5.00
			1.00	5.00						5.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INODOROS	und								14.00
			1.00	14.00						14.00
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS	und								18.00
			1.00	18.00						18.00
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	und								6.00
			1.00	6.00						6.00
04.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL									
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	10.00		3.00					30.00