

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103072 MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY ENTRE AUGUSTO B. LEGUIA Y AV.
CENTENARIO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CUI N° 2178552
Subpresupuesto 002 RED DE CLARO
Fecha 18/12/2023
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0147010002	OPERARIO	hh	66.5911	28.25	1,881.20
0147010003	OFICIAL	hh	106.6729	22.10	2,357.47
0147010004	PEON	hh	327.0995	19.95	6,525.64
					10,764.31
MATERIALES					
022100000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	144.0000	33.00	4,752.00
023800001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	24.3000	100.00	2,430.00
0246230002	ACCESORIOS DIVERSOS	gib	1.0000	2,000.00	2,000.00
0261190033	VARILLA DE ANCLAJE Ø 16 MM x 2.40 M, CON OJAL	und	10.0000	30.00	300.00
GUARDACABLE CON TUERCA Y COTRA TUERCA					
02630200010024	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN DE 10 MMØ, 7 HILOS	m	90.0000	4.20	378.00
02000010025	PERNO ANGULAR CON OJAL GUARDACABO 16 MMØ x 203 MM	und	10.0000	9.50	95.00
02630200010028	ARANDELA CUADRADA CURVADA 57x57x5 MM, AGUJERO 18 MM Ø	und	20.0000	4.10	82.00
02630200010030	MORDAZA PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN DE 10 MM Ø, 7 HILOS	und	20.0000	8.50	170.00
02630200010032	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0.4x0.4x0.15 M	und	10.0000	54.00	540.00
02630200010033	CANAleta GUARDACABLE DE A°G° 2.40 M.	und	10.0000	31.00	310.00
02630200010047	POSTE DE C.A.C. 9/200/120/255	und	45.0000	580.00	26,100.00
02630200010049	ALAMBRE DE A°G° N° 14 PARA ENTORCHADO	kg	0.5000	1.50	0.75
0271050151	ARANDELA DE ANCLAJE DE A°G° 102 x 102 x 5 MM., 18 MM Ø	und	10.0000	15.00	150.00
0290130022	AGUA	m3	11.1000	5.00	55.50
					37,363.25
EQUIPOS					
0301000027	BUGGIE	hm	80.0010	1.00	80.00
0301000028	EQUIPOS DE SEGURIDAD	hm	50.9641	300.00	15,289.23
03012200010002	CAMION PLATAFORMA	hm	37.4518	380.00	14,231.68
0301220010	CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO)	hm	53.7572	400.00	21,502.88
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	0.1620	90.00	14.58
0301340008	ESCALERA TELESCOPICA	hm	160.2779	2.00	320.56
03017010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			322.94
0348800014	TIRFOR 3 TON	hm	9.6000	3.00	28.80
					51,790.67
Total				S/.	99,918.23



ING. LUIS ARTEMIO RAMIREZ PALUMINO
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL,
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CIP N° 115243



CIRO AQUILINO CACERES NARREA
INGENIERO ELECTRICISTA
REGISTRO C.I.P. N° 26918



JEFE DE PROYECTO
CIP N° 26918

