



TENDRA UNOS ALEROS DE 0.40 M, NO SE DEJARA NINGUNA ABERTURA PARA EL INGRESO DEL AGUA, SE DEJARA TODO SELLADO EN LAS JUNTAS DE LA COBERTURA

SE LE DARA UN TRATAMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA ESTRUCTURA METALICA DE LAS COBERTURAS EXISTENTES

SE PROCEDERA A COLOCAR COBERTURA DE ALUZINC TR4 PARA COMPLETAR ZONAS QUE NO TIENEN COBERTURA, Y DE ESTA MANERA IMPEDIR QUE EL AGUA INGRESE A ESTE NUEVO AMBIENTE PROYECTADO.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	
MINISTERIO DE SALUD	
UNIDAD EJECUTORA :	
OF. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	
AREA :	
PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	
UBICACION :	
CHICLAYO	
PROYECTO :	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD PIMENTEL"	
PLANCAS :	
DETALLE COBERTURA	
FECHA :	
2023	
PROYECTADO :	REVISADO :
ESCALA :	A-8
1/50	