NOTA: EL ATERRAMIENTO DEL TABLERO PROYECTADO AL POZO A TIERRA SERA POR MEDIO DE TUBERIA PESADA PVC DE 1"

TERMOMAGNETICO 60 AMPERIOS





TABLERO ELECTRICO PROYECTADO DE 12 POLOS ADOSADO

NOTA: LOS CABLES IRAN POR EL TECHO POR TUBERIAS EMT ANCLADAS CON ABRAZADERAS, SE PARTIRA DESDE EL TABLERO POR TUBERIA EMT E IRAN SUJETAS POR ABRAZADERAS POR EL MURO Y TECHO DE MANERA DISCRETA EN EXTREMOS DE TECHO

LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA
	TABLERO GENERAL PROYECTADO DE 20 POLOS	--------
	CABLE NHF 90 DE 4 MM2 POR TECHO Y MURO POR TUBERIA EMT	3.00 m
	TOMACORRIENTE DOBLE BAJO	0.60 m
	CAJA DE PASE 200 X 200 X 100 MM E=1,2 MM	3.00 m

GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA :
OF. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA :
PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

UBICACION :
CHICLAYO

PROYECTO :
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD PIMENTEL"

PLANOS:
PLANO CIRCUITO DE TOMACORRIENTES

FECHA:
2023

CODIGO:

LAMINA:
IE-2

ESCALA:
INDICADA