

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. CONCRETO
LOSA e=15cm - F'C=280 KG/CM2
DOSIFICACION EN VOLUMEN SEGUN DISEÑO DE MEZCLA

B. ACERO
CORRUGADO GRADO 60 FY=4200 KG/CM2

C. RECUBRIMIENTOS
LOSA 4.0 CM

D. PAÑOS
PAÑOS DE 3.00 mtrs. DE ANCHO.

E. JUNTAS
JUNTAS DE DILATACIÓN DE 1" DE ESPESOR DE ARENA ASFALTO, DOSIFICACION = 1:4

F. BASE GRANULAR
RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO Y ARENILLA CON COMPACTADORA TIPO PLANCHA DE 4 HP



DETALLE 1-1, 2-2

ESC. 1/20



DETALLE 3 - 3

ESC. 1/20



DETALLE 4 - 4

ESC. 1/20

NOTA:
EL AFIRMADO Y LA ARENA FINA ESTARAN COMPACTADAS AL 95%

GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA :
OF. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA :
PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

UBICACION :
CHICLAYO

PROYECTO :

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD PIMENTEL"

PLANOS :
DETALLE LOSA ARMADA 01

FECHA :
2023

CODIGO :

LAMINA :
A-2

ESCALA :
1/50