



000811

1. RESUMEN EJECUTIVO.





GIOVANA ROJAS VILCA
INGENIERO CIVIL
CIP: 124153
RNP: G20258





RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"

000810

Función 15 : Transporte
Programa 035 : Transporte Urbano
Sub Programa 0074 : Vías Urbanas.
Ubicación :
Región : Ica
Provincia : Ica
Distrito : Tate
Centro Poblado : Puno

Proyectista : ING. GIOVANA ROJAS VILCA

Revisor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

Área a Demoler : Demolición pistas y veredas.
Pavimento flexible: 153.46 m3
Veredas: 698.87 m2

Meta Física : **Componente 1: Infraestructura Vehicular**
Pavimento Rígido
Se proyecta la instalación de 2875.21 m2 de pavimento de concreto
F'c=280 kg/cm2.

Pavimento flexible.

Se proyecta la instalación de 3,477.21 m2 de carpeta asfáltica.

Recapeo con mezcla asfáltica

Se proyecta la instalación de 4678.96 m2 de carpeta asfáltica un espesor de 2"

Señalización de vías

Señalización horizontal de 135.43 m2 de símbolos.

Pintura lineal continua y discontinua e=0.10 m. 2,366.15 ml.

Pintura en borde de vereda, 1,723.16 ml.

Señales preventivas 05 unidades.

Señales reglamentarias 04 unidades.

Señales informativas 06 unidades.

Componente 2: Infraestructura Peatonal

Veredas de concreto. Se instalará 2, 574.39 m2 de veredas de concreto
F'c=210 kg/cm2 incluyendo rampas y martillos

Costo : **Costo Referencial; S/. 2,644,187.97**

Código Único de Inversiones : **2594302**

Tiempo de Ejecución : **Tres meses y medio (105 días calendarios)**



GIOVANA ROJAS VILCA
INGENIERO CIVIL
CIP: 124153
RNP: C20258