

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION PARA EL PUENTE CONGANTE PARA LA OBRA: CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL YAUYAKU SOBRE EL RIO APURIMAC EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20602499040

Nombre o Razón social : HT CONSUR SAC

Fecha de envío : 04/06/2023

Hora de envío : 23:59:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Realizado la revisión de las bases administrativas del procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE., donde pide;

Experiencia mínima de 01 año como residente, supervisor y/o responsable en similares instalaciones puentes colgantes , canales de riego colgantes defensas ribereñas en arcos colgantes y atirantados.

SOLICITAMOS

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SEA UN SERVICIO Y/O 60 DÍAS CALENDARIOS en los servicios en similares de instalaciones puentes colgantes , canales de riego colgantes defensas ribereñas en arcos colgantes y atirantados (como esta estipulado en el plazo de ejecución del servicio de este procedimiento de selección.

Aunado a ello, cabe señalar que, en el numeral 3.2 y 3.3.del formato de ¿Resumen Ejecutivo de Actuaciones Preparatorias ¿se declaró que existiría pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de cumplir con el requerimiento

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 31

Literal: 31

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA REALIZADA SE ACLARA QUE:

1. NO SE PUEDE REDUCIR EL TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE A PEDIDO UNILATERAL DE UN POSIBLE POSTOR.

2. EN EL FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS LOS ITEMS 3.2 Y 3.3 NO EXISTEN. POR OTRO LADO EN EL MISMO FORMATO SE DECLARA QUE EXISTE PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (ITEM 4.2)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION PARA EL PUENTE CONGANTE PARA LA OBRA: CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL YAUYAKU SOBRE EL RIO APURIMAC EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20537451484	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRAL SOLUTIONS IN ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	16:06:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al riel ASCE 60 cuál sería la longitud del diseño ¿ Plano DA, Detalles del diseño.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA SE ACLARA QUE LA LONGITUD DE LOS RIELES DE ANCLAJE SERA DE 2.40 M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON RESPECTO A LA CONSULTA SE ACLARA QUE LA LONGITUD DE LOS RIELES DE ANCLAJE SERA DE 2.40 M

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION PARA EL PUENTE CONGANTE PARA LA OBRA: CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL YAUYAKU SOBRE EL RIO APURIMAC EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20537451484	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRAL SOLUTIONS IN ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	16:06:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al riel ASCE 60 cuál sería la longitud del diseño ¿ Plano DA, Detalles del diseño.
Detalle, una vista del anclaje del gancho de barra de 1 ¿ en dado (ubicación) ¿ Plano DA
Indicar el sistema de pintura y espesor total

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA SE ACLARA QUE:

1. LAS MEDIDAS Y FORMA DEL GANCHO SE DETALLAN EN EL PLANO DA-01 (ESQUINA SUPERIOR DERECHA) EN EL SE DETALLA LA FORMA Y DIMENSIONES DEL GANCHO.

2. LA PINTURA A USARSE EN LOS ELEMENTOS DE ACERO SE DETALLA EN EL PLANO PM-01 (PARTE CENTRAL):

-ZINCROMATO VERDE: 1 CAPA. ESPESOR MINIMO DE PELICULA SECA DE 1.5 MILS C/U.

-ZINCROMATO (AMARILLO Y VERDE): 2 CAPAS. ESPESOR MINIMO DE PELICULA SECA 1.5 MILS C/U.

-ESMALTE O ZINCROMATO: 2 CAPAS. ESPESOR MINIMO DE PELICULA SECA DE 1.5 MILS C/U.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON RESPECTO A LA CONSULTA SE ACLARA QUE:

1. LAS MEDIDAS Y FORMA DEL GANCHO SE DETALLAN EN EL PLANO DA-01 (ESQUINA SUPERIOR DERECHA) EN EL SE DETALLA LA FORMA Y DIMENSIONES DEL GANCHO.

2. LA PINTURA A USARSE EN LOS ELEMENTOS DE ACERO SE DETALLA EN EL PLANO PM-01 (PARTE CENTRAL):

-ZINCROMATO VERDE: 1 CAPA. ESPESOR MINIMO DE PELICULA SECA DE 1.5 MILS C/U.

-ZINCROMATO (AMARILLO Y VERDE): 2 CAPAS. ESPESOR MINIMO DE PELICULA SECA 1.5 MILS C/U.

-ESMALTE O ZINCROMATO: 2 CAPAS. ESPESOR MINIMO DE PELICULA SECA DE 1.5 MILS C/U.