

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE A TODO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA, PARA EL PROYECTO: ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE HUISAPATA DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601558042 | Fecha de envío : | 22/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICOS S.R.L. | Hora de envío : | 23:49:23 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del comité de selección se observa a los planos con respecto a los tijerales indica el área usuaria tubo 3" x 3" x espesor de 3/16, dicho espesor a utilizar es demasiado grueso por lo que la carga del techo va a ser muy pesado y como consecuencia las columnas pueden sufrir fracturas al soportar la carga en el techo, el área usuaria debe recalcular los perfiles a utilizar y no tener problemas posteriores ya que las columnas metálicas no soportarán todo el peso del techo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Planos Literal: Planos **Página: 3**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Lo que vulnera los principios de eficacia y eficiencia bajo condiciones de calidad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para los tijerales se han considerado angulos y no tubos metalicos (como indica el postor). Por error grafico se muestra en los planos Angulos 3"x3"x3/16", el cual ha sido corregido.

Se acoge la observacion parcialmente los perfiles son: Angulos 2"x2"x1/8" (se entregará la memoria de calculo de la estructura)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suministro, fabricación y montaje de tijeral metálico arco parabólico, incluye accesorios de fijación, según detalles indicados en los planos:

- Anclajes a columnas metálicas
- Ángulos 2½"x2½"x1/8"
- Ángulos 1½"x1½"x3.0mm
- Pintura base zincromato
- Pintura esmalte 02 manos
- Instalación según plano adjunto