

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/02/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CAMBIO DE CONDUCTOR AAAC DE 120MM2 DE LA FASE "S" EN EL VANO ENTRE LA E109 Y E110 DE LA LT6630-3, 60KV PUQUIO - CORACORA, SER CORACORA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	70						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Solicitud de Compra N° 22100243	Fecha de recepción	21/07/2022			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/08/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	12/12/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	8	8	INFORME N° 00039-2022-FSC-ADINELSA	4/08/2022			

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<p>1) Dentro de los alcances generales, se determina que se debe presentar un plan de trabajo. No obstante, se sugiere que se extienda como anexo a los TDR, un formato o plantilla con los lineamientos mínimos establecidos para el plan de trabajo.</p> <p>2) Dentro de los alcances específicos, se debe suprimir la exigencia que las pruebas eléctricas y mecánicas sean en la UNI, puesto que resultaría restrictivo. Adecuar esta sección y establecer las exigencias de estas pruebas genéricamente en laboratorios debidamente acreditados por INACAL.</p> <p>3) Se contradice la exigencia de presentar el plan de trabajo 7 días después de iniciado el servicio, con lo estipulado en el numeral 7 que menciona lo siguiente: "La contratista antes del inicio de la actividad deberá presentar su plan de trabajo debidamente calendarizado el cual deberá contener procedimientos, recursos humanos, recursos logísticos y otros que se consideren necesarios"</p> <p>4) Dentro del numeral 7 se establece que se debe contar como máximo 48 horas antes del corte programado con la conformidad del SSOMA, pero ¿cuánto es el tiempo que debería demorar el SSOMA? Es importante que todos los plazos atribuibles tanto para la Entidad como para el contratista estén debidamente identificados a fin de identificar la responsabilidad en el caso se configure demora por alguna de las partes.</p> <p>5) Dentro del numeral 10, se establece cobertura para seguros como, por ejemplo, el de accidentes personales, sería preciso colocar las coberturas mínimas aplicables, puesto que este tipo de seguros tiene incidencia directa en el valor estimado.</p> <p>6) Dentro del procedimiento de las OTRAS PENALIDADES colocadas en el numeral 13 de los TDR, debe colocarse un plazo prudencial para el descargo del contratista a fin de no vulnerar su derecho al uso de la palabra y al debido proceso.</p> <p>7) Corregir en la formación académica del ingeniero responsable, puesto que la colegiatura y habilidad deben ser presentados al inicio efectivo del servicio.</p> <p>8) Corregir el texto del requisito de la experiencia del postor en la especialidad, debería quedar de la siguiente manera: "El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 120,000.00 por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de 25% del valor estimado por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran servicios similares a los siguientes: ejecución de servicios u obras de montaje electromecánico tendido de cables, estructuras y otras propias de línea de transmisión en 60kV o de mayor nivel de tensión"</p>							
1	3				3	APLICATIVO WEB DE LOGISTICA	2/12/2022
<p>1. En la tabla B grapas de compresión para cable AAAC Ítem 9.4 Tornillería dice, Acero galvanizado en caliente. en la página 35 pide A° Inox. Ítem del mismo 9.5 pasador A° Inox.</p> <p>2. Ítem 11 del mismo Tipo de embolo Horquilla ojo, ese accesorio no existe, porque a un lado es embolo el que se comprime con la grapa y al contrario puede ser horquilla u ojo el cual se ensambla con el aislador, por favor, requiero nos indique que tipo de aislador está montado en vuestra línea, hay diferente tipo, ojo/ojo, horquilla/ojo, horquilla/horquilla, todos estos accesorios deben de llevar un Grillete de 16 mm tipo lira y/o recto. esos pines si llevan pasador de A° inox</p> <p>3. Debido a la conyuntura nacional y mundial, producto de la pandemia COVID 19 y que debido a esto las fábricas han reducido su producción, solicitamos que se amplie el plazo de entrega del servicio a 90 días calendarios contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato La grapa de anclaje tipo compresión es del tipo ojal ya que el elemento de anclaje de la cadena de aisladores es del tipo horquilla o con grillete. La tornillería puede ser de acero galvanizado o acero inoxidable. Se precisó que el embolo es del tipo ojo tal como se señala en la absolución a la consulta 1. Asimismo, el tipo de aislador de las cadenas de aisladores es ANSI 52-3. Se acogió la solicitud y se amplió el plazo de ejecución a 90 d.c.</p>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	8	8	INFORME 00017-2022-DSAI-ADINELSA	14/10/2022			
<p>1. Consideramos no especificar el con el contenido mínimo por ser inherente a toda ejecución de trabajo.</p> <p>2. Se suprimió y cambió en el sentido que las Pruebas eléctricas y mecánicas deberán efectuarse en un laboratorio debidamente acreditados por INACAL, con la participación de un representante de ADINELSA.</p> <p>3. Se ha cambiado textos de los párrafos del numeral 7 de tal forma que sean coherentes en los tiempos que hagan referencia.</p> <p>4. Se ha cambiado textos de los párrafos del numeral 7 de tal forma que sean coherentes en los tiempos que hagan referencia.</p> <p>5. El Reglamento de Seguridad y Salud Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, R.M. N° 111-2013-MEM/DM no establece montos de cobertura por lo que consideramos no especificarlo.</p> <p>6. En el numeral 13 se ha adicionado el texto "Se otorgará un plazo de 2 días calendario para que el contratista efectúe su descargo por la falta incurrida para evaluación por parte de ADINELSA previo a la aplicación de penalidad".</p> <p>7. Se cambió el texto según lo recomendado "colegiatura y habilidad deben ser presentados al inicio efectivo del servicio"</p> <p>8. En adición se ha efectuado los siguientes cambios: En alcances generales se ha precisado: "Presentación de plan de trabajo con un plazo máximo a los 7 días del inicio del servicio, dicho plan deberá ser aprobado por ADINELSA o supervisor que ésta designe para el inicio de los trabajos efectivos"</p>							
1					3	APLICATIVO	
<p>1. La grapa de anclaje tipo compresión es del tipo ojal ya que el elemento de anclaje de la cadena de aisladores es del tipo horquilla o con grillete.</p> <p>2. Se indicó que la tornillería podía ser de acero galvanizado o acero inoxidable. Se precisó que el embolo es del tipo ojo tal como se señala en la absolución a la consulta 1. Asimismo, el tipo de aislador de las cadenas de aisladores es ANSI 52-3.</p> <p>3. Se acogió la solicitud y se amplió el plazo de ejecución a 90 d.c.</p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	Item 1	Se suprimió y cambió en el sentido que las Pruebas eléctricas y mecánicas deberán efectuarse en un laboratorio debidamente acreditados por INACAL, con la participación de un representante de ADINELSA					
	Item 1	Se ha cambiado textos de los párrafos del numeral 7 de tal forma que sean coherentes en los tiempos que hagan referencia.					
	Item 1	El Reglamento de Seguridad y Salud Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, R.M. Nº 111-2013-MEM/DM no establece montos de cobertura por lo que consideramos no especificar					
	Item 1	En el numeral 13 se ha adicionado el texto "Se otorgará un plazo de 2 días calendario para que el contratista efectúe su descargo por la falta incurrida para evaluación por parte de ADINELSA previo a la aplicación de penalidad".					
	Item 1	Se cambió el texto según lo recomendado "colegiatura y habilidad deben ser presentados al inicio efectivo del servicio"					
	Item 1	En alcances generales se ha precisado: "Presentación de plan de trabajo con un plazo máximo a los 7 días del inicio del servicio, dicho plan deberá ser aprobado por ADINELSA o supervisor que ésta designe para el inicio de los trabajos efectivos"					
	Item 1	Es estableció que la grapa de anclaje tipo compresión es del tipo ojal.					
	Item 1	<p>Se modificó las tablas técnicas acorde a la necesidad de la grapa de anclaje tipo compresión con embolo tipo ojo, estos son: Los valores solicitados de las características de los Items 6.1, 6.2 y 6.3 se han cambiado a "Indicar". Se suprimió las características de los items 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7. Se agregó las características de los items 6.8 y 6.9. denominado "L" y "ØD" Se agregó "o acero inoxidable" al valor solicitado de la característica 9.4. Se suprimió la característica del item 9.5 por cuanto el embolo de la grapa de anclaje es del tipo ojo. Se agregó la característica del item 9.6. denominado "Grado de pernos". Se modificó el valor solicitado de la caraterística del item 10 por "A". Se modificó el valor solicitado de la caraterística del item 11 por "Ojo". Se cambió el valor solicitado de la característica del item 12 por "De tracción y rotura". Se modificó el valor requerido de la característica del item 13 por "90 o mas". Se suprimió las características de los items 13.1 y 13.2 por ser innecesarios. Se modificó imagen referencial de la grapa de anclaje tipo compresión.</p>					
	Item 1	<p>Se modificó el numeral 12 de los Términos de referencia: El plazo total para la ejecución del servicio que incluye la presentación del entregable es de 90 días calendario, de los cuales se subdivide en: (...) Plazo para la entrega o suministro de bienes: 65 días calendarios, puesto en almacén de SET Coracora con Guía de remisión, la misma que será, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el Acta de entrega de terreno en sitio. (...)</p>					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	Item Unico						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/09/2022			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/09/2022

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			