


SUSTENTO DE METRADOS DE OBRAS PROVISIONALES Y ESTRUCTURAS							
	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA RED INTEGRADA DE SALUD UTCUBAMBA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS" - REMODELACION DE SALA DE HOSPITALIZACION HAISAU. CUI 2652903						
FÓRMULA	ESTRUCTURAS						
FECHA:	Mayo-2024						

**1 SERVICIOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD**

**01.01. PROVISIONALES Y PRELIMINARES**

01.01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN Y OFICINA			UNIDAD	MES	TOTAL	2.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
01.01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN Y OFICINA	2.00	1.00				2.00

01.01.02	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE			UNIDAD	GLB	TOTAL	1.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
01.01.02	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.00	1.00				1.00

**01.02. SEGURIDAD Y SALUD**

01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			UNIDAD	GLB	TOTAL	1.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1.00	1.00				1.00

01.02.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD			UNIDAD	GLB	TOTAL	1.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
01.02.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	1.00	1.00				1.00

**01.03. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE**

01.03.01	DEMOLICIÓN DE MURO (APERTURA DE VANO)			UNIDAD	M2	TOTAL	9.57
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	DEMOLICIÓN DE MURO (APERTURA DE VANO)	1.00	1.00	1.00		2.90	2.90
		1.00	1.00	2.30		2.90	6.67

01.03.02	DEMOLICIÓN DE MESADA CON LAVATORIO EXISTENTE			UNIDAD	M2	TOTAL	1.68
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	DEMOLICIÓN DE MESADA CON LAVATORIO EXISTENTE	1.00	1.00	2.80	0.60		1.68

01.03.03	DESMONTAJE DE CIELO RASO			UNIDAD	M2	TOTAL	66.44
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	DESMONTAJE DE CIELO RASO	1.00	1.00	9.80	6.78		66.44

01.03.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS			UNIDAD	UND	TOTAL	12.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	DESMONTAJE DE APARATOS SANTARIOS	1.00	12.00				12.00

01.03.05	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE DRYWALL Y PUERTAS			UNIDAD	M2	TOTAL	114.66
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE DRYWALL Y PUERTAS	1.00	1.00	46.80		2.45	114.66

01.03.06	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO			UNIDAD	UND	TOTAL	1.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO	1.00	1.00				1.00

01.03.07	DEMOLICIÓN DE ENCHAPADO DE CERÁMICA			UNIDAD	M3	TOTAL	224.54
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPADO DE CERÁMICA	224.54	1.00				224.54

**2 ESTRUCTURAS**

**02.01. ELIMINACIONES**

02.01.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN			UNIDAD	M3	TOTAL	6.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN	6.00					6.00

**02.02. ESTRUCTURAS METÁLICAS**

02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HUECO DE 3x3"x2.5MM			UNIDAD	UND	TOTAL	5.00
	Descrpcción	Cantidad	N°Veces	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HUECO DE 3x3"x2.5MM	5.00					5.00