



MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

1. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL: 046 DEPORTES
SUB PROG. FUNCIONAL: 102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y EDUCATIVA
ACT/PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”
META : INSTALACIÓN DE COBERTIZO DEL ÁREA RECREATIVA CHAQUIPAMPA.
FTE/FINANCIAMIENTO : FONCOMUN
MOD. EJECUCIÓN : POR CONTRATA
PRESUPUESTO TOTAL : 1'357,501.90
COSTO DIRECTO : 918,368.29
GASTOS GENERALES : 98,265.41
COSTO DE OBRA : 1'286,321.73
EXPEDIENTE TÉCNICO : 27,000.00
SUPERVISIÓN : 44,180.17



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS

PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



2. ANTECEDENTES

La Municipalidad distrital de Sancos, para la atención de las necesidades de los centros poblados ubicados dentro de su jurisdicción viene gestionando presupuesto de proyectos de desarrollo social ante el gobierno regional y central, logrando de esa manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Dentro de ese contexto, con presupuesto proveniente de FONCOMUN 2020, ha ejecutado la obra “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, que consistió en la construcción de losa deportiva, tribunas y cerco perimétrico.

La precipitación entre los meses de octubre a abril de cada año es intensa en la zona lo que impide el desarrollo de prácticas deportivas en la losa recientemente construida, siendo necesario la protección de todo el área recreativa mediante cobertizos.

En ese sentido se ha viabilizado el proyecto “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO**”, cuyo presupuesto será asumida con FONCOMUN de la Municipalidad Distrital de Sancos – Lucanas – Ayacucho, bajo compromiso de participación de los actores de manera activa, para lo cual se dispone con los siguientes documentos, como Acta de libre disponibilidad de terreno, disponibilidad de mano de obra no calificada, disponibilidad de cantera con material de afirmado, cantera de agregados, botaderos, entre otros.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ubica en la localidad de Chachipampa, del distrito de Sancos, provincia de Lucanas – Ayacucho.

a) Ubicación Política

Región : Ayacucho
Provincia : Lucanas
Distrito : Sancos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



Localidad : Chaquipampa

b) Ubicación geográfica

Latitud : 15° 00' 03.17" S

Longitud : 73° 59' 34.52" W

Elevación : 3,487 msnm

Mapa 01: Macro-localización





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS


PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



Mapa 02: Micro-localización



Vista satelital de la zona del proyecto



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



4. LIMITES

Los límites del área recreativa son conforme al mostrado en el siguiente cuadro.

Predio	Área (m ²)	Perímetro (m)	Linderos			
			Norte	Sur	Este	Oeste
Losa deportiva Chaquipampa	2,120.25	196.82	Jirón 07	Jr. Chaviña	Jiron 03	Jiron 02

5. VÍAS DE ACCESO

El acceso al distrito de Sancos partiendo desde la ciudad de Ayacucho es aproximadamente de 9 horas 53 minutos, cuyo recorrido es mediante vía asfaltada de Ayacucho a Condorccocha (1h 7 min); por vía bicapa de Condorccocha a Huanca Sancos (2h 20 min), por vía afirmada de Huanca Sancos a Puquio (2h 43 min), por vía asfaltada de Puquio a Chaviña (2h 15 min) y por vía afirmada de Chaviña a Sancos (1h 28 min).

Para llegar a la comunidad de Chaquipampa se realiza el siguiente recorrido: Por vía Bicapa de Puquio a Chaviña (2 horas 15 min) y por vía afirmada de Chaviña a Chaquipampa (1 hora 25 min). La distancia de ruta desde la ciudad de Huamanga hasta la localidad de Chaquipampa es de 379 km y un tiempo de recorrido en camioneta es de 9h 50 min.

Matriz N° 01: Distancia aproximada y tiempo de viaje.

Tramo	Dist. (KM)	Tiempo de viaje	Costo (S/.)	Tipo de vía
Ayacucho-Condorccocha	47	1 h 7 min	10	Carretera Asfaltada
Condorccocha-Huanca Sancos	95	2h 20 min	5	Carretera Bicapa
Huanca Sancos-Puquio	132	2h 43 min	5	Carretera afirmada
Puquio - Chaviña	79	2 h 15min		Carretera Asfaltada
Chaviña-Sancos	36	1 h 28 min		Carretera afirmada
Chaviña - Chaquipampa	28	1h 25 min		Carretera afirmada


Fuente: Elaboración propia.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO




Mapa 03: Ruta de acceso a la capital del distrito de Sancos.



Fuente: Google Maps.

Mapa 04: Ruta de acceso a la localidad de Chaquipampa – Sancos.



Fuente: Google Maps.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



6. OBJETIVOS Y FINES

6.1. OBJETIVO CENTRAL

CONDICIONES ADECUADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA.

6.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Cubierta adecuada del área recreativa.
- Mayor participación de la población en actividades deportivas y recreativas.
- Adecuado desarrollo físico y mental de la población en general.

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Durante el año 2020, en convenio con Trabaja Perú, la Municipalidad Distrital de Sancos ha construido la infraestructura deportiva de la localidad de Sancos e inaugurado en el mes de diciembre del mismo año, siendo los componentes los que se mencionan a continuación:

- Losa deportiva de concreto simple con espesor de 20 cm, construida en un área de 646 m² (19m de ancho y 34 m de largo). La losa cuenta con arcos de tamaño reglamentario que sostiene tablero de básquet y pintado de color blanco como protección de corrosión. Se visualiza también la demarcación sobre la losa del área de fútbol con pintura de color blanco.



Foto 01: Vista de losa deportiva, tribuna y módulo de servicio higiénico.



Foto 02: Vista de faroles de iluminación y grava de 1/2\"/>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



- Tribunas de concreto ciclópeo de 13.50m de largo y 2.20m de ancho: 02 en lado Este y otros 02 en lado Oeste de la losa, cada uno conformado por 03 graderías.
- Un módulo de servicio higiénico (SS.HH.) de 4m² de área (6m de largo y 1.5m de ancho), con vereda frontal de 0.80m de ancho. Construido con muros de ladrillo caravista, columnas y vigas de concreto armado y techo de calamina. Está dividido en 02 ambientes (01 ambiente con SS.HH. de varones y otra de mujeres). Cuenta con las instalaciones de energía eléctrica y servicio de agua potable. El tratamiento de aguas servidas y negras lo realizan con biodigestor de arrastre hidráulico, debido a que la localidad a la fecha aún no cuenta con servicio de alcantarillado.
- Cuenta con 06 faros de iluminación, distribuidos en el perímetro de losa, soportados por tubos de acero galvanizado de diámetro de 8", anclados en dados de concreto de 60cm x 60cm.



Foto 03: Vista de cerco perimétrico, portón de ingreso y estructuras del arco.



Foto 04: Vista de área libre para parque infantil.

- El área recreativa no pavimentada cuenta con grava de 1/2", tendida sobre terreno compactado y afirmado.
- Cerco perimétrico con pilares de muro de contención de concreto armado de altura sobre el nivel de suelo que varía entre 0.60m y 2.0m, sobre los cuales descansa cerco de malla galvanizada arriostrada con tubos de acero estructural de 4" con una altura de 2.5m, y sobre este último mallas rashell de 3.50m de altura. El cerco perimétrico cuenta con un portón de ingreso de malla galvanizado con ancho de 3m.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



- El área proyectada para la construcción del parque infantil se ubica en el lado sur del terreno de losa deportiva actual. Y tiene una superficie aproximada de 645m², terreno comunal destinada por los pobladores de la comunidad de Chaquipampa exclusivamente para este fin.

8. PROBLEMÁTICA QUE RESOLVERÁ EL PROYECTO

El Presente estudio se realiza en atención a la necesidad manifiesta de los pobladores de Chaquipampa, quienes no pueden desarrollar sus actividades deportivas entre los meses de intensas precipitaciones (octubre a abril) y durante las fuertes insolaciones del día, por lo que en resguardo de su salud e integridad personal practican el deporte solo en horas de la mañana (8:00am a 10:00am) o horas de la tarde (3:00pm a 6:00pm).

Todas estas necesidades han sido recogidas por los regidores y el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sancos, quienes para atender esta petición plantean la elaboración del estudio del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con presupuesto proveniente de FONCOMUN.

9. SOLUCIÓN PROPUESTA DE ACUERDO A LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El presente proyecto comprende la ejecución de actividades complementarias del proyecto anterior: “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, que durante la PRIMERA ETAPA logro construir la losa deportiva, tribunas y cerco perimétrico. Sin embargo para su funcionalidad del área recreativa durante las fuertes insolaciones del día y meses de intensas precipitaciones requiere la ejecución de otras actividades complementarias, que es objeto de este proyecto y son:

- Construcción de Cobertizo del área losa deportiva, con columnas y vigas de perfil estructural, correa estructural de tipo polín espacial y cubierta de acero Zincalum curvo.
- Instalación de Grass Sintético sobre la losa deportiva existente, para mayor comodidad y resguardo de salud de los deportistas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



10. COSTO DEL PROYECTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL (S/.)
01	OBRAS PROVISIONALES	75,772.14
02	COBERTURA DE ÁREA RECREATIVA	748,570.13
03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO	56,731.72
04	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	2,294.30
05	PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19	35,000.00
	TOTAL DE COSTO DIRECTO	918,368.29

Costo total de proyecto:

Resumen de Análisis de Costos			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO	S/.	918,368.29
GG	GASTOS GENERALES	10.70% CD	98,265.41
UTI	UTILIDAD	8.00% CD	73,469.46
S_T	SUB TOTAL		1,090,103.16
IGV	I.G.V. (SUB TOTAL)	18.00% ST	196,218.57
CO	COSTO DE OBRA		1,286,321.73
SU	SUPERVISION	4.81% CD	44,180.17
ET	EXPEDIENTE TECNICO		27,000.00
P_T	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	S/.	1,357,501.90
Total		S/.	1,357,501.90

11. DURACIÓN DEL PROYECTO

El plazo de ejecución de la obra será de 90 días calendarios (03 meses), conforme a los siguiente estructura presupuestal.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS
PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO



Cuadro N° 01: Estructura Presupuestal.

Ítem	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (S/)	Sub Total (S/)
1.0.- PROYECTO	2.6	2.6.2 3. 2 3	GLB	1	1,357,501.90	1,357,501.90
Presupuesto Total					S/. 1,357,501.90	

Cuadro N° 02: presupuesto desagregado del proyecto: costo del sub total del proyecto, costo de supervisión, y costo del expediente técnico, es conforme al cuadro siguiente.

Item	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Sub Total (S/)
1.- COSTO DE OBRA	2.6	2.6.2 3. 2 3	Glb	1	1,286,321.73	1,286,321.73
2.- SUPERVISION	2.6	2.6.2 3. 2 3	Glb	1	44,180.17	44,180.17
3.- EXPEDIENTE TÉCNICO	2.6	2.6.2 3. 2 3	Glb	1	27,000.00	27,000.00
Presupuesto Total						1,357,501.90

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La modalidad de ejecución de obra será por CONTRATA, mientras que el Sistema de Contratación será por SUMA ALZADA, al igual que la Supervisión.

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS	S/ 1,357,501.90	100.00%
OTROS	S/ 0.00	0.00%
COSTO DEL PROYECTO	S/ 1,357,501.90	100.00%



14. BENEFICIOS ESPERADO

Los beneficios del proyecto están directamente relacionados con las nuevas características de la infraestructura, mobiliarios, equipamiento, capacitaciones a los docentes y padres de familia y gestión en el saneamiento físico legal que tendrá las instituciones educativas iniciales focalizadas.

- El proyecto contribuirá a mejorar las condiciones sociales de personas de escasos recursos de la localidad de Chaquipampa.
- Con el proyecto se incursionará las prácticas del deporte en la población de la localidad de Chaquipampa, durante el horizonte del proyecto.
- Se generará empleo para la mano de obra calificada y no calificada de la zona del proyecto.