

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR ARIAS DEL CENTRO POBLADO VALLE LAS TRANCAS DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CUI N°2601922

Lugar: DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA

Fecha: 25/10/2023

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
03 03 02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	M2	81.60	6.57	536.11
03 03 03 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	M3	204.00	58.21	11 874.84
03 03 04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M (A MANO USANDO CARRETILLAS)	M3	255.00	24.51	6 250.05
03 03 05 FILTRO DE GRAVA	M3	88.08	178.75	15 744.30
03 03 06 CONCRETO FC=175 KG/CM2 - CON MEZCLADORA	M3	8.16	463.37	3 781.10
03 03 07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	97.30	79.61	7 746.05
03 03 08 ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	450.24	9.40	4 232.26
03 03 09 ACABADO Y PULIDO EN TAPA	M2	19.44	12.17	236.58
03 03 10 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG	M2	340.42	101.88	34 681.99
03 03 11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SAL DE 2"	M	84.00	14.56	1 223.04
04 MITIGACION AMBIENTAL, EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION				23 474.57
04 01 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL	GLB	1.00	9 830.50	9 830.50
04 02 TALLERES DE EDUCACION SANITARIA	GLB	1.00	13 644.07	13 644.07
05 OTROS				46 518.66
05 01 FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	16 976.57	16 976.57
05 02 FLETE RURAL	GLB	1.00	22 188.71	22 188.71
05 03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	4 870.23	1.02	4 967.63
05 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE MARMOL (0.45 X 0.50 mt) INCLUIDO PEDESTAL DE CONCRETO ARMADO	GLB	1.00	2 385.75	2 385.75
COSTO DIRECTO				1 533 954.01
GASTOS GENERALES (8.5 %CD)				130 386.09
UTILIDAD (5 %CD)				76 697.70
SUBTOTAL (ST)				1 741 037.80
IMPUESTO (IGV) (18 %ST)				313 386.80
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				2 054 424.60
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO				35 000.00
GASTOS DE SUPERVISION (4 %VR)				82 176.98
GESTION DEL PMA				35 000.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO				2 206 601.58

Fco Slayter
Fernando Slayter Contreras Rojas
 INGENIERO CIVIL
 C.P. 220327