

APÉNDICE N° 2 - FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES				
1.1	TRABAJOS PROVISIONALES	GLB	1.00		
1.2	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00		
1.3	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	GLB	1.00		
2	TRABAJOS METALMECÁNICOS				
2.1	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1.00		
2.2	SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6" DE DIÁMETRO	UND	1.00		
2.3	MANIPULEO, TRANSPORTE, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE 6" DE DIÁMETRO	M	34.60		
2.4	MANIPULEO, TRANSPORTE, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE SPOOL DE TEE DE 6"X6"X6":	UND	1.00		
2.5	MANIPULEO, TRANSPORTE, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE ANILLO DE 3" DE DIÁMETRO	M	54.16		
2.5	MANIPULEO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE SISTEMA DE ROCIADORES FIJOS.	UND	24.00		
3	TRABAJOS CIVILES				
3.1	CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE SOPORTES Y MONTAJE	UND	5.00		
4	TRABAJOS VARIOS				
4.1	SISTEMA DE DRENAJE	UND	1.00		
4.2	SISTEMA DE VENTEO Y MEDICIÓN DE PRESIÓN	UND	1.00		
5	COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA				
5.1	INFORME FINAL	UND	1.00		
5.2	INSPECCIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN	GLB	1.00		
TOTAL COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES				%	
UTILIDAD				%	
SUBTOTAL (1)					
	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
01.02.01	ROCIADORES MODELO E. Ø = 140° K=7.2 (VK 815 O SIMILAR)	UND	24.00		
SUBTOTAL (2)					
PRESUPUESTO TOTAL (1+2)					
IGV				18%	
TOTAL					