



**MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CHINCHA BAJA**

3.- RESUMEN EJECUTIVO

2024

RESUMEN EJECUTIVO

"CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL (LA) I.E. 231 CC.PP. SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"

FUNCIÓN : CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE AULA
OBRA : "CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL (LA) I.E. 231 CC.PP. SANTA ROSA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"



META

: LA META FÍSICA A CUMPLIRSE ES COLOCACIÓN DE ZAPATAS CON CONCRETO DE F'C = 210 kg/cm² (7.92 M3) , VIGAS DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO DE F'C = 210 kg/cm² (1.37 M3), VIGAS DE CONCRETO F'C = 210 kg/cm² (6.00 M3), COLUMNETAS DE F'C = 175 Kg/cm² (0.57 M3), COLUMNAS DE F'C = 210 kg/cm² (4.65 M3), VIGUETAS DE AMARRE F'C = 175 kg/cm² (0.36 M3), LOSA ALIGERADA F'C = 210 kg/cm² (5.30 M3), LO QUE COMPETE A LA ARQUITECTURA, MUROS Y TABIQUES DE MUROS DE LADRILLO KK-CABEZA-30%VACÍO-18 HUECOS-MEZCLA 1:4 X 1.5 cm (40.88 M2), MUROS DE LADRILLO KK-SOGA-30%VACÍO-18 HUECOS-MEZCLA 1:4 X 1.5 cm (13.05 M2), TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO CERÁMICO DE 45 X 45 ALTO TRANSITO, CONTRAPISO E=30 mm- INTERIORES, PUERTA DE MADERA PANELADA INCL. MARCO, VENTANA DE ALUMNIO PARA VIDRIO TEMPLADO FIJO Y CORREDIZO DE 6 mm.

- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A COSTOS UNITARIOS
- PRESUPUESTO TOTAL : S/. 129,000.00
- VALOR REFERENCIAL DE OBRA : S/. 106,000.00
- PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS CALENDARIOS
- FECHA : JUNIO 2024
- UBICACIÓN : CC. PP SANTA ROSA
- DISTRITO : CHINCHA BAJA
- PROVINCIA : CHINCHA
- REGIÓN : ICA


Jorge Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 294074