

RESUMEN EJECUTIVO

1.- UBICACIÓN

La IOARR a ejecutarse se encuentra ubicada, geográficamente, en el camino de acceso al CASERIO NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA PROVINCIA DE TUMBES, en la misma zona sobre áreas libres de terreno jurisdiccional de la DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES en la provincia de Tumbes del departamento y región Tumbes

2.- POBLACION BENEFICIADA

La población beneficiaria del IOARR de manera directa son los AGRICULTORES Y PRODUCTORES de la zona agrícola CASERIO NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN de la provincia de Tumbes y de manera indirecta a población de 245 mil hab. de la Región Tumbes

3.- AREA DE INTERVENCION

El área de Intervención es de 4,080.96 m².

4.- TIPO DE IOARR

El tipo de IOARR corresponde a una intervención mixta:

- Infraestructura Vial: Conformación de Camino.

5.- META FISICA

La meta física a ejecutarse comprende los siguiente:

- Conformación de 4,080.96 m²

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO	mes	1.00
01.02	IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIOS Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO	MES	1.00
01.03	TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR	und	2.00
01.04	ALQUILER DE SERVICIOS QUIMICOS	MES	1.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	DESBROCE DE VEGETACION Y MALEZA	m2	4,080.96
02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	4,080.96
02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO	m3	876.58
03.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	5.33
03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DpROM.=5 KM.	m3	1,089.06
03.04	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	4,080.96
03.05	BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M.	m2	4,080.96
04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL		
04.01	RIEGO DURANTE LA EJECUCION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	45.00

05 PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA

05.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 10.00

6.- COSTO

El Valor Referencial asciende a S/ 220,444.58 (Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cuarenta y cuatro con 58/100 Soles) considerando los precios vigentes al mes de Mayo de 2023.

COSTO DIRECTO		S/.	155,681.20
GASTOS GENERALES	10%	S/.	15,568.12
UTILIDAD	10%	S/.	15,568.12
SUB TOTAL		S/.	186,817.44
I.G.V.	18%	S/.	33,627.14
TOTAL PRESUPUESTO		S/.	220,444.58

7.- RESISTENCIA DEL SUELO

El suelo será reemplazado y comprende las siguientes capas una Base de Afirmado de e=0.20m. Compactado.

8.- TENENCIA LEGAL DEL TERRENO

El terreno corresponde a una vía pública de la zona del CASERIO NUEVA ESPERANZA del DISTRITO DE SAN JUANE LA VIRGEN, la cual está administrada por la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes en la provincia y departamento de Tumbes.

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución del objeto, se ha proyectado en base a los tiempos de ejecución y será de (30) treinta días calendarios.