


PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) CONDORPAMPA (PUESTO DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE CONDORPAMPA DISTRITO DE UPAHUACHO, PROVINCIA PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO
 SUBPRESUPUESTO: CENTRO DE SALUD CONDORPAMPA
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
 UBICACION: - UPAHUACHO - PARINACOCNAS - AYACUCHO
 MONEDA: SOLES
 FECHA : 04/09/2024

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
1	INSTALACIÓN DE CONDICIONES PARA LA OBRA				27,993.55
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES				8,321.04
1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 240M	UND	1.00	1,624.12	1,624.12
1.1.2	CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA ALMACEN Y DEPOSITO DE MATERIALES	M2	36.00	66.84	2,406.24
1.1.3	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	MES	1.00	500.00	500.00
1.1.4	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN	MES	1.00	3,790.68	3,790.68
1.2	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				8,000.00
1.2.1	SAÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD - COLECTIVA	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00
1.3	FLETES				11,672.51
1.3.1	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	GLB	1.00	11,672.51	11,672.51
2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (L=52M)				222,343.90
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				527.74
2.1.1	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	M2	121.60	4.34	527.74
2.2	MOVIMIENTO DE TIERRA				24,638.29
2.2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	M3	243.20	50.65	12,318.08
2.2.2	RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 4.0 HP	M3	121.60	53.83	6,545.73
2.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=3.0 M	M3	152.00	37.99	5,774.48
2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				4,908.99
2.3.1	CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:10	M2	121.60	40.37	4,908.99
2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				189,096.25
2.4.1	ZAPATA				90,779.70
2.4.1.1	CONCRETO F'C=210KG/CM2	M3	72.96	855.04	62,383.72
2.4.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	75.36	69.42	5,231.49
2.4.1.3	ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2	KG	2,488.13	9.31	23,164.49
2.4.2	MURO				98,316.55
2.4.2.1	CONCRETO F'C=210KG/CM2	M3	43.78	855.04	37,433.65
2.4.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS	M2	293.28	87.49	25,659.07
2.4.2.3	ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2	KG	3,783.44	9.31	35,223.83
2.5	OTROS				3,172.63
2.5.1	SOLAQUEO CON MEZCLA DE CEMENTO	M2	145.92	7.72	1,126.50
2.5.2	JUNTAS DE DILATACION EN MUROS	M	58.96	20.36	1,200.43
2.5.3	TUBERÍA DE PVC - SAL 4"	ML	24.57	34.42	845.70


MIGUEL ALEX
DEUDOR RIVAS
 Ingeniero Civil
 CIP N° 312810

PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) CONDORPAMPA (PUESTO DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE CONDORPAMPA DISTRITO DE UPAHUACHO, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

SUBPRESUPUESTO: CENTRO DE SALUD CONDORPAMPA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO

UBICACION: - UPAHUACHO - PARINACOCAS - AYACUCHO

FECHA :04/09/2024

MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
3	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL				5,000.00
3.1	MITIGACION DE IMPACTO DE AMBIENTES	UND	1.00	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO					255,337.45
GASTOS GENERALES					39,053.65
UTILIDAD 6%					15,320.25
SUB TOTAL					309,711.35
IGV 18%					55,748.04
PRESUPUESTO DE OBRA					365,459.39
SUPERVISION					17,055.16
PRESUPUESTO TOTAL					382,514.55

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 55/100 SOLES


MIGUEL ALEX
DEUDOR RIVAS
Ingeniero Civil
CIP N° 312810