

MDSJ	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE DE JIRON ASTUHUARACA DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	EXPEDIENTE TECNICO
JUNIO DEL 2024	RESUMEN EJECUTIVO	1 3

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO.

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN PUENTE DE JIRON ASTUHUARACA DISTRITO DE SAN
JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO
DE APURIMAC**

2. DATOS GENERALES

Función : 15 Transporte

División Funcional : 33 Transporte Terrestre.

Código único : 2586229

Estado : Viable

Ubicación : San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac.

Entidad : Municipalidad Distrital de San Jeronimo

3. ANTECEDENTES.

El puente que existe Sobre el cauce del Rio Uchuran en el Jr. Astuhuaraca tiene una antigüedad de más de 30 años y con una sola vía, dificulta el transito normal de vehículos además de no contar con veredas para tránsito peatonal. El Proyecto que se propone es un puente Tipo Losa simplemente apoyado y de acuerdo a la gestión y propósitos municipales para el año fiscal 2023.

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en:

UBICACIÓN POLITICA

Lugar : San Jerónimo

Distrito : San Jerónimo

Provincia : Andahuaylas

Región : Apurímac

Región Geográfica : Sierra

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Coordenadas UTM : Este X=677129.92
Norte Y=849167.60

Región geográfica : Sierra

Zona : 19L

Altitud : 2,961 m.s.n.m.

MDSJ	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE DE JIRON ASTUHUARACA DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	EXPEDIENTE TECNICO
JUNIO DEL 2024	RESUMEN EJECUTIVO	2 3

5. ACCESO A LA ZONA.

La principal vía de comunicación terrestre lo constituye la interconexión desde Andahuaylas – San Jerónimo (Apurímac) encontrándose a 3.5 horas de la capital del distrito de Andahuaylas.

6. OBJETIVO DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como objetivo: “Brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Astuhuaraca del Distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas”.

7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La Municipalidad distrital de San Jeronimo, es una entidad que busca organizar y conducir la gestión pública distrital en forma transparente, efectiva y descentralizada, con lineamientos de política efectiva para planificar y promover el desarrollo integral sostenible. Dentro de los lineamientos de política en la dimensión social se tiene: Mejorar las condiciones de vida de la población en su sector y una de las condiciones es mejorar el tránsito de Personas y Mercancías, mediante la ejecución de infraestructura física vial.

Las razones que llevan a la Municipalidad Distrital de San Jeronimo como Unidad Ejecutora recomendada se sustentan en las siguientes razones:

- Es de competencia de la institución.
- Cuenta con la suficiente capacidad técnica.
- Cuenta con la suficiente experiencia para la ejecución de proyectos de inversión Pública.

Por lo que el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo Distrital.

8. METAS FÍSICA.

Construcción de Puente de CºAº de 7 ms de luz, cimentadas en Zapatas de CºAº y Apoyadas en Estribos de CºAº con 2 carriles de circulación vehicular, Veredas de 1 m para Tránsito peatonal, Barandas de Concreto Armado y Metálico, Reposición de Instalaciones de Agua y Desagüe.

MDSJ	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE DE JIRON ASTUHUARACA DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	EXPEDIENTE TECNICO
JUNIO DEL 2024	RESUMEN EJECUTIVO	3 3

9. PRESUPUESTO DE OBRA.

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL			
UNIDAD EJECUTORA:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO	
OBRA:		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE DE JIRON ASTUHUARACA DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	
MODALIDAD DE EJECUCION:		CONTRATO	
FECHA DE PRECIOS:		28 JUNIO DEL 2024	
ITEM	PRESUPUESTO	PORCENTAJE	COSTO
1.00	PRESUPUESTO GENERAL		S/. 800,964.52
2.00	COSTO DIRECTO		S/. 800,964.52
3.00	GASTOS GENERALES	10.48%	S/. 83,927.90
4.00	UTILIDAD	4.72%	S/. 37,819.42
5.00	SUB TOTAL		S/. 922,711.84
6.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	18.00%	S/. 166,088.13
	PRESUPUESTO BASE		S/. 1,088,799.97
7.00	SUPERVISION	3.66%	S/. 39,852.50
8.00	LIQUIDACION DE PROYECTO	0.66%	S/. 7,237.52
9.00	EXPEDIENTE TECNICO	3.58%	S/. 39,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL		S/. 1,174,889.99

10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

La ejecución del proyecto es por CONTRATO.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El plazo de ejecución será de 3 meses (90 días calendarios)