

TÉRMINOS DE REFERENCIA

"CONTRATACIÓN POR PAQUETE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE OCHO (08) ESTABLECIMIENTOS DEL PLAN MULTIANUAL 2024-2026 DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAYLAS NORTE - DEPARTAMENTO DE ANCASH".

1- DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN

La Red de Salud Huaylas Norte

2- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"CONTRATACIÓN POR PAQUETE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE OCHO (08) ESTABLECIMIENTOS DEL PLAN MULTIANUAL 2024-2026 DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAYLAS NORTE - DEPARTAMENTO DE ANCASH".

3- FINALIDAD PÚBLICA

Conservar en buenas condiciones los ambientes de los establecimientos de Salud de:

1. Puesto de Salud de Cusca, Distrito de Cusca, Provincia de Corongo,
2. Puesto de Salud de Santa Cruz, Distrito de Santa Cruz, Provincia de Huaylas
3. Centro de Salud de Mato, Distrito de Mato, Provincia de Huaylas
4. Puesto de Salud de Salapampa, Distrito de Llumpa, Provincia de Mariscal Luzuriaga.
5. Centro de Salud de Huallanca, Distrito de Huallanca, Provincia de Huaylas
6. Puesto de Salud de Tambra, Distrito de Shupluy, Provincia de Yungay
7. Puesto de Salud de Yuracoto, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas
8. Puesto de Salud de Rayan, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay,

con la finalidad de prolongar su tiempo de vida útil asegurando su correcto funcionamiento, mejorar el grado de seguridad del ambiente y reunir las condiciones óptimas para brindar el servicio en beneficio de su público objetivo.

4- ANTECEDENTES

Con MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N°594-2024-GRA-GRDS-DIRES/OEPP.INVERSIONES, remite Resolución Directoral N°581-2024-GRA-GRDS-DIRESA-A-OEPP de Aprobación de Incorporación de Actividades al Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del ámbito de Region Ancash PMMES 2024-2026, como documento de gestión por contar con el respaldo técnico y con opinión favorable del Ministerio de Salud.

El monto aprobado para el Mantenimiento de Infraestructura con opinión favorable, destinado a la Unidad Ejecutora 405-744 REGION ANCASH – SALUD CARAZ, es de s/. 1'289,031.22 (Un millón Doscientos Ochenta y Nueve mil con treinta y uno con 00/100 soles)

5- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica especializada que se encargue de ejecutar la ***“CONTRATACIÓN POR PAQUETE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE OCHO (08) ESTABLECIMIENTOS DEL PLAN MULTIANUAL 2024-2026 DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAYLAS NORTE - DEPARTAMENTO DE ANCASH”***

5.1. Objetivo General

Garantizar la adecuada conservación y funcionamiento de la infraestructura de los 8 establecimientos de salud de la Red de Salud Huaylas Norte, con el fin de proporcionar servicios de salud de calidad y accesibles a la población, mejorando así su bienestar y calidad de vida.

5.2. Objetivos Específicos

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras físicas de los establecimientos de salud.

Garantizar que los establecimientos de salud estén operativos en todo momento, reduciendo tiempos de inactividad debido a fallos en la infraestructura.

Proveer un entorno de trabajo adecuado y seguro para el personal de salud, mejorando sus condiciones laborales y la eficiencia en la prestación de servicios.

Mejorar las instalaciones para la realización de campañas de salud pública, programas de vacunación y actividades de promoción de la salud.

Planificar y ejecutar las tareas de mantenimiento de manera eficiente, maximizando el uso de los recursos disponibles.

6- ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El Proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física a través de la ***“CONTRATACIÓN POR PAQUETE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE OCHO (08) ESTABLECIMIENTOS DEL PLAN MULTIANUAL 2024-2026 DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAYLAS NORTE - DEPARTAMENTO DE ANCASH”***, dicho paquete comprende la ejecución de los siguientes servicios:

	Duración
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD CUSCA EN EL DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO EN LA REGION ANCASH.	30
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	30
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CENTRO DE SALUD MATO, DISTRITO DE MATO, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	30
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD SALAPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA EN LA REGION ANCASH.	30
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CENTRO DE SALUD HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	30
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY EN LA REGION ANCASH.	30
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	30
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD RAYAN, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY EN LA REGION ANCASH.	30

6.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR

6.1.1. "CONTRATACIÓN POR PAQUETE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE OCHO (08) ESTABLECIMIENTOS DEL PLAN MULTIANUAL 2024-2026 DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAYLAS NORTE - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

El servicio en materia del presente proceso es a todo costo, para ello el Proveedor programará y ejecutará las actividades tales como:

6.1.1.1 PUESTO DE SALUD DE CUSCA

6.1.1.1 PUESTO DE SALUD DE CUSCA

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES	m2	50
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	glb	1.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL		
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES	und	1.00
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES		
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	28.85
01.02.02.01	DEMOLICION DE FALSO PISO	m2	63.20
01.02.02.02	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	glb	1.00
01.02.02.03	ELIMINACION DE DESMONTES		
02.00	ARQUITECTURA		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	137.60
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR		
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
02.03	CERRAJERIA	und	11.00
02.03.01	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 03 GOLPES		
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	182.40
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	822.32
02.04.03	PINTURA DE ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	104.05
02.04.04	LIJADO Y REPINTADO DE CERCO PERIMETRICO METALICO Y PUERTA H=2.30 M	m2	77.50
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	und	13.00
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/VIDRIO TRANSPARENTE	und	2.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INC/VIDRIO TRANSPARENTE	und	9.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA		
02.06	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE	m2	144.00
02.06.01	MUROS EXTERIORES	m2	402.40
02.06.02	MUROS INTERIORES		
02.07	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON ENLUCIDO DE YESO	m2	259.20
02.07.01	PRIMER PABELLON		
02.08	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5 E=1.5CM	m2	52.50
02.08.01	CERCO PERIMETRICO - ENTRADA PRINCIPAL		
02.09	REPARACION DE BAÑOS	m2	14.31
02.09.01	REPARACION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	138.91
02.10	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	und	3.00
02.11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	6.00
02.12	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	1.00
02.13	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIOS INC/SILLAS		
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	0.00
03.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE	und	17.00
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	15.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	16.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T HOSPITALARIOS	glb	1.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO		
03.02	POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.01	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100M	pto	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA A TIERRA		
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	3.00
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" P/LAVATOR	und	1.00
04.01.02	LAVADERO	und	1.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE TANQUE E INODORO	und	3.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE LAVAMANOS	und	1.00
04.01.05	REPOSICION DE LAVATORIO DE ALUMINIO EN UNA POZA	und	1.00
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA P/LAVADEROS 2"	und	1.00
04.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	REPOSICION DE CAÑALETA PLUVIAL GALVANIZADA 4" 100MM + ABRAZADERAS CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" POR TRAMOS	mf	43.20
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	FALSO PISO	m2	28.85
05.01.01	FALSO PISO - MEZCLA C/H 1:10 E=10 CM		
05.02	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES	m2	63.20
05.02.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR	m2	20.40
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	63.20
05.02.03	CONCRETO F/C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15 M	0	0.00
05.03	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO	m2	64.80
05.03.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO C/TEJA ANDINA	0	0.00
05.04	POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
05.04.01	REPOSICION DE COBERTURA EN POZO DE RESIDUOS	m2	1
06.00	FLETE		

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Pedro Perez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
RUC-201168480

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Ancash - Chimbote
INGENIERO CIVIL
CIP N° 256700
JUNIOR EZEQUIEL GUIMARAY CARRAZA

6.1.1.2 PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ

PROYECTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ
PROVINCIA HUAYLAS DEPARTAMENTO ANCASH

LUGAR

FECHA:

N°	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	20.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	155.19
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02.00	ARQUITECTURA		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERVA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	319.32
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	REPOSICION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	27.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	5.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	481.22
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,083.60
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC/VIDRIO TRASNPARENTE	und	2.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	23.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE METALICA	und	5.00
02.05.04	MANTENIMIENTO DE PUERTA INTERIORES (CONTRAPLACADA)	und	5.00
02.06	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE EN EXTERIORES	m2	171.94
02.07	TARRAJEO MURO ACABADO CEMENTEO PULIDO C:A E=1.5 CM	m2	95.04
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DECANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA	ml	10.00
02.09	ZOCALO Y CONTRAZOCALO		
02.09.01	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	183.21
02.10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	m2	350.28
02.11	REPARACION DE BAÑOS		
02.11.01	REPARACION DE CERAMICA	m2	15.00
02.12	REPOSICION DE MAYOLICA EN PISO	m2	19.00
02.13.	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	68.78
02.14.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	5.00
02.15.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	9.00
02.16.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIO DE MELAMINA INC/ SILLAS	und	3.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	52.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pérez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. CIP 168490

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Ancash - Chimbote
JUNIOR EZTHANLEY GUIMARAY CARRAZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	70.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA CABLES DE ELECTRICIDAD	m	10.00
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	1.00
03.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100 M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	7.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA		
04.01.02	LAVADERO	und	2.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	7.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO PARA LAVAMANOS	und	7.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE ALUMINIO DE UNA POZA	und	2.00
04.01.06	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	4.00
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2.00
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	2.00
04.02	TANQUE DE AGUA		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE		
04.02.01	METALICA	und	1.00
04.02.02	REPOSICION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO	und	1.00
04.02.03	REPOSICION DE PUERTA CONTRAPLACADA	und	1.00
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	64.39
05.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA		
05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01.01	EXCAVACION NORMAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	0.41
05.02.02	CONCRETO SIMPLE		
05.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	5.46
05.02.02.02	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	0.41
05.02.03	CARPINTERIA METALICA		
05.02.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE FºGº DE 2"X2.5mm	und	7.00
05.02.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL ANGULAR 3/4" X 3/4" X 3/16"	ml	64.80
05.02.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA METALICA Nº 10 COCADA 2"X2"	m2	32.40
05.02.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS PERFILADAS P/CERCO	ml	8.40
05.02.03.05	PINTADO DE CERCO (2 MANOS ANTICORROSIVOS + 2 MANOS ESMALTE)	m2	36.00
05.03	POZO DE RESIDUOS		
05.03.01	REPOSICION DE COBERTURA POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
05.04	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.04.01	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL PROPIO	m2	155.20
05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	51.36
05.04.03	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15M	m2	155.20
06.00	FLETE TERRESTRE	glb	1.00


GOBIERNO REGIONAL ANCASH
 DIRECCION DE SALUD ANCASH
 RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Perez Nieves
 RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
 REG. CIP 168460


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ancash - Chimbote
JUNIOR EZZHANLEY GUIMARAY CARRAZA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 258700

6.1.1.3 CENTRO DE SALUD MATO

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA		
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	m2	50
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DESMONTAJE DE CIELO RAZO		
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	m2	21.39
02.00	ARQUITECTURA	glb	1.00
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	350.00
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
02.02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	23.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	3.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	181.78
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,165.96
02.04.03	PINTURA DE ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	316.08
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS	und	19.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	7.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (CONTRAPLACADO)	und	19.00
02.06	VACIADO DE PISO PULIDO EN AUDITORIO	und	155.95
02.07	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 M	m2	60.00
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	6.00
02.09	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS	und	12.00
02.10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON BALDOSA	m2	108.25
02.11	REPARACION DE BAÑOS		
02.11.01	REPOSICION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	30.00
02.11.02	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	1.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	20.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED PANEL 48W P/EMPOTRAR	und	20.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	25.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T.HOSPITALARIOS	und	50.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	1.00
03.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA A TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" P/LAVATORIO	und	3.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE TANQUE E INODORO	und	6.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	6.00
04.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	DREPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 4" 100MM + ABRAZADERAS CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" POR TRAMOS	ml	90.00
04.03	TANQUE DE AGUA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 L + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	RESANE Y REPARACION DE RECUBRIMIENTO EN VOLADIZOS	m2	42.00
05.01.02	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	72.59
05.02	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.02.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR	m2	103.32
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	36.60
05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15M	m2	103.32
06.00	FLETE	glb	1.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HAYAS NORTE
Ing. J. Henry Paredes Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. DIR. T88460

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Ancash - Chimbote
Ing. Efraim Guimaraes Caraza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

6.1.1.4 PUESTO DE SALUD SALAPAMPA

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	50
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50X2.40 m	qlb	1
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	qlb	1
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	57.3
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	qlb	1
02	ARQUITECTURA		
2.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	256.3
2.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	qlb	1
2.03	CERRAJERIA		
02.03.01	REPOSICION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	10
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLFES	und	3
2.4	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS Y MUROS EXTERIORES (según color institucional)	m2	159.9
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1203.55
02.04.03	PINTURA EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	143.14
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	2
02.05.02	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	1
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	7
02.05.04	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	1
02.05.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (contraplacado)	und	4
02.06	REPARACION DE BAÑOS		
02.06.01	REPARACION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	15.21
02.07	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	5.28
02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN LAVADERO DE CONCRETO	m2	4.28
02.09	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	6
02.10	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIOS INC/ SILLAS	und	7
3	INSTALACIONES ELECTRICAS		
3.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	20
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	und	8
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	8
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	33
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE LLAVES TERMICAS DE 20 POLOS	und	1
03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMICAS DE 32 Y 25 A	und	5
03.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	qlb	1
3.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	qlb	1
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100 M	qlb	1
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA TIERRA	pto	1
4	INSTALACIONES SANITARIAS		
4.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	4
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	2
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	3
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO DE LAVAMANOS	und	4
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE ALUMINIO DE UNA POZA	und	2
04.01.06	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	1
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	2
4.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN DIFERENTES TRAMOS	m	40
4.03	TANQUE DE AGUA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE GATO SEGÚN DIMENSIONES	und	1
5	ESTRUCTURAS		
5.01	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.01.01	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL PROPIO	m2	57.3
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	18.39
05.01.03	CONCRETO F'c = 175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15 M	m2	57.30
5.02	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.02.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	43.67
5.03	POZO DE RESIDUOS		
05.03.01	REPOSICION DE COBERTURA POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
6	FLETE TERRESTRE	qlb	1

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE ATENCION MAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pérez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. OF. 188490

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Ancash - Chimbote
Ing. Junior Ezhany Guimaraes Carranza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

6.1.1.5 CENTRO DE SALUD HUALLANCA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"	
UBICACIÓN	ANCASH - HUAYLAS - HUALLANCA	26 de junio 2023
FECHA		

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	50.00
01.01.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA RASCHEL	m	20.00
01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50X2.40 m	g/b	1.00
01.01.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	g/b	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	g/b	1.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	g/b	1.00
02.02	ZÓCALO Y CONTRAZÓCALO		
02.02.01	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	83.78
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	13.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	1.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - Y MUROS EXTERIORES (SEGUN COLOR INSTITUCIONAL)	m2	487.98
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,080.33
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	2.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	1.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	1.00
02.06	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON BALDOSA	m2	63.34
02.07	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	13.20
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DE CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA	m	48.00
02.09	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	5.00
02.10	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	8.00
02.11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIO DE MELAMINA INC/ SILLA	und	4.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE DOBLE	und	19.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	4.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	und	5.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	11.00
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	34.00
03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	g/b	1.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE


Ing. J. Henry Perez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. CIR. 129450

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Ancash - Chimbote


JUNIOR EZTHANY GUIMARAES CARRANZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"	
UBICACIÓN	ANCASH - HUAYLAS - HUALLANCA	26 de junio 2023
FECHA		

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO PARA LAVAMANOS	und	2.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION De LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	3.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA	und	1.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	2.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
04.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN DIFERENTES TRAMOS	m	5.35
04.03	TANQUE DE AGUA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	2.00
04.03.02	MANTENIMIENTO DE MOTORES DE SUCCION DE ENTRADA Y SALIDA MONOFASICO	glb	1.00
04.03.03	LIMPIEZA DE PISO DE TANQUE ELEVADO	m2	6.90
05	ESTRUCTURAS		
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	6.90
06	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

6.1.1.6 PUESTO DE SALUD TAMBRA

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Peraz Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. DIR. 169480

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Ancash - Chimbote
JUNIOR EZTHANLEY GUIMARAY CARRAZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES			
01.01 OBRAS PROVISIONALES			
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	29.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE CERA 3.30X2.40 m	g/b	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	g/b	1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES			
01.02.01 INSTALACIONES PROVISIONALES			
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02 TRABAJOS PRELIMINARES			
01.02.02.01	DESMONTAJE DE CIELO RASO (AREAS AFECTADAS)	m2	59.49
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	g/b	1.00
02 ARQUITECTURA			
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA			
02.01.01	DESBROCE DE MALA HERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	91.62
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	g/b	1.00
02.03 CERRAJERIA			
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	14.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	9.00
02.04 PINTURA			
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - Y MUROS EXTERIORES (SEGUN COLOR INSTITUCIONAL)	m2	281.67
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	653.27
02.04.03	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	71.30
02.05 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS			
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS	und	21.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	9.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (CONTRAPLACADO)	und	13.00
02.06	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO C/ TRIPLAY	m2	59.49
03 INSTALACIONES ELECTRICAS			
03.01 ILUMINACION Y TOMACORRIENTE			
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	21.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	21.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	34.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	g/b	1.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS			
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS			
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	3.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	3.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INDDORO	und	3.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	5.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	4.00
04.02 DRENAJE PLUVIAL			
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + COCO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN m DIFERENTES TRAMOS	m	60.00
04.03 TANQUE DE AGUA			
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
05 ESTRUCTURAS			
05.01 REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO			
05.01.01	RESANE Y REPARACION DE RECUBRIMIENTO EN VOLADIZOS	m2	26.23
05.01.02	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	3.75
06	FLETE TERRESTRE	g/b	1.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA
RED DE SANEAMIENTO BASICO
Ing. J. Henry Perez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REC-02-180463

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental/Ancash - Chimbote
JUNIOR ESTEBAN GUIMARAY CARRAZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

6.1.1.7 PUESTO DE SALUD YURACOTO

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2 40 m	und	1.00
01.02	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	1.00
01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	DESBROCE DE MALA HIERBA	m2	144.64
02.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	6.90
02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	Ton	0.74
03.00	ARQUITECTURA		
03.01	CERRAJERIA		
03.01.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	2.00
03.01.02	CERRADURA TIPO SOPREPONER 3 GOLPES	und	1.00
03.02	REVOQUES		
03.02.01	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS (ADOBE)	und	165.68
03.02.02	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO C/TRIPAY	und	26.67
03.03	PINTURA		
03.03.01	PANTONE COOL GRAY 6. PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL)	m2	295.03
03.03.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	217.75
03.03.03	PINTURA CARPINTERIA METALICA - COLOR BLANCO	m2	2.64
03.03.04	PINTURA EN VENTANA COLOR BLANCO (REJAS)	m2	17.25
03.03.05	PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL COLOR BLANCO	m2	13.69
03.03.06	PINTURA EN ZOCCO Y CONTRAZOCCO EXTERIORES	m2	70.25
03.03.07	PINTURA EN FACHADA	m2	91.04
03.04	REPARACION DE SS.HH.		
03.04.01	REPARACION DE CERAMICO EN PARED Y PISO	m2	2.39
03.05	VARIOS		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	und	1.00
04.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
04.01.01	LUMINARIA LED CIRCULAR 24W P/EMPOTRAR	und	4.00
04.01.02	TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	10.00
05.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
05.01.01	KIT DE EQUIPO TANQUE INODORO	und	1.00
05.01.02	TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
05.01.03	MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
07.00	ESTRUCTURA		
07.01	POZO DE RESIDUOS		
07.01.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	7.82
08.00	OTROS		
08.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECCION E INVERSIONES
REG. CIP. 168460

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Ancash - Chimbote
JUNIOR EZTHANLEY GUIMARAY CARRAZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

6.1.1.8 PUESTO DE SALUD RAYAN

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	und	1.00
01.02	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	1.00
01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	DESBROCE DE MALA HIERBA		
02.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	49.00
02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	m2	6.90
		Ton	0.26
03.00	ARQUITECTURA		
03.01	CERRAJERÍA		
03.01.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	16.00
03.01.02	CERRADURA TIPO SOPREPONER 3 GOLPES	und	2.00
03.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
03.02.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA INC/VIDRIO TRANSPARENTE Y PINTURA	und	17.00
03.02.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR MADERA INC. PINTURA	und	3.00
03.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL (METALICA) INC. PINTURA	und	1.00
03.02.04	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS (ADOBE)	m2	98.58
03.03	PINTURA		
03.03.01	PANTONE COOL GRAY 6. PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL)	m2	199.82
03.03.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	106.38
03.03.03	PINTURA CARPINTERIA METALICA - COLOR BLANCO	m2	2.64
03.03.04	PINTURA EN VENTANA COLOR BLANCO (REJAS)	m2	13.76
03.03.05	PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL COLOR BLANCO	m2	13.69
03.03.06	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO EXTERIORES	m2	70.25
03.03.07	PINTURA EN FACHADA	m2	102.60
03.05	VARIOS		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	und	1.00
04.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
04.01.01	LUMINARIA LED CIRCULAR 24W P/EMPOTRAR	und	4.00
04.01.02	TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	10.00
05.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
05.01.01	KIT DE EQUIPO TANQUE INODORO	und	1.00
05.01.02	TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
05.01.03	MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
06.00	OTROS		
06.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

Ing. J. Henry Perez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. DE 165460

COMERCIO DE INGENIEROS DEL PERU
Censojo Departamental Ancash - Chimbote

JUNIOR EZTHANLEY GUIMARAY CARRAZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 258700

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.

6.2. PLAN DE TRABAJO

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo no mayor a los CINCO (05) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio y/o contrato, anexando el respectivo cronograma de intervención desagregado por actividad, teniendo en consideración que no interfiera el servicio en días y horas de atención de la entidad, previas coordinaciones con los responsables de cada centro de salud.

6.3. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
	<u>Requisitos:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Equipos de protección del Personal 2. Equipos para mantenimiento de Sistemas Sanitarios 3. Equipos para mantenimiento Estructural y de Albañilería 4. Equipos para pintura e impermeabilización <u>Acreditación:</u> Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
A.2	INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
	<u>Requisitos:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. 01 oficina para atención y tramitación <u>Acreditación:</u> Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida, ubicada dentro de la jurisdicción de la entidad contratante.
A.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<u>Requisitos:</u> 08 INGENEROS CIVIL Y/O ARQUITECTOS TITULADO COLEGIADO Y HABILITADO <u>Acreditación:</u>


GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Perez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. CIR. 168480

	<p>El título será verificado por el comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda.</p> <p>En caso el título no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>
A.3.2	CAPACITACIÓN
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en residencia y supervisión de obras con 20 horas lectivas. 2. Capacitación en seguridad en obra con 20 horas lectivas. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará con copia simple de los certificados, constancias y/o diplomas.</p>
A.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>EXPERIENCIA GENERAL mínima de dos (02) años como residente y/o supervisor y/o inspector o jefe de proyecto de la ejecución en servicios de acondicionamiento y/o mantenimiento y/o reparación.</p> <p>EXPERIENCIA ESPECÍFICA de 12 meses como residente y/o supervisor y/o inspector o jefe de proyecto de la ejecución en servicios de acondicionamiento y/o mantenimiento y/o reparación de infraestructura de salud público y/o privado.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<u>Requisitos:</u>


GOBIERNO REGIONAL ANCASH
 DIRECCIÓN DE SALUD ANCASH
 RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pérez Nieves
 RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
 REG. CIR. 168460

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 3,867,093 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y siete mil noventa y tres con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes servicios de acondicionamiento y/o reparación, adecuación y/o mantenimiento en edificaciones de salud público o privada.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 322,257.75 (trescientos veintidós mil doscientos cincuenta y siete con 75/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se considera servicios similares a los servicios de acondicionamiento y/o reparación, adecuación y/o mantenimiento en edificaciones de salud público y/o privadas.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

6.4. RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROVEERÁ LA ENTIDAD

- Facilidad de acceso a las áreas a intervenir.
- Desocupar los ambientes durante el periodo de ejecución del servicio, hasta la conformidad.
- Contar con un ambiente de contingencia para reubicar los equipos que se retiren de los ambientes a intervenir.
- Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas y materiales.
- Facilidades de lugar para acopio de residuos o elementos desmontados.

6.5. REGLAMENTO TÉCNICO, NORMAS METEOROLÓGICAS Y/O SANITARIAS

De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las normas del Ministerio de Trabajo para ejecutar los trabajos de mantenimiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y de seguridad para estos fines.

6.6. NORMAS TÉCNICAS

Deberá realizar el servicio de mantenimiento cumpliendo con la normativa vigente:

- Ley 31638, Ley de Propuesta del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N°28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Código Civil Peruano.
- Decreto Supremo N°024-2016-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCIÓN DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henríquez
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. CIP. 166460

- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley N°26482, Ley General de Salud.
- Ley N°27657, Ley del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N°013-2006-SA que aprobó el Reglamento de Establecimiento de Salud.
- Resolución Ministerial N°533-2016/MINSA; que aprueba al documento técnico Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud.
- Norma Técnica de Salud N°113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de Establecimiento de Primer Nivel de Atención”
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°011 – 2006-Vivienda de 5 de mayo de 2006, y sus modificatorias.
- Texto único ordenado de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del estado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.
- Resolución Ministerial N°832-2015/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°211-MINSA-DGIEM-V.01 denominada. “Directiva Administrativa que regula el pintado externo e interno de los establecimientos de salud en el ámbito del Ministerio de Salud”
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba sus Reglamentos de ley N°30255 y sus modificatorias.
- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Otras normas vigentes.

6.7. IMPACTO AMBIENTAL

El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.

El Proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no contaminantes al relleno sanitario y/o botadero correspondiente, el cual deberá ser comunicado por el responsable del puesto de salud al contratista.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

Ing. J. Henry Perez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. CIR. 168460

Asimismo, el Proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo setenta y dos (72) horas en el lugar indicado por los representantes del Establecimiento de Salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento para definir el horario y procesos de control.

6.8. SEGUROS

El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores que ejecutarán los servicios contratados y por daños a terceros (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S. 005-2012-TR.

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como consecuencia de la ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo contratados, debiendo asumir los costos de reparación de daños, sin perjuicio de que el Medico Jefe del establecimiento de salud, la Administración de la RED SALUD HUAYLAS NORTE o del Ministerio de Salud inicie las acciones judiciales y legales que correspondan.

6.9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

6.9.1. Lugar

SERVICIO	LUGAR DE PRESTACION
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD CUSCA EN EL DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO EN LA REGION ANCASH.	Distrito de Cusca, provincia de Corongo - Ancash.
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Caserio de Tzactza, Distrito de Santa Cruz, Provincia de Huaylas- Áncash.
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD MATO, DISTRITO DE MATO, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Distrito de Mato, Provincia de Huaylas – Ancash.

MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD SALAPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA EN LA REGION ANCASH.	Distrito de Llumpa, Provincia Mariscal Luzuriaga – Ancash
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Distrito de Huallanca, Provincia de Huaylas – Ancash
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY EN LA REGION ANCASH.	Distrito de Shupluy, Provincia de Yungay – Ancash
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Caserío de Yuracoto, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas – Ancash
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD RAYAN, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY EN LA REGION ANCASH.	Distrito de Yungay, Provincia de Yungay – Ancash

6.9.2. Plazo

Los servicios de ejecutaran en forma sincronizada y simultánea en los plazos establecidos para ello se debe tener en cuenta que el plazo máximo es considerado el plazo mayor de todos los servicios, el cual es fecha máxima para la culminación de los servicios incluidos en el paquete.

SERVICIO	ACTIVIDA	PLAZOS
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD CUSCA EN EL DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del Servicio	30 días calendario

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCIÓN DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pérez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG.CIP. 168460

MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del Servicio (**)	30 días calendario
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD MATO, DISTRITO DE MATO, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del servicio	30 días calendario
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD SALAPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del Servicio (**)	30 días calendario
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del Servicio	30 días calendario
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del Servicio	30 días calendario
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD YURACOTO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del Servicio	30 días calendario
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD RAYAN, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY EN LA REGION ANCASH.	Ejecución del Servicio	30 días calendario

Plan de trabajo y Acta de inicio de trabajo

Plazo máximo 35 días calendario


GOBIERNO REGIONAL ANCASH
 DIRECCION DE SALUD ANCASH
 RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pérez Nieves
 RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
 REG. CIR. 168460

(*) El plazo del **Plan de Trabajo**, no deberá exceder de los cinco (05) días calendarios después de suscribir el contrato y/o notificada la orden de servicio, el cual deberá ser entregado para la suscripción del **Acta de Inicio de Trabajo**.

El plazo de la suscripción del **Acta de Inicio de Trabajo**, no deberá exceder de los dos (03) días calendarios siguientes, a partir de la entrega del **Plan de Trabajo**.

(**) Este plazo procederá a partir de la suscripción del acta de inicio de trabajos, la cual no exceder a los (5) días calendarios siguientes de notificada la orden de servicio.

6.10. RESULTADOS ESPERADOS

El Proveedor deberá entregar el servicio ejecutado y los ambientes en correcto funcionamiento y en óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por el responsable técnico del servicio (ingeniero civil colegiado habilitado), cuyo plazo máximo de presentación será de 05 días después de concluido el servicio, el contenido mínimo será:

- Antecedentes (número de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio, adjuntar panel fotográfico antes del servicio)
- Descripción de los trabajos ejecutados panel fotográfico durante la ejecución.
- Conclusiones (logro alcanzado después de ejecutar el servicio, adjuntar panel fotográfico de la situación final)
- Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado)
- Planos finales del servicio realizado impresos firmados y en formato AutoCAD - DWG

El Proveedor realizara las pruebas necesarias, en lo que corresponda, para demostrar las condiciones óptimas del objeto del presente servicio, las cuales serán verificados por la supervisión de la entidad contratante.

6.11. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

La propuesta del Proveedor deberá efectuarse a todo costo para lo cual asumirá los gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el proveedor se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.

El Proveedor deberá ejecutar hasta la culminación, todos los trabajos inherentes a la naturaleza del servicio aun cuando no estén expresamente descritos en los Apéndices del 1 al 7.

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.

El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con la RED SALUD HUAYLAS NORTE.

El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando el mantenimiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas preventivas que sean necesarias para evitar accidentes de público, usuarios, personal médico y asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal.

El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas.

El Proveedor deberá limpiar los vidrios, pisos y toda superficie manchados por efectos del servicio a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc., contar para ello con los implementos necesarios para protegerlos (fundamentalmente protectores plásticos, mantas u otros afines).

Al inicio del servicio y hasta la culminación de este, el Proveedor deberá acreditar ante la RED SALUD HUAYLAS NORTE y ante el establecimiento de salud su personal con una relación que contenga nombres y apellidos, nacionalidad, DNI y profesión u oficio, numero de celular para las coordinaciones del establecimiento de salud con el profesional responsable del servicio de mantenimiento. Asimismo, deberá informar oportunamente a la RED DE SALUD HUAYLAS NORTE sobre los cambios de personal.

El proveedor es responsable de solicitar los permisos correspondientes en los casos que requiera realizar trabajos ocupando espacios públicos o de propiedad de terceros.

El personal deberá contar con indumentaria y equipos de protección personal (EPP).

6.12. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido de revelar a terceros la información que le sea proporcionada.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en planos, dibujos, fotografías, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y otros proporcionados.

6.13. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

6.13.1. ÁREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR

El Proveedor coordinará de forma jerárquica según lo corresponde, para ello el SUPERVISOR asignado por la RED DE SALUD HUAYLAS NORTE es el primer responsable para inicio, ejecución, inspección y culminación del servicio, ante la ausencia del SUPERVISOR están las áreas

de PLANEAMIENTO, INVERSIONES el (la) JEFE DE LA RED DE SALUD, para efectos de coordinación y avances del servicio.

6.13.2. ÁREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La RED SALUD HUAYLAS NORTE designará un SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO, para efectos del control técnico de ejecución del servicio, el mismo que coordinará con la entidad para implementar las inspecciones y control de ejecución del servicio.

6.13.3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio será emitida por el comité de recepción designada por la RED DE SALUD HUAYLAS NORTE.

Son requisitos mínimos para la recepción del servicio:

- Cumplimiento de los Términos de Referencia y Anexos.
- Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por personal clave – profesional responsable del servicio de mantenimiento (ingeniero civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado)
- Acta de devolución según formato Apéndice 8, siempre y cuando corresponda.
- Protocolos de pruebas, en lo que corresponda.
- Carta de garantía no menor de un (1) año o Carta de fiel cumplimiento (REMYPE)

En caso de existir observaciones durante la ejecución de la prestación o a la culminación de estas, la Dirección de RED SALUD HUAYLAS NORTE notificará dichas observaciones para que el efectuar las correcciones del caso, para lo cual se le otorgará un plazo de 1/10 del mayor plazo de ejecución.

6.14. VICIOS OCULTOS

El Proveedor tendrá la responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos al servicio ofrecido por el periodo de un (01) año.

6.15. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un pago único a la conformidad del servicio.


GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pérez Nieves
 RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
 REG.CIR 158460

6.16. PENALIDAD

Según **Artículo 162.1. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación**, En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto}$$

$$F \times \text{plazo vigente en días}$$

Donde: F= 0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) días ó

F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

6.17. OTRAS PENALIDADES

Otras penalidades serán aplicadas por cada incumplimiento de las exigencias establecidas en los términos de referencia, entendiéndose por incumplimiento lo siguiente:

Nº	Descripción	penalidades	Verificación
1	la inasistencia injustificada del profesional responsable del servicio de mantenimiento según cronograma de contabiliza 1% por cada día que se presente el incumplimiento acumulativo.	De 1% hasta 5%	Se verificará en el lugar de ejecución levantando el acta correspondiente.
2	No contar con SCTR del personal programado. Será contabilizado 1% por cada día de incumplimiento	De 1% hasta 5%	Se evaluará documentación requerida al proveedor para la suscripción del contrato (dentro de los cuales debe de constar la póliza del SCTR).

NOTA: Dependiendo de los montos referenciales, de las intervenciones de mantenimiento de los establecimientos de salud, si son mayores de 8 UIT, se agregará los requisitos de calificación del postor para el proceso de selección.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
Ing. J. Henry Pérez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG.CIP. 168460

7. ANEXOS

Estudios técnicos

Anexo 1: Memoria descriptiva

Anexo 2: Especificaciones técnicas

Anexo 3: Metrados

Anexo 4: Presupuesto

Anexo 5: Cronograma de ejecución

Anexo 7: Planos

Anexo 6: Panel fotográfico

Documentos de apoyo

Anexo 8: Acta Inicio/Acta Término/Acta de inspección y/o Observación

Anexo 9: Formato de acta de devolución de accesorios y/o materiales reemplazados. De ser requerido.


GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD MUA LAS NORTE
Ing. J. Henry Páez Nieves
RESPONSABLE DE PROYECTOS E INVERSIONES
REG. C.R. 188460