

6.1.1.1 PUESTO DE SALUD DE CUSCA

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	50
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	1.00
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DEMOLICION DE FALSO PISO	m2	28.85
01.02.02.02	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	63.20
01.02.02.03	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02.00	ARQUITECTURA		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERVA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	137.60
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
02.02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 03 GOLPES	und	11.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	182.40
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	822.32
02.04.03	PINTURA DE ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	104.05
02.04.04	LIJADO Y REPINTADO D ECERCO PERIMETRICO METALICO Y PUERTA H=2.30 M	m2	77.50
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/VIDRIO TRANSPARENTE	und	13.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INC/VIDRIO TRANSPARENTE	und	2.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	9.00
02.06	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE		
02.06.01	MUROS EXTERIORES	m2	144.00
02.06.02	MUROS INTERIORES	m2	402.40
02.07	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON ENLUCIDO DE YESO		
02.07.01	PRIMER PABELLON	m2	259.20
02.08	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM		
02.08.01	CERCO PERIMETRICO - ENTRADA PRINCIPAL	m2	52.50
02.09	REPARACION DE BAÑOS		
02.09.01	REPARACION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	14.31
02.10	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO		
02.10.01	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	138.91
02.11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA		
02.11.01	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	3.00
02.12	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES		
02.12.01	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	6.00
02.13	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIOS INC/SILLAS		
02.13.01	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIOS INC/SILLAS	und	1.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	0.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	17.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T.HOSPITALARIOS	und	15.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	und	16.00
03.02	POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.01	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA		
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA A TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" P/LAVATOR	und	3.00
04.01.02	LAVADERO	und	1.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE TANQUE E INODORO	und	1.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE LAVAMANOS	und	3.00
04.01.05	REPOSICION DE LAVATORIO DE ALUMINIO EN UNA POZA	und	1.00
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA P/LAVADEROS 2"	und	1.00
04.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	DREPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 4" 100MM + ABRAZADERAS CODO 90° 4"+ TUBERIA DE 4" POR TRAMOS	ml	43.20
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	FALSO PISO		
05.01.01	FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:10 E=10 CM	m2	28.85
05.02	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.02.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR	m2	63.20
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	20.40
05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15 M	m2	63.20
05.03	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.03.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO C/TEJA ANDINA	0	0.00
05.04	POZO DE RESIDUOS		
05.04.01	REPOSICION DE COBERTURA EN POZO DE RESIDUOS	m2	64.80
06.00	FLETE	0	0.00
06.00.01	FLETE	m2	2.25
06.01	FLETE	m2	1

6.1.1.2 PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ

PROYECTO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ PROVINCIA HUAYLAS DEPARTAMENTO ANCASH.		
LUGAR		FECHA:	
Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	20.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	155.19
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02.00	ARQUITECTURA		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERVA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	319.32
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	REPOSICION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	27.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	5.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	481.22
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,083.60
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC/VIDRIO TRASNARENTE	und	2.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	23.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE METALICA	und	5.00
02.05.04	MANTENIMIENTO DE PUERTA INTERIORES (CONTRAPLACADA)	und	5.00
02.06	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE EN EXTERIORES	m2	171.94
02.07	TARRAJEO MURO ACABADO CEMENTEO PULIDO C:A E=1.5 CM	m2	95.04
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DECANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA	ml	10.00
02.09	ZOCALO Y CONTRAZOCALO		
02.09.01	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	183.21
02.10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	m2	350.28
02.11	REPARACION DE BAÑOS		
02.11.01	REPARACION DE CERAMICA	m2	15.00
02.12	REPOSICION DE MAYOLICA EN PISO	m2	19.00
02.13.	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	68.78
02.14.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	5.00
02.15.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	9.00
02.16.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIO DE MELAMINA INC/ SILLAS	und	3.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	52.00

03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	70.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA CABLES DE ELECTRICIDAD	m	10.00
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	1.00
03.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100 M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	7.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	2.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	7.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO PARA LAVAMANOS	und	7.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE ALUMINIO DE UNA POZA	und	2.00
04.01.06	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	4.00
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2.00
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	2.00
04.02	TANQUE DE AGUA		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
04.02.02	REPOSICION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO	und	1.00
04.02.03	REPOSICION DE PUERTA CONTRAPLACADA	und	1.00
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	64.39
05.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA		
05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01.01	EXCAVACION NORMAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	0.41
05.02.02	CONCRETO SIMPLE		
05.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	5.46
05.02.02.02	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	0.41
05.02.03	CARPINTERIA METALICA		
05.02.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE FºGº DE 2"X2.5mm	und	7.00
05.02.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL ANGULAR 3/4" X 3/4" X 3/16"	ml	64.80
05.02.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA METALICA Nº 10 COCADA 2"X2"	m2	32.40
05.02.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS PERFILADAS P/CERCO	ml	8.40
05.02.03.05	PINTADO DE CERCO (2 MANOS ANTICORROSIVOS + 2 MANOS ESMALTE)	m2	36.00
05.03	POZO DE RESIDUOS		
05.03.01	REPOSICION DE COBERTURA POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
05.04	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.04.01	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL PROPIO	m2	155.20
05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	51.36
05.04.03	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15M	m2	155.20
06.00	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

6.1.1.3 CENTRO DE SALUD MATO

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	50
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DESMONTAJE DE CIELO RAZO	m2	21.39
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02.00	ARQUITECTURA		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERVA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	350.00
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
02.02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	23.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	3.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	181.78
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,165.96
02.04.03	PINTURA DE ZOCALE Y CONTRAZOCALO	m2	316.08
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS	und	19.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	7.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (CONTRAPLACADO)	und	19.00
02.06	VACIADO DE PISO PULIDO EN AUDITORIO	und	155.95
02.07	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 M	m2	60.00
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	6.00
02.09	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS	und	12.00
02.10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON BALDOSA	m2	108.25
02.11	REPARACION DE BAÑOS		
02.11.01	REPOSICION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	30.00
02.11.02	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	1.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	20.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED PANEL 48W P/EMPOTRAR	und	20.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	25.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T.HOSPITALARIOS	und	50.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	1.00
03.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA A TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" P/LAVATORIO	und	3.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE TANQUE E INODORO	und	6.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	6.00
04.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	DREPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 4" 100MM + ABRAZADERAS CODO 90° 4"+ TUBERIA DE 4" POR TRAMOS	ml	90.00
04.03	TANQUE DE AGUA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 L + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	RESANE Y REPARACION DE RECUBRIMIENTO EN VOLADIZOS	m2	42.00
05.01.02	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	72.59
05.02	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.02.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR	m2	103.32
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	36.60
05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15M	m2	103.32
06.00	FLETE	glb	1.00

6.1.1.4 PUESTO DE SALUD SALAPAMPA

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN , OFICINA Y GUARDIANIA	m2	50
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50X2.40 m	plb	1
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	plb	1
01.02.	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	57.3
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	plb	1
02	ARQUITECTURA		
2.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	256.3
2.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	plb	1
2.03	CERRAJERIA		
02.03.01	REPOSICION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	10
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	3
2.4	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS Y MUROS EXTERIORES (según color Institucional)	m2	159.9
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1203.55
02.04.03	PINTURA EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	143.14
02.05.	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	2
02.05.02	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	1
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	7
02.05.04	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	1
02.05.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (contraplacado)	und	4
02.06.	REPARACION DE BAÑOS		
02.06.01	REPARACION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	15.21
02.07.	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	5.28
02.08.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN LAVADERO DE CONCRETO	m2	4.28
02.09.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	6
02.10.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIOS INC/ SILLAS	und	7
3	INSTALACIONES ELECTRICAS		
3.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	20
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	und	8
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	8
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	33
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE LLAVES TERMICAS DE 20 POLOS	und	1
03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMICAS DE 32 Y 23 A	und	5
03.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	plb	1
3.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	plb	1
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100 M	plb	1
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA TIERRA	pto	1
4	INSTALACIONES SANITARIAS		
4.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	4
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	2
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	3
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO DE LAVAMANOS	und	4
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE ALUMINIO DE UNA POZA	und	2
04.01.06	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	1
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	2
4.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN DIFERENTES TRAMOS	m	40
4.03	TANQUE DE AGUA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE GATO SEGÚN DIMENSIONES	und	1
5	ESTRUCTURAS		
5.01	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.01.01	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL PROPIO	m2	57.3
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	18.39
05.01.03	CONCRETO F'c = 175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15 M	m2	57.30
5.02	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.02.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	43.67
5.03	POZO DE RESIDUOS		
05.03.01	REPOSICION DE COBERTURA POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
6	FLETE TERRESTRE	plb	1

6.1.1.5 CENTRO DE SALUD HUALLANCA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"		
UBICACIÓN	ANCASH - HUAYLAS - HUALLANCA		26 de junio 2023
FECHA			

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	50.00
01.01.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA RASCHEL	m	20.00
01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50X2.40 m	glb	1.00
01.01.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.02	ZÓCALO Y CONTRAZÓCALO		
02.02.01	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	83.78
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	13.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	1.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - Y MUROS EXTERIORES (SEGUN COLOR INSTITUCIONAL)	m2	487.98
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,080.33
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	2.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	1.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	1.00
02.06	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON BALDOSA	m2	63.34
02.07	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	13.20
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DE CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA	m	48.00
02.09	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	5.00
02.10	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	8.00
02.11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIO DE MELAMINA INC/ SILLA	und	4.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE DOBLE	und	19.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	4.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	und	5.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	11.00
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	34.00
03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	1.00

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH"		
UBICACIÓN	ANCASH - HUAYLAS - HUALLANCA	26 de junio 2023	
FECHA			

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO PARA LAVAMANOS	und	2.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION De LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	3.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA	und	1.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	2.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
04.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN DIFERENTES TRAMOS	m	5.35
04.03	TANQUE DE AGUA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	2.00
04.03.02	MANTENIMIENTO DE MOTORES DE SUCCION DE ENTRADA Y SALIDA MONOFASICO	glb	1.00
04.03.03	LIMPIEZA DE PISO DE TANQUE ELEVADO	m2	6.90
05	ESTRUCTURAS		
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	6.90
06	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

6.1.1.6 PUESTO DE SALUD TAMBRA

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES			
01.01 OBRAS PROVISIONALES			
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	20.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50X2.40 m	g/b	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	g/b	1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES			
01.02.01 INSTALACIONES PROVISIONALES			
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02 TRABAJOS PRELIMINARES			
01.02.02.01	DESMONTAJE DE CIELO RASO (AREAS AFECTADAS)	m2	59.49
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	g/b	1.00
02 ARQUITECTURA			
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA			
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	91.62
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	g/b	1.00
02.03 CERRAJERIA			
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	14.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	9.00
02.04 PINTURA			
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - Y MUROS EXTERIORES (SEGUN COLOR INSTITUCIONAL)	m2	261.67
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	653.27
02.04.03	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	71.30
02.05 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS			
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS	und	21.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	9.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (CONTRAPLACADO)	und	13.00
02.06	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO C/ TRIPLAY	m2	59.49
03 INSTALACIONES ELECTRICAS			
03.01 ILUMINACION Y TOMACORRIENTE			
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W PIEMOTRAR	und	21.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	21.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	54.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	g/b	1.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS			
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS			
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	3.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	3.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	3.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	5.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	4.00
04.02 DRENAJE PLUVIAL			
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN DIFERENTES TRAMOS	m	60.00
04.03 TANQUE DE AGUA			
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
05 ESTRUCTURAS			
05.01 REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO			
05.01.01	RESANE Y REPARACION DE RECUBRIMIENTO EN VOLADIZOS	m2	26.23
05.01.02	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	3.75
06	FLETE TERRESTRE	g/b	1.00

6.1.1.7 PUESTO DE SALUD YURACOTO

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	und	1.00
01.02	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	1.00
01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	DESBROCE DE MALA HIERBA	m2	144.64
02.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	6.90
02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	Ton	0.74
03.00	ARQUITECTURA		
03.01	CERRAJERÍA		
03.01.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	2.00
03.01.02	CERRADURA TIPO SOPBREPONER 3 GOLPES	und	1.00
03.02	REVOQUES		
03.02.01	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS (ADOBE)	und	165.68
03.02.02	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO C/TRIPAY	und	26.67
03.03	PINTURA		
03.03.01	PANTONE COOL GRAY 6. PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL)	m2	295.03
03.03.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	217.75
03.03.03	PINTURA CARPINTERIA METALICA - COLOR BLANCO	m2	2.64
03.03.04	PINTURA EN VENTANA COLOR BLANCO (REJAS)	m2	17.25
03.03.05	PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL COLOR BLANCO	m2	13.69
03.03.06	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO EXTERIORES	m2	70.25
03.03.07	PINTURA EN FACHADA	m2	91.04
03.04	REPARACION DE SS.HH.		
03.04.01	REPARACION DE CERAMICO EN PARED Y PISO	m2	2.39
03.05	VARIOS		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	und	1.00
04.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
04.01.01	LUMINARIA LED CIRCULAR 24W P/EMPOTRAR	und	4.00
04.01.02	TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	10.00
05.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01	APARATOS Y ACCSEORIOS SANITARIOS		
05.01.01	KIT DE EQUIPO TANQUE INODORO	und	1.00
05.01.02	TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
05.01.03	MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
07.00	ESTRUCTURA		
07.01	POZO DE RESIDUOS		
07.01.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	7.82
08.00	OTROS		
08.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

6.1.1.8 PUESTO DE SALUD RAYAN

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	und	1.00
01.02	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	1.00
01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	DESBROCE DE MALA HIERBA	m2	49.00
02.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	6.90
02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	Ton	0.26
03.00	ARQUITECTURA		
03.01	CERRAJERÍA		
03.01.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	16.00
03.01.02	CERRADURA TIPO SOPREPONER 3 GOLPES	und	2.00
03.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
03.02.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA INC/VIDRIO TRANSPARENTE Y PINTURA	und	17.00
03.02.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR MADERA INC. PINTURA	und	3.00
03.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL (METALICA) INC. PINTURA	und	1.00
03.02.04	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS (ADOBE)	m2	98.58
03.03	PINTURA		
03.03.01	PANTONE COOL GRAY 6. PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL)	m2	199.82
03.03.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	106.38
03.03.03	PINTURA CARPINTERIA METALICA - COLOR BLANCO	m2	2.64
03.03.04	PINTURA EN VENTANA COLOR BLANCO (REJAS)	m2	13.76
03.03.05	PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL COLOR BLANCO	m2	13.69
03.03.06	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO EXTERIORES	m2	70.25
03.03.07	PINTURA EN FACHADA	m2	102.60
03.05	VARIOS		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	und	1.00
04.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
04.01.01	LUMINARIA LED CIRCULAR 24W P/EMPOTRAR	und	4.00
04.01.02	TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	10.00
05.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01	APARATOS Y ACCSEORIOS SANITARIOS		
05.01.01	KIT DE EQUIPO TANQUE INODORO	und	1.00
05.01.02	TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
05.01.03	MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
06.00	OTROS		
06.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00