

Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto	025 MC - MURO DE CONTENCION H=2.00 a 2.50m.				Fecha presupuesto	31/01/2024
Partida	01.01	MURO DE CONTENCION DE C°A° H=2.00 - 2.50m PROMEDIO				
Rendimiento	m/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : m		2,732.05
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Subpartidas					
	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2			2.0000	2.034.06
	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3			5.8000	48.01278.46
	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3			3.1800	52.77167.81
	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3			2.6000	50.03130.08
	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3			3.1800	30.0295.46
	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2			2.0000	6.2912.58
	MURO DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2			5.0000	72.56362.80
	MURO DE CONTENCION - ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg			81.2300	7.12578.36
	MURO DE CONTENCION - CONCRETO fc=280 kg/cm2	m3			1.6800	656.211,102.44
						2,732.05