

Subpresupuesto	001 OBRAS PROVISIONALES				Fecha presupuesto	31/01/2024
Partida	01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.40m				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		1,250.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.1000	0.8000	32.99	26.39
	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	27.49	219.92
	PEON	hh	2.0000	16.0000	19.56	312.96
						559.27
	Materiales					
	HORMIGON	m3		0.2000	60.00	12.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7500	24.15	18.11
	MADERA TORNILLO	p2		38.2370	10.00	382.37
	LIJA PARA MADERA	plg		0.2000	1.92	0.38
	PERNO ACERO, ARANDELA Y TUERCA	und		6.0000	2.44	14.64
	AGUA	m3		0.0550	8.00	0.44
	IMPRESION DE BANNER	und		1.0000	246.00	246.00
						673.95
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.0300	559.27	16.78
						16.78
Partida	01.02	CASETA PARA ALMACEN Y OFICINA (3.60Mx3.60m)				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		1,500.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.1000	0.8000	32.99	26.39
	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	27.49	219.92
	PEON	hh	4.0000	32.0000	19.56	625.92
						872.23
	Materiales					
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.2000	7.90	1.58
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg		0.2000	5.08	1.02
	TECHO OPACO PP ROJO 1.2 mm 1.10 X 3.05m	pln		0.1000	35.33	3.53
	MADERA TORNILLO	p2		3.5000	10.00	35.00
	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm	und		9.0000	50.84	457.56
	CERRADURA DE UN GOLPE	und		1.0000	80.11	80.11
	BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3 "x3 "	par		1.0000	22.80	22.80
						601.60
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		0.0300	872.23	26.17
						26.17
Partida	01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		1,500.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Subcontratos					
	SC ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	glb		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00