

Análisis de precios unitarios

Partida	01.07		DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO			
Rendimiento	m2/DIA	25.0000	25.0000	Costo unitario directo por : m2		56.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0320	32.99	1.06
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	21.61	6.92
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.3200	19.56	6.26
						14.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.24	0.43
03011400020005	MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg	hm	1.0000	0.3200	6.59	2.11
03011400060003	COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 F	hm	1.0000	0.3200	122.69	39.26
						41.80
Partida	02.05		DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA			
Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	tario directo por : m2		11.04
Código	Descripción Recurs	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh		2.0000	0.3200	21.61
0101010005	PEON	hh		1.0000	0.1600	19.56
						10.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.05	0.30
0301340008	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1600	4.31	0.69
					0.99	