

Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto	041 JUEGOS RECREATIVOS					Fecha presupuesto	31/01/2024
Partida	01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS						
Rendimiento	und/DIA	3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : und		1,850.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
	CAPATAZ	hh	0.1000	0.2667	32.99	8.80	
	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	27.49	73.31	
	PEON	hh	3.0000	8.0000	19.56	156.48	
						238.59	
	Materiales						
	PASAMANOS EN ARCO DE TUBO DE FIERRO 3" INC. PINTU und			1.0000	1,604.25	1,604.25	
						1,604.25	
	Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	238.59	7.16	
						7.16	
Partida	01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO						
Rendimiento	und/DIA	2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : und		2,307.38	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
	CAPATAZ	hh	0.1000	0.4000	32.99	13.20	
	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	27.49	109.96	
	PEON	hh	3.0000	12.0000	19.56	234.72	
						357.88	
	Materiales						
	COLUMPIO C/SOPORTE DE TUBO DE FIERRO DE 4" INC. Pl und			1.0000	1,938.76	1,938.76	
						1,938.76	
	Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	357.88	10.74	
						10.74	
Partida	01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESBALADERO						
Rendimiento	und/DIA	2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : und		1,565.72	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
	CAPATAZ	hh	0.1000	0.4000	32.99	13.20	
	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	27.49	109.96	
	PEON	hh	4.0000	16.0000	19.56	312.96	
						436.12	
	Materiales						
	RESBALADERO SEGUN DISEÑO (BARANDA Y ESCALERA H und			1.0000	1,116.52	1,116.52	
						1,116.52	
	Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	436.12	13.08	
						13.08	
Partida	01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCIN Y/O SUBE Y BAJA						
Rendimiento	und/DIA	3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : und		1,071.28	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
	CAPATAZ	hh	0.1000	0.2667	32.99	8.80	
	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	27.49	73.31	
	PEON	hh	3.0000	8.0000	19.56	156.48	
						238.59	
	Materiales						
	BALANCIN (SUBE Y BAJA) DE TUBO DE FIERRO 3" INC. PIN und			1.0000	825.53	825.53	
						825.53	
	Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	238.59	7.16	
						7.16	

Partida	01.05	GRASS SINTETICO PARA JUEGOS RECREATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION)					
Rendimiento	m2/DIA	25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m2		69.94	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
	CAPATAZ	hh	1.0000	0.3200	32.99	10.56	
	PEON	hh	4.0000	1.2800	19.56	25.04	
						35.60	
	Materiales						
	MALLA ANTIHIERBAS	m2		1.0500	1.89	1.98	
	ARENA DE CUARZO SECO	m3		0.0250	60.00	1.50	
	GRASS SINTETICO 40mm, CON PROTECCION UV	m2		1.0500	25.00	26.25	
	GRANULO DE CAUCHO SBR	m3		0.0250	51.50	1.29	
	ACCESORIOS PARA COLOCACION DE GRASS SINTETICO	und		0.0450	50.00	2.25	
						33.27	
	Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.60	1.07	
						1.07	