

Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto		005 CERCO DE ALBAÑILERIA CONFINADA				Fecha presupuesto		31/01/2024	
Partida	01.01	CERCO DE ALBAÑILERIA CONFINADA L=9.25 ML							
Rendimiento	und/DIA	MO.	1	EQ.	1	Costo unitario directo por : und			1,634.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.			
	Subpartidas								
	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2			0.9000	2.03	1.83		
	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3			0.9000	48.01	43.21		
	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION	m3			0.7500	52.77	39.58		
	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3			0.2400	50.03	12.01		
	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3			0.7500	30.02	22.52		
	CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO CICLÓPEO 1:10 + 30% P.G.	m3			0.6400	251.09	160.70		
	SOLADO DE CONCRETO f _c =100 kg/cm2, E=2"	m3			0.8000	33.97	27.18		
	SOBRECIMIENTO - CONCRETO CICLÓPEO 1:8 + 25% P.G.	m3			0.1600	342.60	54.82		
	SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2			1.6000	61.94	99.10		
	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2			0.6900	84.73	58.46		
	COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO f _y =4200 Kg/cm2	kg			15.7600	7.39	116.47		
	COLUMNAS - CONCRETO f _c =280 kg/cm2	m3			0.1000	614.68	61.47		
	SOBRECIMIENTO - ACERO DE REFUERZO f _y =4200 Kg/cm2	kg			16.7100	7.39	123.49		
	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2			0.4000	99.32	39.73		
	VIGAS - ACERO DE REFUERZO f _y =4200 Kg/cm2	kg			10.3200	7.39	76.26		
	ALAMBRE N° 8 DE REFUERZO HORIZONTAL	kg			0.5200	7.48	3.89		
	VIGAS - CONCRETO f _c =280 kg/cm2	m3			0.0300	530.99	15.93		
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M 1:1.4, E=1.5 CM	m2			2.2300	85.12	189.82		
	TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2			5.1600	32.42	167.29		
	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2			0.6900	50.04	34.53		
	TARRAJEO DE VIGAS	m2			0.3600	61.87	22.27		
	TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO	m2			1.6000	41.26	66.02		
	BRUÑAS DE 0.01 x 0.01 M	m			3.4500	16.78	57.89		
	PINTURA MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON PINTURA LÁTEX 2 MANO	m2			5.0100	20.38	102.10		
	PINTURA OLEO 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2			0.4000	21.85	8.74		
	PINTURA OLEO MATE EN SOBRECIMIENTO	m2			1.6000	17.99	28.78		
						1,634.09			