

Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto	053 SISTEMA FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES)				Fecha presupuesto	31/01/2024
Partida	01.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL SOLAR INC. ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y PRUEBAS				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : glb		16,434.85
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh		0.2500	1.0000	32.99
	PEON	hh		1.0000	4.0000	19.56
	OPERARIO ELECTRICO	hh		2.0000	8.0000	27.31
						329.71
	Materiales					
	TRANSPORTE	glb			1.0000	1,650.00
	INVERSOR CARG. MUST 1000W 12V MPPT 60A	und			1.0000	2,512.00
	CONTROLADOR DE CARGA LD SOLAR PWM	und			1.0000	147.00
	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO PERC 450W	und			3.0000	917.50
	KIT CONEXIÓN PARALELO INVERSOR MUST	und			1.0000	108.00
	KIT DE CONECTORES Y CABLES	glb			1.0000	130.00
	PRUEBAS E INSTALACIONES	glb			1.0000	435.00
	SOPORTE PARA PANEL SOLAR	und			3.0000	457.35
	TABLERO ADOSABLE 4 POLOS	und			1.0000	19.60
	BATERÍA 6V 600AH ESTAC. GEL ULTRACELL	und			5.0000	1,392.50
						16,088.65
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			5.0000	329.71
						16.49