

Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto	034 BARANDA METALICA					Fecha presupuesto	30/09/2022
Partida	01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA					
Rendimiento	m/DIA	MO. 4.0000		EQ. 4.0000		Costo unitario directo por : m	359.92
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
	CAPATAZ	hh		0.1000	0.2000	32.99	6.60
	OPERARIO	hh		2.0000	4.0000	27.49	109.96
	OFICIAL	hh		1.0000	2.0000	21.61	43.22
	PEON	hh		1.0000	2.0000	19.56	39.12
						198.90	
	Materiales						
	LIJA DE FIERRO	plg			0.2500	3.00	0.75
	SOLDADURA CELLOCORD P 1/4"	kg			0.0590	15.25	0.90
	ANCLAJES PARA SUJECCION	und			6.0000	6.97	41.82
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO STANDAR 6.40m D=2"	pza			0.3900	123.74	48.26
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO STANDAR 6.40m D=1 1/2"	pza			0.3900	88.52	34.52
						126.25	
	Equipos						
	EQUIPO DE SOLDAR	hm		0.5000	1.0000	24.82	24.82
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			5.0000	198.90	9.95
						34.77	
Partida	01.02	PINTURA ESMALTE EN BARANDA METALICA					
Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000		EQ. 60.0000		Costo unitario directo por : m	15.91
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
	CAPATAZ	hh		0.1000	0.0133	32.99	0.44
	OPERARIO	hh		1.0000	0.1333	27.49	3.66
	PEON	hh		0.5000	0.0667	19.56	1.30
							5.41
	Materiales						
	PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO	gal			0.0800	58.39	4.67
	THINNER ESTANDAR	gal			0.0199	58.90	1.17
	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	gal			0.0800	51.70	4.14
							9.98
	Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			0.0500	5.40	0.27
	EQUIPO DE PINTURA	hm		0.1264	0.0169	15.25	0.26
							0.53