

Planilla de Sustento de Metrados

Proyecto MANTENNIMIENTO DEL PARQUE MZ B' DEL PUEBLO JOVEN ASOCIACION URBANIZACION VILLA SAN JUAN SECTOR 01, DISTRITO DE CERRO COLORADO., PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Sub Presupuesto **01 - MANTENIMIENTO**

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MATERIALES **Total : 1.00 GLB**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		1					1.00

Partida 01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL **Total : 1.00 GLB**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		1					1.00

Partida 01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA **Total : 1.00 GLB**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		1					1.00

Partida 01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR **Total : 1,354.30 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1354.3				1,354.30

Partida 02.01.01 RASQUETEY Y LIJADO DE MUROS **Total : 925.55 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CERCO PERIMETRICO JIRON 14	1.5	1		52.28		1.50	117.63
CISTERNA DE AGUA	1.2	1		15.00		2.00	36.00
CAPILLA	1.2	1		15.98		2.40	46.02
CERCO PERIMETRICO JIRON 5	1.5	1		61.45		1.50	138.26
CERCO PERIMETRICO JIRON 15	1.5	1		70.43		1.50	158.47
MURO INGRESO GRADERIAS CANCHA DE GRASS	1.2	1		30.35		3.00	109.26
MUROS LATERALES DE GRADERIAS	1	1		36.00		2.00	72.00
MURO DE CONTENCIÓN DE LOSA DEPORTIVA	1.2	1		52.73		3.00	189.83
MODULO BAÑOS	1.1	1		22.00		2.40	58.08

Partida 02.01.02 RASQUETEY Y LIJADO DE SARDINELES **Total : 46.32 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
SARDINEL LOSA DEPORTIVA	1.3	1		25.00		0.60	19.50
INGRESO	1.3	1		9.00		0.60	7.02
CANTOS DE VERDAS	1.1	2		60.00		0.15	19.80

Planilla de Sustento de Metrados

Proyecto MANTENNIMIENTO DEL PARQUE MZ B' DEL PUEBLO JOVEN ASOCIACION URBANIZACION VILLA SAN JUAN SECTOR 01, DISTRITO DE CERRO COLORADO., PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Sub Presupuesto **01 - MANTENIMIENTO**

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Partida **02.01.03** RESANE DE MUROS Y SARDINELES **Total :** **50.00 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
RESANE DE MUROS			20				20.00
RESANE DE SARDINELES			30				30.00

Partida **02.01.04** RASQUETE Y LIJADO DE GRADERIAS **Total :** **30.84 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
GRADERIAS DE CANCHA DE GRASS - PASO	1.1			25.49	0.60		16.82
GRADERIAS DE CANCHA DE GRASS - CONTRAPASO	1.1			25.49	0.50		14.02

Partida **02.01.05** RASQUETE Y LIJADO DE POSTES DE ALUMBRADO INTERIOR **Total :** **1.96 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
POSTES DE ALUMBRADO	5		0.0869			4.50	1.96

Partida **02.01.06** RASQUETE Y LIJADO DE ESTRUCTURAS METALICAS **Total :** **278.93 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PUERTAS METALICAS	0.6	3		1.20		2.40	5.18
JUEGOS INFANTILES		2		45.00	0.16		14.40
COBERTURA DE MALLA RASCHELL COLUMNAS		18		6.00	0.31		33.48
VIGAS DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL	1.2	7		48.00	0.16		64.51
CERCO PERIMETRICO	0.5	1		179.28		1.80	161.35

Partida **02.01.07** RASQUETE Y LIJADO DE BANCAS **Total :** **4.00 UND**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BANCAS		4					4.00

Planilla de Sustento de Metrados

Proyecto MANTENNIMIENTO DEL PARQUE MZ B' DEL PUEBLO JOVEN ASOCIACION URBANIZACION VILLA SAN JUAN SECTOR 01, DISTRITO DE CERRO COLORADO., PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Sub Presupuesto **01 - MANTENIMIENTO**

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Partida **02.02.01** REPINTADO DE MUROS **Total :** **925.55 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CERCO PERIMETRICO JIRON 14	1.5	1		52.28		1.50	117.63
CISTERNA DE AGUA	1.2	1		15.00		2.00	36.00
CAPILLA	1.2	1		15.98		2.40	46.02
CERCO PERIMETRICO JIRON 5	1.5	1		61.45		1.50	138.26
CERCO PERIMETRICO JIRON 15	1.5	1		70.43		1.50	158.47
MURO INGRESO GRADERIAS CANCHA DE GRASS	1.2	1		30.35		3.00	109.26
MUROS LATERALES DE GRADERIAS	1	1		36.00		2.00	72.00
MURO DE CONTENCION DE LOSA DEPORTIVA	1.2	1		52.73		3.00	189.83
MODULO BAÑOS	1.1	1		22.00		2.40	58.08

Partida **02.02.02** REPINTADO DE SARDINEL **Total :** **46.32 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
SARDINEL LOSA DEPORTIVA	1.3	1		25.00		0.60	19.50
INGRESO	1.3	1		9.00		0.60	7.02
CANTOS DE VERDAS	1.1	2		60.00		0.15	19.80

Partida **02.02.03** REPINTADO DE GRADERIAS **Total :** **30.84 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
GRADERIAS DE CANCHA DE GRASS - PASO	1.1			25.49	0.60		16.82
GRADERIAS DE CANCHA DE GRASS - CONTRAPASO	1.1			25.49	0.50		14.02

Partida **02.02.04** REPINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO INTERIOR **Total :** **3.91 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
POSTES DE ALUMBRADO	10		0.0869			4.50	3.91

Partida **02.02.05** REPINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS **Total :** **278.93 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PUERTAS METALICAS	0.6	3		1.20		2.40	5.18
JUEGOS INFANTILES		2		45.00	0.16		14.40
COBERTURA DE MALLA RASCHELL COLUMNAS		18		6.00	0.31		33.48
VIGAS DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL	1.2	7		48.00	0.16		64.51
CERCO PERIMETRICO	0.5	1		179.28		1.80	161.35

Planilla de Sustento de Metrados

Proyecto MANTENNIMIENTO DEL PARQUE MZ B' DEL PUEBLO JOVEN ASOCIACION URBANIZACION VILLA SAN JUAN SECTOR 01, DISTRITO DE CERRO COLORADO., PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Sub Presupuesto **01 - MANTENIMIENTO**

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Partida **02.02.06** REPINTADO DE BANCAS **Total :** **4.00 UND**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BANCAS		4					4.00

Partida **02.02.07** REPINTADO DE LOSA DEPORTIVA **Total :** **476.00 M2**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
LOSA DEPORTIVA	1	1		17.00	28.00		476.00

Partida **02.03.01** REPOSICION DE ELEMENTOS METALICOS **Total :** **18.70 M**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BARANDAS METALICAS GRADAS		2		8.50		1.10	18.70

Partida **02.03.02** MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO **Total :** **1.00 GLB**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO INTERNO		1					1.00

Partida **02.03.03** MANTENIMIENTO DE ARCOS DE FULBITO Y BASQUET **Total :** **2.00 UND**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
DOS ARCOS METALICOS CON TABLERO PARA BASQUET		2					2.00

Partida **02.03.04** MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN MALLA RACHELL **Total :** **1.00 GLB**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
MALLA DE 30.00 X 22.00 M 90% DE PROTECCION		1					1.00

Partida **02.03.05** LIMPIEZA FINAL DEL MANTENIMIENTO **Total :** **1.00 GLB**

Descripción	N Estr.	N Elem	Area	Largo	Ancho	Alto	Parcial
LIMPIEZA FINAL		1					1.00