



## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

### **1. ANTECEDENTES**

Nombre del proyecto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURAS DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYAWILLCA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

### **2. OBJETIVOS**

#### **2.1 Objetivos Generales**

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURAS DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYAWILLCA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

#### **2.2 Objetivos Específicos**

- El impacto esperado sobre el grupo social en estudio de la Actividad, la que refleja un cambio en su comportamiento de la actuación de personas y organizaciones, con la finalidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios por la implementación de la Actividad.
- Satisfacer las necesidades básicas y salubres para el Puesto de Salud de HUAYAWILLCA, beneficiando directamente a los pobladores de este Centro Poblado.
- Brindar al personal asistencial y a los asegurados una mejor atención mediante el mantenimiento de la infraestructura para que cumpla las expectativas requeridas como puesto de salud.

### **3 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD**

#### **3.1 Ubicación**



#### **3.2 Datos Generales**

Nombre : Puesto de Salud de Huayawillca  
Dirección : X:215315; Y: 8943599  
Urbanización : Huayawillca  
Distrito : Independencia



Provincia : Huaraz

Región : Ancash

### 3.3 Accesibilidad

DE – A:	TIPO DE VÍA	MODO DE TRANSPORTE	Tiempo (h,min)	Distancia (Km)
HUARAZ – CRUCE A MINA HUASCAR	Carretera Pavimentada Huaraz - Casma	Público/privado	0 h 35 min.	25+000
CRUCE A MINA HUASCAR – HUAUYAHUILLCA	Trocha carrozable	Privado	0 h 13 min.	3+000

### 3.4 Servicios

El establecimiento de salud donde se realizará la intervención cuenta con todos los servicios básicos como son energías eléctricas, agua y desagüe.

## 4. DE LA INTERVENCIÓN

### 4.1. Estado Actual

El puesto de Salud de HUAYAWILLCA, se encuentra en estado de deterioro por falta de mantenimiento y por las precipitaciones pluviales, es por eso que en se hará un mantenimiento en general para el buen funcionamiento del establecimiento.

### ✓ **TIPO DE INTERVENCIÓN PREVISTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD**

A)- Acciones de mantenimiento – Trabajos provisionales y Servicio Preliminares

B)- Acciones de mantenimiento – Especialidad de Arquitectura

C)- Acciones de mantenimiento – Instalaciones Sanitarias

## 5. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo en que se realizará la Actividad será de 25 días calendarios.

## 6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

El tipo de ejecución será por Contrata.



## 7. PRESUPUESTO

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

ITEM	DESCRIPCION		SUB TOTAL S/.
1.00	COSTO DIRECTO		S/. 71,408.10
2.00	GASTOS GENERALES	(10.00%)	S/. 7,140.81
3.00	UTILIDAD (10% CD)		S/. 7,140.81
=====			
4.00	SUB TOTAL		S/. 85,689.72
5.00	IGV (18%)		S/. 15,424.15
=====			
6.00	COSTO DE LA ACTIVIDAD A LICITAR		S/. 101,113.87
=====			
9.00	PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		S/. 101,113.87

## 8. METRADO

La actividad denominada: tiene por metas a continuación en el siguiente cuadro se detalla

	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYAWILLCA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH"		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL
<b>01</b>	<b>TRABAJOS PROVISIONALES</b>		
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	GLB	1.00
01.02	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1.00
<b>02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	2.24
<b>02.02</b>	<b>DESMONTAJES Y DEMOLICIONES</b>		
02.02.01	DESMONTAJE DE COBERTURA TIPO CALAMINA	M2	190.70
02.02.02	DESMONTAJE DE LAVADEROS DE BAÑO INCLUIDO ACCESORIOS	UND	4.00
02.02.03	DESMONTAJE DE INODOROS DE BAÑO INCLUIDO ACCESORIOS	UND	2.00
02.02.04	DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	PTO	20.00
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES	M3	9.54
<b>02.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
02.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	1.00
02.03.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00
<b>03</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		



**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURAS DEL PUESTO DE SALUD  
DE HUAYAWILLCA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE  
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

<b>03.01</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>		
<b>03.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
03.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS	M3	1.57
03.01.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1.96
<b>03.01.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>03.01.02.01</b>	<b>BASE PARA COLUMNAS METALICAS</b>		
03.01.02.01.01	CONCRETO Fc=175Kg/cm2	M3	1.57
<b>03.01.03</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>		
<b>03.01.03.01</b>	<b>COLUMNAS</b>		
03.01.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METÁLICA DE FIERRO NEGRO DE 3"X3" E=2.5MM (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)	M	53.40
<b>03.01.03.02</b>	<b>VIGAS</b>		
03.01.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA METÁLICA DE FIERRO NEGRO DE 3"X2" E=2.5MM (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)	M	93.30
03.01.03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETAS METÁLICA DE FIERRO NEGRO DE 2"X2" E=2.5MM (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)	M	370.60
<b>04</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>04.01</b>	<b>EMBOQUILLADO</b>		
04.01.01	EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=175kg/cm2 E=20CM	ML	56.00
<b>04.02</b>	<b>COBERTURAS</b>		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL RECUBRIMIENTO CON PLANCHAS DE ALUZINC TR4 DE 4MM	M	229.46
03.02.02	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLUVIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE E=1.1MM INC. SOPORTE	M	35.60
03.02.03	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE CANALETA PLUVIAL DE PVC DE 4" INC. ACCESORIOS	M	20.80
<b>04.03</b>	<b>PINTURAS</b>		
<b>04.03.01</b>	<b>PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR</b>		
04.03.01.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON LATEX SATINADO 02 MANOS	M2	364.62
04.03.01.02	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON LATEX 02 MANOS	M2	168.00
<b>05</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
<b>05.01</b>	<b>ARTEFACTOS</b>		
05.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED TIPO BOMBILLA 36W	UND	20.00
<b>06</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>06.01</b>	<b>APARATOS SANITARIOS</b>		
06.01.01	REPOSICIÓN DE GRIFERIA TEMPORIZADA	UND	4.00
06.01.02	REPOSICIÓN DE INODOROS TWO PIECE	UND	2.00
06.01.03	REPOSICIÓN DE LAVATORIO + PEDESTAL	UND	4.00
<b>07</b>	<b>VARIOS, LIMPIEZA, OTROS</b>		
07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	450.00
<b>08</b>	<b>FLETE</b>		
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00