

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0020-2023-OTL/PETROPERÚ, PRIMERA CONVOCATORIA
“SERVICIO Y SUMINISTRO TENDIDO DE CABLES DE SEÑALES DE FGS - TANQUES TKS-T-011 Y TKS-T-016”

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	Pag 2, Numeral 4 Confirmar si en el tiempo de ejecución de 150 días, se incluye el tiempo de importación de los materiales	DIN AUTOMATIZACIÓN SAC	Si. Los 150 días incluyen los tiempos de ejecución y procura	No aplica
2	Pag 4, Numeral 8.2.1 ¿Es necesario considera un ingeniero de seguridad? De ser así indicar los requisitos del mismo.	DIN AUTOMATIZACIÓN SAC	No se requiere un Ingeniero de seguridad. Se requiere un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ser trabajador del empleador ✓ Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. ✓ De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales). 	Si aplica Pag 15, se incluye Supervisor de calidad, ambiente, seguridad y salud
3	Pag 20, 21, 22, 26, 27, 28, Apéndice 2 Enviar especificaciones técnicas del cable solicitado	DIN AUTOMATIZACIÓN SAC	La especificación del cable se encuentra en las hojas que ustedes mencionan Adjuntamos las especificaciones técnicas extendidas de los cables solicitados	Si aplica Pag 40, se incluye Apéndice N° 07 Especificaciones extendidas de los cables solicitados
4	Pag 20, Apéndice 2 Indicar a que altura máxima se realizara el montaje de las bandejas portacable	DIN AUTOMATIZACIÓN SAC	La altura máxima de las bandejas portacables es de 05 metros. Por tanto, el postor debe considerar uso de andamios TKS-T-016 se identifica dos sectores puntuales para cruzar el muro de contención donde las bandejas portacables están a una altura máxima de 04 metros. El resto de recorrido de las bandejas portacables están a nivel de terreno sobre loza de concreto. TKS-T-011 se identifica bandejas portacables están a una altura de 05 metros a lo largo de todo el recorrido requerido	Si aplica Pag 19 para TKS-T-016 se menciona las alturas máximas de montaje Pag 25 para TKS-T-011 se menciona las alturas máximas de montaje Pag 32, se incluyen los andamios en la partida 1.07
5	Requerimientos técnicos mínimos del postor ... somos una empresa recién formada, por lo que esperamos tener la oportunidad de acumular la experiencia En tal punto, nos preguntamos si existe la posibilidad de poder participar en la licitación de Adjudicación Selectiva 0020- 2023- OTL	SERVITAL G Y M SAC	Se requiere que el postor cumpla con los Requerimientos Técnicos Mínimos.	No aplica