

RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD : “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE TAPACocha, DISTRITO DE TAPACocha, PROVINCIA DE RECUAY, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH”

REGION :ANCASH
PROVINCIA : RECUAY

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04	DESMONTAJE		
01.04.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO LIVIANO	m2	350.00
01.04.02	DESMONTAJE DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	10.00
01.04.03	DESMONTAJE DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL	m	60.70
01.04.04	DESMONTAJE DE CIELO RASO	m2	170.00
01.04.05	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	13.000
01.05	RETIROS		
01.05.01	RETIRO DE PISO DE CERAMICO	m2	4.40
01.05.02	RETIRO DE ZOCALO DE CERAMICO	m2	20.22
01.05.03	RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO	m2	8.35
01.05.04	RETIRO DE VIDRIOS	und	5.00
01.05.05	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	13.00
01.05.06	RETIRO DE INTERRUPTORES EXISTENTES	und	13.00
01.05.07	RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES	und	13.00
01.05.08	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	6.00
01.05.09	RETIRO DE GRIFERIAS, TRAMPA P Y TUBO DE ABASTO	und	12.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	PUESTO DE SALUD		
02.01.01	CONTRAPISO		
02.01.01.01	CONTRAPISO E = 4 cm	m2	8.35
02.01.02	PISO		
02.01.02.01	PISO DE PORCELANTO 60 x 60 cm, ANTIDESLIZANTE	m2	8.35
02.01.03	ZOCALOS		
02.01.03.01	ZOCALO DE PORCELANTO 60 x 60 cm, ANTIDESLIZANTE	m2	25.27
02.01.04	COBERTURAS		
02.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES DE ESTRUCTURA METALICA (TUBO RECTANGULAR 4" x 2" x 6mm).	glb	1.00
02.01.04.02	INSTALACIÓN DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	350.00
02.01.04.03	INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE TEJA ANDINA	m	40.00
02.01.04.04	INSTALACIÓN DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INC. SOPORTE	m	61.60
02.01.05	CIELO RASO		
02.01.05.01	INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS ACUSTICAS 60 x 60 cm	m2	225.60
02.01.06	PUERTAS Y VENTANAS		
02.01.06.01	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	und	30.00
02.01.06.02	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS	und	10.00
02.01.06.03	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS	und	25.00
02.01.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIENTE CONTRAPLACADA DE 45mm EN BASE MDF 8mm INC. MARCO DE MADERA	und	5.00
02.01.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS	und	5.00
02.01.07	CERRAJERIA		
02.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und	3.00
02.01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO TRES GOLPES (PARA PUERTAS)	und	2.00
02.01.08	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.01.08.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO INTERIOR	m2	359.10
02.01.08.02	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	252.66
02.01.09	VARIOS		
02.01.09.01	LIMPIEZA FINAL	m2	499.31
02.02	CERCO PERIMETRICO		
02.02.01	PUERTAS Y VENTANAS		
02.02.01.01	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	und	1.00
02.02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA INC. MARCO METALICO	und	1.00
02.02.02	PINTURA DE MUROS EXTERIORES Y COLUMNAS		
02.02.02.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	82.06
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	CABLEADO GENERAL Y MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00

RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD : “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE TAPACOCHA, DISTRITO DE TAPACOCHA, PROVINCIA DE RECUAY, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH”

REGION :ANCASH
PROVINCIA : RECUAY

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
'03.02	ARTEFACTOS		
'03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und	28.00
'03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL 15A-250V C/TOMA TIERRA	und	18.00
'03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES	und	18.00
'04	INSTALACIONES SANITARIAS		
'04.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE		
04.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00
'04.02	APARATOS SANITARIOS		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS INC. ACCESORIOS	und	3.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS INC. ACCESORIOS	und	3.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA, TRAMPA P Y TUBOS DE ABASTO	und	4.00
'04.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	30.00
04.03.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	glb	1.00
04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA	glb	1.00