

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Nomenclatura :	CP-SM-4-2023-CS-MPMN-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONTRATACION PARA TRABAJOS DE COLOCACION, PULIDO Y SELLADO DE GRANITO PREMEZCLADO (TERRAZO) E=15 CM A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMEN

Ruc/código :	20604430209	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	Hora de envío :	09:58:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se considera insuficiente el plazo propuesto en las bases para la correcta ejecución de los 3,705.53 m2.

El proceso constructivo debe ser el siguiente: En primer lugar, se debe realizar la inspección para verificar las buenas condiciones del terreno y las correcciones de ser necesarias. En segundo lugar, se deben realizar los cortes para el emplatado. En tercer lugar, se deben colocar los perfiles de aluminio que generan los paños. En cuarto lugar, se debe realizar el vaciado de la mezcla, color por color, y de acuerdo a la tipología arquitectónica del soporte. Finalmente, previa evaluación, se debe realizar el pulido, ya sea al seco o al agua, de todas las superficies. Aunque todas las superficies del metraje corresponden a un acabado de terrazo, el proceso de ejecución del vaciado y del pulido será distinto de acuerdo a la forma y a la complejidad del soporte sobre el que será ejecutado. De la misma manera, se debe asignar el personal especializado a cada una de las tareas. Al ser una partida de arquitectura, y debido a su complejidad, cada proceso debe pasar por la aprobación de la supervisión, con los respectivos plazos que ello conlleva. Por todo esto se considera oportuno una ampliación del plazo referido a un total de 90 días.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: V. Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 29.8. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación a lo que el area usuaria señala "El area usuaria habiendo evaluado la observación hace referencia que el tiempo establecido como plazo en las bases esta de acuerdo al rendimiento que indica el Expediente Tecnico, así como la indagación de mercado en la cual se estableció la pluralidad de postores, sin embargo considerando que el bien y/o servicio no es comercial en la localidad, se puede considerar un plazo adicional para abastecimiento del insumo, transporte y/o ejecución propia del mismo en prevision de cualquier eventualidad o inconveniente ajeno a la entidad o al postor". Por lo cual:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION EFECTUADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

V. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo total para ejecución del servicio será de 75 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : CP-SM-4-2023-CS-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION PARA TRABAJOS DE COLOCACION, PULIDO Y SELLADO DE GRANITO PREMEZCLADO (TERRAZO) E=15 CM A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMEN

Ruc/código :	20604430209	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	Hora de envío :	19:03:45

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según la Norma Peruana, los paños de terrazo no deben de exceder de un metro cuadrado (1 m2), ya que, esta prohibida por norma , toda vez, que a mayor dimensión, mayor posibilidad de fisura y menor posibilidad de durabilidad, por lo que, solicitamos se acoja nuestra observación y se integre como paños maximo de un -metro cuadrado(1 m2)-

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el articulo 29.8. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación a lo que el area usuaria señala "El area usuaria habiendo evaluado la observación efectuada por el postor, señala que las dimensiones de juntas en los paños estan indicadas en los planos, los cuales consideran juntas con perfil de aluminio de1.00 m x 1.00 m (1.00 m2), sin embargo en las bases se indica un modulo maximo de 1.50 m x 1.50 m la misma que sera determinada por la geometria de cada paño". Por lo que:

SE ACOGE A LA OBSERVACION EFECTUADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GRANITO PREMEZCLADO (TERRAZO)

¿ Colocación de piso de material granito premezclado (terrazo) de calidad en bolsa, compuesto por Cemento Blanco de calidad superior (requisitos según la Norma Técnica Peruana 334.009 y ASTM C-150), marmolina, Granos de Mármol de excelente calidad tipo de grano N° 23, según los colores indicados en los planos y un espesor =1.5 cm. juntas con perfiles de aluminio de 3 mm. Formando paños de 1.00 m x 1.00 m como máximo, respetando (.....)

¿ Se procederá a trazar ejes sobre los elementos de concreto construidos (por parte de la entidad), formando paños con un módulo máximo de 1.00 m x 1.00 m. (teniendo en cuenta las juntas en caminerías y gradas existentes en concordancia a la propuesta del plan de trabajo) para (.....)