

## Anexo 01

Imagen 01



Imagen 02

PRESUPUESTO N°066 - 2021					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. (UND)	PRECIO UNITARIO (S/ SOLES)	PRECIO TOTAL (S/)
2	Ancajes Temporales (*)	Und	219	S/ 4,809.50	S/ 1,063,280.50
3	Ensayo de tensado capacidad	Und	219	S/ 0	S/ 000
4	Movilización y desmovilización 1 equipo (**)	Und	4	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00
5	Stand By por Equipo	Hora	----	S/ 0	S/ 000
SUB TOTAL =					<b>S/ 1,069,280.50</b>

\*Ancaje Temporales incluye (Ejecución de Perforaciones mediante aire comprimido, inyección IGU de lechada de cemento tipo I, Tensado y destensado de Ancaje con equipo Jack Hidráulico y Ensayo de Calificación)

Imagen 03

OE.2.3.5.59*   CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 kg/cm2 - SOBREC. REFORZADO				323,56
Rendimiento : 35.00		m3		
0101010001	CAPATAZ	hh	0,0229	29,08
0101010002	OPERARIO	hh	0,4571	24,23
0101010003	OFICIAL	hh	0,2286	19,13
0101010004	PEON	hh	1,1429	17,29
0101020005	OPERADOR EQUIPO LIVIANO	hh	0,2286	25,17
023E010029	CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=315 kg/cm2	m3	1,0200	273,50
0302730002	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1.50 plg	hm	0,2286	7,49
0391010101	HERRAMIENTA MANUAL	%MO	3,0000	41,63
				1,25