



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
GERENCIA DE INVERSION PÚBLICA**

INFORME N° 2203-2024-MPP-GIP

PARA : ABOD. JUAN MANUEL NAVARRETE SOTELO
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCION

ASUNTO: RESPUESTA A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Referencia : a) INFORME N°02-2024-MPP-CS-AS041
b) INFORME N°1694-2024-MPP-GIP/SGIOPUB

FECHA : **Pisco, 14 de noviembre del 2024**

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y en atención al documento de la referencia, promovido por el presidente del comité de selección, comunica la remisión de consultas y observaciones presentadas a las bases administrativas (requerimientos) del proceso de selección "**AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA**"

Al respecto, contando con el informe de la referencia b), emitido por la Sub Gerencia de Inversión de Obras Públicas, remito las respuestas a las consultas y observaciones del Procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 041-2024-MPP-CS-Primera Convocatoria de la Obra.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines, por corresponder.

Atentamente,

C.c.
Archivo


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
DRA. KAREN LIZBETH TENORIO CAVILAN
GERENTE DE INVERSION PUBLICA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
SUB GERENCIA DE INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


INFORME N° 1694-2024-MPP-GIP/SGIOPUB

AL : **ING. KAREN LIZBETH TENORIO GAVILAN**
Gerente de Inversión Pública MPP

ASUNTO : SOBRE RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
PRESENTADAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2024-CS-MPP-1

REFERENCIA : a) INFORME N° 002-2024-MPP-CS-AS041
b) MEMORANDO N° 1809-2024-MPP-GIP
c) CARTA N° 610-2024-MPP-GIP/SGIOPUB
d) CARTA N° 28-2024-LAMP

FECHA : Pisco, 13 de noviembre del 2024




Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarla cordialmente, y en atención al documento de la referencia a), generado por el Segundo Miembro Titular del Comité de Selección, Juan Manuel Navarrete, remite a la Gerencia de Inversión Pública, las consultas y observaciones registrados por los participantes en la plataforma del SEACE hasta el 05 de noviembre del 2024, proveniente del procedimiento de Selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2024-CS-MPP-PRIMERA COVOCATORIA, para la ejecución de la obra **"AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"**. Al respecto, mediante referencia c), la Sub Gerencia de Inversión de Obras Públicas remite al Ing. Luis Armando Mayuri Pizarro (Proyectista) las consultas y observaciones del proceso de selección antes indicado.

Que, mediante d), generado por el Ing. Luis Armando Mayuri Pizarro en calidad de proyectista, hace entrega de la absolución de las consultas realizadas al expediente técnico de la obra **"AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"**.

En tal sentido, se remite la absolución de consultas, y se recomienda derivar los actuados al Comité de Selección- Procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 041-2024-MPP-CS-Primera Convocatoria de la Obra.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
SUB GERENTE DE INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Karen Lizbeth Tenorio Gavilan
SUB GERENTE (e)

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE
NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"



MAYURI PIZARRO
LUIS ARMANDO
ING. CIVIL - CIP 114749


PISCO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CARTA N°28-2024-LAMP.

SEÑORES: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

ATENCIÓN: GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA MPP.

ASUNTO: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS.



REFERENCIA: SERVICIO DE ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE DE LA
PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA".

Mediante la presente me es grato dirigirme a usted; para
saludarlo y al mismo tiempo comunicar que se ha recibido la
Carta N°610-2024-MPP-GIP/SGIOPUB, con Asunto: Consultas y
Observaciones del proceso de selección.

En tal sentido, realizo la aclaración de las consultas realizadas
en presente proceso al expediente técnico de obra.

De la revisión del expediente técnico de obra que se ha adjuntado en el seace, existe una
INCONGRUENCIA en las partidas que se detalla el PRESUPUESTO DE OBRA y la PLANILLA DE METRADO,
que se detalla líneas abajo.

**02.02.01. se detalla de manera adicional en la planilla de metrado "ALTURA
PROMD.=1.20M" (difiere con lo indicado en el presupuesto del expediente)**

En tal sentido se indica que ha sido un error de digitación y se
subsana lo manifestado en la planilla de metrados:

02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
02.02.01	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE AGUA POTABLE	m

**03.03. Esta partida no se detalla en el presupuesto de obra, solo en la planilla de
metrado.**

En tal sentido se indica que ha sido un error de digitación y se
subsana lo manifestado en la planilla de metrados:

03	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO - CASETA DE BOMBEO EXISTENE	
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 10 HP	und
03.02	BRAZO HIDRAULICO PARA SOPORTAR/LEVANTAR MOTORES CAP. 2TN	und
04	REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS	

LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
ING. CIVIL
CIP. 114749

TEL. : 960330250
C.I.P. : 114749
R.N.P. : 17028
CORREO: luís_mayuri_02@hotmail.com
RUC : 10411422882

1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A
3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A



01.05.08.01. Se detalla como Subpartidas del 01.05.08.01.01 al 01.05.08.01.07 (lo cual difiere en el presupuesto de obra, solo han considerado dos Subpartidas del 01.05.08.01.01 al 01.05.08.01.02)

En tal sentido se indica que ha sido un error de digitación y se subsana lo manifestado en la planilla de metrados.

01.05.08.01	EXCAVACION PARA BUZONES	
01.05.08.01.01	EXCAVACION PARA BUZONES EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3
	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 1.50M PROF....	
	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.00M PROF....	
	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.50M PROF....	
	BUZON TIPO "B" TERRENO NORMAL HASTA 3.00M PROF....	
	BUZON TIPO "B" TERRENO NORMAL HASTA 4.00M PROF....	
01.05.08.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3
01.05.08.02	CONSTRUCCION DE BUZONES	

01.05.08.02 En la Subpartidas 01.05.08.02.04 indica "Buzón Tipo B" (lo cual difiere con lo detallado en presupuesto de obra, donde se ha considerado "Buzón Tipo A")

En tal sentido se indica que ha sido un error de digitación y se subsana lo manifestado en la planilla de metrados.

01.05.08.02	CONSTRUCCION DE BUZONES	
01.05.08.02.01	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 1.50M PROF....	und
01.05.08.02.02	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.00M PROF....	und
01.05.08.02.03	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.50M PROF....	und
01.05.08.02.04	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 3.00M PROF....	und
01.05.08.02.05	BUZON TIPO "B" TERRENO NORMAL HASTA 4.00M PROF....	und
01.05.08.02.06	EMPALME BUZON	und

LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
ING. CIVIL
CIP. 114749

TEL. : 960330250
C.I.P. : 114749
R.N.P. : 17028
CORREO : luis_mayuri_02@hotmail.com
RUC : 10411422882

1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A
3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A



MAYURI PIZARRO
LUIS ARMANDO
ING. CIVIL - CIP 114749

02.05.01 VALVULA COMPUERTA DE F.FDO 100MM / lo cual difiere con lo detallado en el presupuesto de obra donde se indica "90 MM"

En tal sentido se indica que ha sido un error de digitación y se subsana lo manifestado en el presupuesto de obra.

02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIOS

02.05.01 VALVULA COMPUERTA DE F.FDO 100MM

und

Se manifiesta que las consultas y observación realizada correspondiente al expediente técnico de obra ha sido absuelta.

Sin otro particular me despido de usted no antes reiterándole mis consideraciones del caso y estima personal.

Atentamente:

LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
ING. CIVIL
CIP 114749
LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
ING. CIVIL CIP 114749
RNP 17028



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

08 DE SETIEMBRE

"PRIMER DIA DE LA LIBERTAD DEL PERU" "CUNA DE LA PRIMERA BANDERA NACIONAL"

LEY 23586

SUB GERENCIA DE INVERSION DE OBRAS PÚBLICAS

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

Pisco, 12 de noviembre del 2024

CARTA N° 610-2024-MPP-GIP/SGIOPUB

ING. LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
PROYECTISTA

Presente. -

Asunto : CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
Obra: "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO DE ICA"

Referencia : a) Informe N°002-2024-MPP-CS-AS041
Memorando N°1809-2024-MPP-GIP

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez que habiendo recibido mediante referencia a) donde el comité de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2024-CS-MPP-PRIMERA CONVOCATORIA para la ejecución de obra "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", remite consultas y observaciones para su absolución por lo que le remito para que en su calidad de proyectista de la obra absuelva las consultas y observaciones correspondientes en el plazo de 1 día hábil para continuar con el proceso de selección y posterior ejecución de obra.

Sin otro particular me despido de Ud.

Atentamente

c.c.
GIP
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
SUB GERENTE DE INVERSION DE OBRAS PUBLICAS
Ing. Karen Lizbeth Tenorio Gavilan
SUB GERENTE (e)

Recibido 12/11/24
Luis
LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
ING. CIVIL
CIP. 114749

PLANILLA DE METRADOS


Proyecto : AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA
 Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
 Fecha : SETIEMBRE DEL 2023

Item	DESCRIPCION	Und	N° Veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Long.	Ancho	Altura		
01	COMPONENTE N°01: SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
01.01	OBRAS PRELIMINARES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40M	und	1.00	1.00			1.00	1.00
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA, ALCEN Y GUARDIANA	mes	3.00	3.00			3.00	3.00
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	3.00	3.00			3.00	3.00
01.01.04	COMEDOR PARA LA OBRA	gib	1.00	1.00			1.00	1.00
01.01.05	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	dia	90.00	90.00			90.00	90.00
01.01.06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	1.00			1.00	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	DESMTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DN 110 mm	m	1.00	1,076.80			1,076.80	1076.80
	calle 1		1.00	47.58				
	calle 2		1.00	55.12				
	calle 3		1.00	54.02				
	calle 4		1.00	53.36				
	calle 5		1.00	52.62				
	calle 6		1.00	52.01				
	Calle los Girasoles		1.00	361.51				
	Av. San Martín		1.00	400.58				
01.02.02	DESMTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DN 200 mm	m	1.00	849.76			849.76	849.76
	calle 2		1.00	53.62				
	calle 3		1.00	53.89				
	calle 4		1.00	52.51				
	calle 5		1.00	52.43				


 LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
 ING. CIVIL
 CIP. 114749

01.05.02.02	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 1.51M< PROF <=2.0 m	BZ 309	BZ 310	ANCHO	1.00	61.80			830.52	830.52
		BZ 314	BZ 315	1.00	46.83					
		BZ 315	BZ 316	1.00	60.89					
		BZ 317	BZ 318	1.00	67.12					
		BZ 319	BZ 318	1.00	60.53					
		BZ 323	BZ 324	1.00	62.67					
		BZ 324	BZ 325	1.00	48.24					
		BZ 325	BZ 326	1.00	65.34					
		BZ 326	BZ 327	1.00	57.43					
		BZ 327	BZ 328	1.00	36.45					
		BZ 316	BZ 324	1.00	55.37					
		BZ 331	BZ 324	1.00	52.84					
		BZ 308	BZ 317	1.00	52.22					
		BZ 310	BZ 319	1.00	50.76					
		BZ 319	BZ 326	1.00	52.03					
01.05.02.03	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 2.01M< PROF <=2.5 m	BZ 305	BZ 306	ANCHO	1.00	75.96			348.74	348.74
		BZ 309	BZ 308	1.00	67.75					
		BZ 306	BZ 314	1.00	52.47					
		BZ 307	BZ 316	1.00	48.79					
		BZ 309	BZ 318	1.00	51.34					
		BZ 318	BZ 326	1.00	52.43					
01.05.02.04	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 2.51M< PROF <=3.0 m	BZ 307	BZ 308	ANCHO	1.00	52.90			52.90	52.90
01.05.02.05	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 3.01M< PROF <=3.5 m	BZ 306	BZ 64	ANCHO	1.00	80.00			106.72	106.72
		BZ 64	BZ 307	1.00	26.72					
01.05.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS									
01.05.03.01	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. 200MM	m		1.00	1,544.54				1,544.54	1,544.54
01.05.04	CAMA DE APOYO									
01.05.04.01	CAMA DE APOYO E=0.10M ZANJA P/TUB. 200MM	m		1.00	1,544.54				1,544.54	1,544.54
01.05.04.02	PROTECCION DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO	m		1.00	1,544.54				1,544.54	1,544.54
01.05.05	RELLENO DE ZANJAS									
01.05.05.01	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA P/RED DE ALCANTARILLADO DN 200MM 99.74% MATERIAL DE P	m		ANCHO					205.66	205.66

		BZ 306	BZ 64	1.00	80.00	3.25	260.32		
		BZ 64	BZ 307	1.00	26.72	3.15	84.24		
		BZ 307	BZ 308	1.00	52.90	2.62	133.38		
		BZ 309	BZ 310	1.00	61.80	1.58	97.64		
		BZ 309	BZ 308	1.00	57.75	2.15	145.66		
		BZ 314	BZ 315	1.00	46.83	1.78	83.12		
		BZ 315	BZ 316	1.00	60.89	1.93	117.28		
		BZ 316	BZ 317	1.00	50.36	1.43	72.16		
		BZ 317	BZ 318	1.00	67.12	1.73	116.35		
		BZ 319	BZ 318	1.00	50.53	1.95	118.03		
		BZ 322	BZ 323	1.00	46.13	1.45	66.89		
		BZ 323	BZ 324	1.00	52.67	1.85	115.89		
		BZ 324	BZ 325	1.00	48.24	1.75	84.53		
		BZ 325	BZ 326	1.00	65.34	1.76	114.88		
		BZ 326	BZ 327	1.00	57.43	1.90	109.27		
		BZ 327	BZ 328	1.00	36.45	1.95	71.18		
		BZ 306	BZ 314	1.00	52.47	2.05	107.56		
		BZ 314	BZ 322	1.00	55.12	1.19	65.58		
		BZ 307	BZ 316	1.00	48.79	2.10	102.46		
		BZ 316	BZ 324	1.00	55.37	1.75	96.96		
		BZ 331	BZ 324	1.00	52.84	1.60	84.54		
		BZ 308	BZ 317	1.00	52.22	1.86	96.87		
		BZ 317	BZ 325	1.00	54.05	1.43	77.24		
		BZ 309	BZ 318	1.00	51.34	2.03	103.96		
		BZ 318	BZ 326	1.00	52.43	2.05	107.61		
		BZ 310	BZ 319	1.00	50.76	1.51	76.39		
		BZ 319	BZ 326	1.00	52.03	1.80	93.64	2,959.19	
01.05.07									
01.05.07.01			m	1.00	830.52			830.52	830.52
01.05.07.02			m	1.00	348.74			348.74	348.74
01.05.07.03			m	1.00	52.90			52.90	52.90
01.05.07.04			m	1.00	106.72			106.72	106.72
01.05.07.05			m	1.00	1,338.88			1,338.88	1,338.88
01.05.08									
01.05.08.01									
01.05.08.01.01			m	1.00					46.94


 LUIS FERNANDO MAYURI PIZARRO
 ING. CIVIL
 CIP. 114749


	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 1.50M PROF....			8.00	1.13	1.50	13.57	
	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.00M PROF....			6.00	1.13	2.00	13.57	
	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.50M PROF....			3.00	1.13	2.50	8.48	
	BUZON TIPO "B" TERRENO NORMAL HASTA 3.00M PROF....			2.00	1.13	3.00	6.79	
	BUZON TIPO "B" TERRENO NORMAL HASTA 4.00M PROF....			1.00	1.13	4.00	4.52	
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=6 km	m3		1.30	46.94			61.02
01.05.08.02	CONSTRUCCION DE BUZONES							
01.05.08.02.01	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 1.50M PROF....	und		1.00	8.00			8.00
01.05.08.02.02	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.00M PROF....	und		1.00	6.00			6.00
01.05.08.02.03	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.50M PROF....	und		1.00	3.00			3.00
01.05.08.02.04	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 3.00M PROF....	und		1.00	2.00			2.00
01.05.08.02.05	BUZON TIPO "B" TERRENO NORMAL HASTA 4.00M PROF....	und		1.00	1.00			1.00
01.05.08.02.06	EMPALME BUZON	und		1.00	1.00			1.00
01.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS							
01.05.09.01	TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 200MM	m		1.00	1,544.54			1,544.54
01.05.09.02	INSTALACION TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 200MM	m		1.00	1,544.54			1,544.54
01.05.09.03	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 200MM ZANJA TAPADA	m		1.00	1,544.54			1,544.54
01.05.09.04	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 200MM ZANJA ABIERTA	m		1.00	1,544.54			1,544.54
01.05.10	ANCLAJE Y OTROS							
01.05.10.01	DADOS DE CONCRETO PARA EMPALME CON BUZON - ENSITU	m3		1.00	54.00			54.00
01.05.10.02	MEDIA CAÑA PARA FONDO DE BUZON	und		1.00	20.00			20.00
01.05.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE BUZON	und		1.00	20.00			20.00
01.05.11	CONEXIONES DOMICILIARIAS							
01.05.11.01	OBRAS PRELIMINARES							

[Handwritten Signature]


01.05.11.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m			175.00	LONGITUD - PROMD.	7.00	LONGITUD TOTAL	1,225.00	1,225.00
			CANTIDAD	175.00			7.00	1,225.00		
01.05.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.05.11.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PTUB. 160MM	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.02.03	CAMA DE APOYO MANUAL E=0.10M ZANJA PTUB. 160MM	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS C/QUIPO TUB. 160MM H=1.50M	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL SOBRANTE ZANJA T.N. PTUB. DE 160MM	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS									
01.05.11.03.01	TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 160MM	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.03.02	INSTALACION TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 160MM	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.03.03	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 160MM ZANJA TAPADA	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.03.04	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 160MM ZANJA ABIERTA	m				175.00	7.00		1,225.00	1,225.00
01.05.11.04	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO									
01.05.11.04.01	CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE C/EMPALME A LA RED INC. CAJA Y ACCESORIOS	und				1.00	175.00		175.00	175.00
02	COMPONENTE N°02: SISTEMA DE AGUA POTABLE									
02.01	TRAEAJOS PRELIMINARES									
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA REDES CON ESTACION TOTAL	m							1,947.96	1,947.96
	TUBERIA 110 MM HDPE					1.00	1,774.10			
	TUBERIA 160 MM HDPE					1.00	173.86			
02.01.02	CERCO DE MALLA HDP DE 1.00M ALTURA PILIMITE DE SEGURIDAD	m				2.00	1,947.96		3,895.92	3,895.92
02.01.03	PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA	und				1.00	10.00		10.00	10.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
02.02.01	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO PIREDE AGUA POTABLE	m				1.00	1,947.96		1,947.96	1,947.96
02.02.02	CAMA DE APOYO E=0.10M ZANJA PTUB. DE AGUA POTABLE	m				1.00	1,947.96		1,947.96	1,947.96
02.02.03	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO H=0.45M	m				1.00	1,947.96		1,947.96	1,947.96

LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
 ING. CIVIL
 CIP. 114749

02.02.04	SEGUNDO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m	1.00	1,947.96				1,947.96		1,947.96
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3	1.30	1,771.28				2,302.66		2,302.66
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN			
				1,947.96	0.76	1.20	1,771.28			
02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS									
02.03.01	SUMINISTRO DE TUBERIA 110 MM HDPE PN 10 NTP ISO 4427-2:2008	m	1.00	1,774.10				1,774.10		1,774.10
02.03.02	SUMINISTRO DE TUBERIA 160 MM HDPE PN 10 NTP ISO 4427-2:2008	m	1.00	173.86				173.86		173.86
02.03.03	INSTALACION DE TUBERIA HDPE PIAGUA DN 110mm	m	1.00	1,774.10				1,774.10		1,774.10
02.03.04	INSTALACION DE TUBERIA HDPE PIAGUA DN 160mm	m	1.00	173.86				173.86		173.86
02.03.05	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFEC. TUBERIA 110MM	m	1.00	1,774.10				1,774.10		1,774.10
02.03.06	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFEC. TUBERIA 160MM	m	1.00	173.86				173.86		173.86
02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS									
02.04.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS HPDE	gib	1.00	1.00				1.00		1.00
02.04.02	INSTALACION DE ACCESORIOS HDPE AGUA 110MM	und	1.00	31.00				31.00		31.00
02.04.03	INSTALACION DE ACCESORIOS HDPE AGUA 160MM	und	1.00	12.00				12.00		12.00
02.04.04	DADOS DE CONCRETO + ENCOF. PIACCESORIOS	und	1.00	43.00				43.00		43.00
02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS									
02.05.01	VALVULA COMPUERTA DE F.FDO 100MM	und	1.00	7.00				7.00		7.00
02.05.02	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. 100MM	und	1.00	7.00				7.00		7.00
02.05.03	CAJA DE PROTECCION DE VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. 3" - 10"	und	1.00	7.00				7.00		7.00
02.05.04	DADOS DE CONCRETO + ENCOF. PIVALVULA	und	1.00	7.00				7.00		7.00
02.05.05	GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 2 BOCAS (SUMINISTRO)	und	1.00	2.00				2.00		2.00
02.05.06	INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 2 BOCAS	und	1.00	2.00				2.00		2.00
02.06	CONEXIONES DOMICILIARIAS									
02.06.01	CONEXION DOMICILIARIA AGUA TUB. HDPE 1/2" (TRAMO CORTO) - LONG. TUBERIA 5 M	und	1.00	110.00				110.00		110.00


 J. ARMANDO MAYURI PIZARRO
 ING. CIVIL
 CIP. 114740


02.06.02	CONEXION DOMICILIARIA AGUA TUB. HDPE 1/2" (TRAMO LARGO) - LONG. TUBERIA 7 M	und			1.00	140.00					140.00		140.00
02.07	VALVULA DE PURGA												
02.07.01	SUMINISTRO DE VALVULA DE PURGA	und			1.00	1.00					1.00		1.00
02.07.02	INST. HIDRAULICA PARA VALVULA DE PURGA DN 75mm	und			1.00	1.00					1.00		1.00
02.07.03	CAMARA PVALVULA DE PURGA	und			1.00	1.00					1.00		1.00
02.08	EMPALMES												
02.08.01	EMPALME A RED EXISTENTE DE 110 MM	und			1.00	3.00					3.00		3.00
03	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO - CASETA DE BOMBEO EXISTENE												
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 10 HP	und			1.00	2.00					2.00		2.00
03.02	BRAZO HIDRAULICO PARA SOPORTAR/LEVANTAR MOTORES CAP. 2TN	und			1.00	1.00					1.00		1.00
04	REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS												
04.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CIEQUIPO PARA VEREDAS	m2			1.00	425.00					425.00		425.00
					LARGO	ANCHO	largo			TOTAL			
					1.00	1.00	425.00			425.00			
04.02	REPOSICION DE AFIRMADO DE 4" PARA VERDAS	m2			1.00	425.00					425.00		425.00
04.03	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA VEREDAS E=10CM CON UÑA, INC. BRUÑADO	m2			1.00	425.00					425.00		425.00
04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m2			1.00	170.00					170.00		170.00
					LARGO X 2 LADOS	ANCHO X 2 LADOS	ALTURA			N° VECES			
					2.00	2.00	0.10			425.00	170.00		
05	CAPACITACION												
05.01	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN EN OBRAS DE SANEAMIENTO	gib			1.00	1.00					1.00		1.00
05.02	EDUCACION SANITARIA	gib			1.00	1.00					1.00		1.00
05.03	PLAN DE CONTINGENCIA	gib			1.00	1.00					1.00		1.00
05.04	PROGRAMA DE CIERRE EN OBRAS DE SANEAMIENTO	gib			1.00	1.00					1.00		1.00
06	OTROS												
06.01	FLIETE TERRESTRE	gib			1.00	1.00					1.00		1.00


 LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
 ING. CIVIL
 CIP. 114749

Presupuesto

Presupuesto	1101018	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA
Subpresupuesto	001	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA
Ciente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	
Lugar	ICA - PISCO - PISCO	Costo al 11/07/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	COMPONENTE N°01: SISTEMA DE ALCANTARILLADO				1,202,869.81
01.01	OBRAS PRELIMINARES				38,381.58
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40M	und	1.00	1,540.85	1,540.85
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA, ALCEN Y GUARDIANA	mes	3.00	3,000.00	9,000.00
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	3.00	1,050.00	3,150.00
01.01.04	COMEDOR PARA LA OBRA	gib	1.00	4,011.63	4,011.63
01.01.05	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	dia	90.00	151.99	13,679.10
01.01.06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	7,000.00	7,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				53,539.37
01.02.01	DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DN 110 mm	m	1,076.80	9.30	10,014.24
01.02.02	DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DN 200 mm	m	849.76	13.94	11,845.65
02.03	DEMOLICIÓN DE BUZONES DE CONCRETO MANUAL R=0.6M3/D	m3	69.22	270.69	18,737.16
01.02.04	REMOCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	und	103.00	16.16	1,664.48
01.02.05	REMOCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	und	133.00	15.10	2,008.30
01.02.06	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EN VERDAS CON DISCO ø=0.10m.	m2	236.00	37.03	8,739.08
01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DN=5 km	m3	30.68	17.29	530.46
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				20,826.66
01.03.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	2,500.00	2,500.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	302.53	6,050.60
01.03.03	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	gib	1.00	2,923.06	2,923.06
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	5,918.00	5,918.00
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	3,000.00	3,000.00
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	435.00	435.00
01.04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				13,147.20
01.04.01	RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO	vje	90.00	146.08	13,147.20
01.05	RED DE ALCANTARILLADO				1,076,975.00
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,761.50
01.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA REDES CON ESTACION TOTAL	m	1,544.54	1.66	2,563.94
01.05.01.02	CERCO DE MALLA HDP DE 1.00M ALTURA PALMITE DE SEGURIDAD	m	3,089.08	2.33	7,197.56
01.05.01.03	PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA	und	10.00	200.00	2,000.00
01.05.01.04	PROTECCION DE POSTES	gib	1.00	3,000.00	3,000.00
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				44,727.44
01.05.02.01	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 1.00M< PROF <=1.50M	m	205.66	24.73	5,085.97
01.05.02.02	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 1.51M< PROF <=2.00M	m	630.52	27.48	22,822.69
01.05.02.03	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 2.01M< PROF <=2.50M	m	346.74	30.92	10,783.04
01.05.02.04	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 2.51M< PROF <=3.00M	m	52.90	30.92	1,635.67
01.05.02.05	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE ALCANTARILLADO 3.01M< PROF <=3.50M	m	106.72	41.23	4,400.07
01.05.03	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				8,433.19
01.05.03.01	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. 200MM	m	1,544.54	5.46	8,433.19
01.05.04	CAMA DE APOYO				47,262.92
01.05.04.01	CAMA DE APOYO E=0.10M ZANJA P/TUB. 200MM	m	1,544.54	5.65	8,726.65
01.05.04.02	PROTECCION DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO	m	1,544.54	24.95	38,536.27
01.05.05	RELLENO DE ZANJAS				129,653.02
01.05.05.01	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA P/RED DE ALCANTARILLADO DN 200mm CON MATERIAL DE PRESTAMO, CAPAS C/25CM, 1.00M< PROF <=1.50M	m	205.66	57.79	11,885.09
01.05.05.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA P/RED DE ALCANTARILLADO DN 200mm CON MATERIAL DE PRESTAMO, CAPAS C/25CM, 1.50M< PROF <=2.00M	m	630.52	76.70	63,700.88
01.05.05.03	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA P/RED DE ALCANTARILLADO DN 200mm CON MATERIAL DE PRESTAMO, CAPAS C/25CM, 2.00M< PROF <=2.50M	m	348.74	96.23	33,559.25


 LUIS ARMANDO MAYUN PIZARRO
 ING. CIVIL
 CIP. 114749

Presupuesto


Presupuesto 1101018 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA

Subpresupuesto 001 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA

Ciente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Costo al 11/07/2024

Lugar ICA - PISCO - PISCO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01 05 05 04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA P/RED DE ALCANTARILLADO DN 200mm CON MATERIAL DE PRESTAMO, CAPAS C/25CM, 2.50M < PROF <=3.00M	m	52.90	116.11	6,142.22
01 05 05 05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA P/RED DE ALCANTARILLADO DN 200mm CON MATERIAL DE PRESTAMO, CAPAS C/25CM, 3.00M < PROF <=3.50M	m	106.72	134.61	14,365.58
01 05 06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				36,103.94
01 05 06 01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3	2,088.14	17.29	36,103.94
01 05 07	ENTIBADO				112,813.59
01 05 07 01	ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA H<=2.00m	m	830.52	63.61	52,829.38
01 05 07 02	ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA H<=2.50m	m	348.74	71.51	24,938.40
01 05 07 03	ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA H<=3.00m	m	52.90	84.68	4,479.57
01 05 07 04	ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA H<=3.50m	m	106.72	84.68	9,037.05
01 05 07 05	SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y SUBTERRANEAS	m	1,338.88	16.08	21,529.19
05 08	BUZONES				54,206.11
01 05 08 01	EXCAVACION PARA BUZONES				1,637.57
01 05 08 01 01	EXCAVACION PARA BUZONES EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	46.94	12.41	582.53
01 05 08 01 02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3	61.02	17.29	1,055.04
01 05 08 02	CONSTRUCCION DE BUZONES				52,568.54
01 05 08 02 01	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 1.50M PROF...	und	8.00	2,044.37	16,354.96
01 05 08 02 02	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.00M PROF...	und	6.00	2,403.39	14,420.34
01 05 08 02 03	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 2.50M PROF...	und	3.00	3,021.61	9,064.83
01 05 08 02 04	BUZON TIPO "A" TERRENO NORMAL HASTA 3.00M PROF...	und	2.00	3,320.93	6,641.86
01 05 08 02 05	BUZON TIPO "B" TERRENO NORMAL HASTA 3.50M PROF...	und	1.00	5,658.40	5,658.40
01 05 08 02 06	EMPALME BUZON	und	1.00	428.15	428.15
01 05 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				107,515.68
01 05 09 01	TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 200MM	m	1,437.82	59.17	83,637.99
01 05 09 02	TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S20 DN 200MM	m	106.72	70.04	7,474.67
01 05 09 03	INSTALACIÓN TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 200MM	m	1,544.54	6.86	10,595.54
01 05 09 04	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 200MM ZANJA TAPADA	m	1,544.54	1.88	2,903.74
05 09 05	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 200MM ZANJA ABIERTA	m	1,544.54	1.88	2,903.74
01 05 10	ANCLAJE Y OTROS				39,220.36
01 05 10 01	DADOS DE CONCRETO PARA EMPALME CON BUZON	m3	54.00	538.14	29,059.56
01 05 10 02	MEDIA CAÑA PARA FONDO DE BUZON	und	20.00	166.79	3,335.80
01 05 10 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE BUZON	und	20.00	341.25	6,825.00
01 05 11	CONEXIONES DOMICILIARIAS				482,277.25
01 05 11 01	OBRAS PRELIMINARES				2,940.00
01 05 11 01 01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m	1,225.00	2.40	2,940.00
01 05 11 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				334,768.00
01 05 11 02 01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m	1,225.00	205.98	252,325.50
01 05 11 02 02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. 160MM	m	1,225.00	6.97	8,538.25
01 05 11 02 03	CAMA DE APOYO MANUAL E=0.10M ZANJA P/TUB. 160MM	m	1,225.00	8.57	10,498.25
01 05 11 02 04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS C/ EQUIPO TUB. 160MM H=1.50M	m	1,225.00	27.33	33,479.25
01 05 11 02 05	ELIMINACION DE MATERIAL SOBRANTE ZANJA T.H. P/TUB. DE 160MM	m	1,225.00	24.43	29,925.75
01 05 11 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS				66,578.75
01 05 11 03 01	TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 160MM	m	1,225.00	38.03	44,136.75
01 05 11 03 02	INSTALACIÓN TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 160MM	m	1,225.00	5.34	6,541.50
01 05 11 03 03	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 160MM ZANJA TAPADA	m	1,225.00	6.49	7,950.25
01 05 11 03 04	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA 160MM ZANJA ABIERTA	m	1,225.00	6.49	7,950.25
01 05 11 04	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO				77,990.50
01 05 11 04 01	CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE C/EMPALME A LA RED INC. CAJA Y ACCESORIOS	und	175.00	445.66	77,990.50
02	COMPONENTE N°02: SISTEMA DE AGUA POTABLE				548,359.92


 LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
 ING. CIVIL
 CIP. 114749

Presupuesto

Presupuesto 1101018 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE
DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA
Subpresupuesto 001 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE
DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Costo al 11/07/2024
Lugar ICA - PISCO - PISCO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02 01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,311.10
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA REDES CON ESTACION	m	1,947.96	1.66	3,233.61
	TOTAL				
02 01 02	CERCO DE MALLA HDP DE 1.00M ALTURA PALMITE DE SEGURIDAD	m	3,895.92	2.33	9,077.49
02 01 03	PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA	und	10.00	200.00	2,000.00
02 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				165,066.81
02 02 01	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. SEMI ROCOSO P/RED DE AGUA POTABLE	m	1,947.96	24.73	48,173.05
02 02 02	CAMA DE APOYO E=0.10M ZANJA P/TUB. DE AGUA POTABLE	m	1,947.96	6.39	12,447.46
02 02 03	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO H=0.45M	m	1,947.96	15.89	30,953.08
02 02 04	SEGUNDO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m	1,947.96	17.29	33,660.23
02 02 05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3	2,302.66	17.29	39,812.99
03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS				107,766.32
03.01	SUMINISTRO DE TUBERIA 110 MM HDPE PN 10 NTP ISO 4427-2:2008	m	1,774.10	28.26	50,136.07
03.02	SUMINISTRO DE TUBERIA 160 MM HDPE PN 10 NTP ISO 4427-2:2008	m	173.86	57.24	9,951.75
03.03	INSTALACION DE TUBERIA HDPE P/AGUA DN 110mm	m	1,774.10	18.31	32,483.77
03.04	INSTALACION DE TUBERIA HDPE P/AGUA DN 160mm	m	173.86	21.39	3,718.67
03.05	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFEC. TUBERIA 110MM	m	1,774.10	5.81	10,307.52
03.06	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFEC. TUBERIA 160MM	m	173.86	6.72	1,168.34
03 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS				31,738.23
03 04 01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS HDPE	g/b	1.00	6,951.20	6,951.20
03 04 02	INSTALACION DE ACCESORIOS HDPE AGUA 110MM	und	31.00	413.19	12,808.89
03 04 03	INSTALACION DE ACCESORIOS HDPE AGUA 160MM	und	12.00	688.65	8,263.80
03 04 04	DADOS DE CONCRETO + ENCOF. P/ACCESORIOS	und	43.00	86.38	3,714.34
03 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIOS				14,529.56
03 05 01	VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. 100MM	und	7.00	350.50	2,453.50
03 05 02	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. 100MM	und	7.00	63.73	446.11
03 05 03	CAJA DE PROTECCION DE VALVULA COMPUERTA DE F.FDO. 3" - 10"	und	7.00	212.75	1,489.25
03 05 04	DADOS DE CONCRETO + ENCOF. P/VALVULA	und	7.00	86.38	604.66
03 05 05	GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 2 BOCAS (SUMINISTRO)	und	2.00	3,000.00	6,000.00
03 05 06	INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 2 BOCAS	und	2.00	1,768.02	3,536.04
03 06	CONEXIONES DOMICILIARIAS				203,703.40
03 06 01	CONEXION DOMICILIARIA AGUA TUB. HDPE 1/2" (TRAMO CORTO)	und	110.00	694.52	76,397.20
03 06 02	CONEXION DOMICILIARIA AGUA TUB. HDPE 1/2" (TRAMO LARGO)	und	140.00	909.33	127,306.20
03 07	VALVULA DE PURGA				7,736.39
03 07 01	SUMINISTRO DE VALVULA DE PURGA	und	1.00	299.99	299.99
03 07 02	INST. HIDRAULICA PARA VALVULA DE PURGA DN 75mm	und	1.00	1,754.27	1,754.27
03 07 03	CAMARA P/VALVULA DE PURGA	und	1.00	5,682.13	5,682.13
03 08	EMPALMES				3,508.11
03 08 01	EMPALME A RED EXISTENTE DE 110 MM	und	3.00	1,169.37	3,508.11
03	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO - CASETA DE BOMBEO EXISTENE				23,850.00
03 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 10 HP	und	2.00	9,325.00	18,650.00
03 02	BRAZO HIDRAULICO PARA SOPORTAR/LEVANTAR MOTORES CAP. 2TN	und	2.00	2,600.00	5,200.00
04	REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS				55,337.55
04 01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/QUIPO PARA VEREDAS	m2	425.00	5.28	2,244.00
04 02	REPOSICION DE AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS	m2	425.00	12.56	5,338.00
04 03	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS E=10CM CON UÑA INC. BRUÑADO	m2	425.00	62.53	26,575.25
04 04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	170.00	124.59	21,180.30
05	CAPACITACION				10,100.00
05 01	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN EN OBRAS DE SANEAMIENTO	g/b	1.00	3,000.00	3,000.00
05 02	EDUCACION SANITARIA	g/b	1.00	2,500.00	2,500.00
05 03	PLAN DE CONTINGENCIA	g/b	1.00	2,600.00	2,600.00
05 04	PROGRAMA DE CIERRE EN OBRAS DE SANEAMIENTO	g/b	1.00	2,000.00	2,000.00
06	OTROS				18,000.00


LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
ING. CIVIL
CIP. 114749

Presupuesto

Presupuesto 1101018 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE
DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA
Subpresupuesto 001 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE
DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO ICA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Costo al 11/07/2024
Lugar ICA - PISCO - PISCO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	18,000.00	18,000.00
	Costo Directo				1,858,517.28
	GASTOS GENERALES 10%				185,851.73
	UTILIDAD 5%				92,925.86
	SUB TOTAL				2,137,294.87
	IMPUESTO IGV 18%				384,713.08
	PRESUPUESTO TOTAL				2,522,007.95

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SIETE Y 95/100 NUEVOS SOLES


LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
ING. CIVIL
CIP. 114749



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA


MEMORANDO N° 01809-2024-MPP-GIP

PARA : SUB GERENTE DE INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO : REMITE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Referencia : INFORME N° 002-2024-MPP-CS-AS041
FECHA : **Pisco, 06 de noviembre del 2024**

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia, promovido por el Presidente Titular del Comité de Selección, remite las consultas y observaciones, de la primera convocatoria para la contratación de la ejecución de la "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA", lo cual remito para su atención y conocimiento.

Atentamente,

c.c.
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
ING. KAREN LIZBETH TENORIO GAVILAN
GERENTE DE INVERSIÓN PÚBLICA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

INFORME N.º 002-2024-MPP-CS-AS041

SEÑOR(A) : Ing. KAREN LIZBETH TENORIO GAVILAN
Gerente de la Gerencia de Inversión Pública

DE : Abog. JUAN MANUEL NAVARRETE SOTELO
Segundo Miembro Titular del Comité de Selección

ASUNTO: ELEVO CONSULTAS Y OBSERVACIONES

REFERENCIA : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 041-2024-CS-MPP -1

FECHA : Pisco, 06 de noviembre del 2024

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez, remitir a su despacho, consultas y observaciones registrados por los participantes en la Plataforma del SEACE hasta el 05 de noviembre de 2024, proveniente del Procedimiento de Selección de Selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 041-2024-CS-MPP-PRIMERA CONVOCATORIA**, para la EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA.

Y, en cumplimiento con el numeral 1) del Artículo 16 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado con D.L. N° 1444 y numeral 11) del Artículo 29 del Reglamento, modificado con D.S. N° 344-2018-E.F, remito CONSULTAS Y OBSERVACIONES PARA SU ABSOLUCIÓN.

Es todo cuanto informo a usted, para su evaluación y fines pertinentes.

Atentamente.

Ing. KAREN LIZBETH TENORIO GAVILAN
Presidente Titular del Comité de Selección
AS N.º 041-2024-MPP-CS-1



Ing. KATTYA LUCERO CANELA ORDOÑEZ
1er Miembro Titular del Comité de Selección
AS N.º 041-2024-MPP-CS-1

Abog. JUAN MANUEL NAVARRETE SOTELO
2do Miembro Titular del Comité de Selección
AS N.º 041-2024-MPP-CS-1

Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera en el caso de observaciones	Fecha y Hora de Envío	Fecha y Hora de 1er registro	Estado del Registro
1	2032286601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	Consulta	Específico	3.2	B	46	Se solicita al Comité de Selección se sirvan considerar la terminología reposición	Artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado; Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrata	2024-11-05 15:32:34.0	2024-11-05 15:32:30.0	Enviado
2	20601702909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Consulta	Específico	-	-	-	Si bien, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considere los parámetros previstos en las bases estándar, los cuales tienen por objetivo permitir comparar ofertas presentadas a fin de obtener la mejor oferta, en tanto se SOLICITA al comité de selección se considere como otros factores de evaluación los Isos de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, así como, INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, sería razonable que la entidad otorgue determinado puntaje a aquellos postores que cuenten con dichas certificaciones que acreditan una serie de estándares patrocinados por una Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en los siguientes alcances: redes de distribución de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales y/o redes de distribución de agua potable y/o colectores y/o líneas de aducción y conducción.		2024-11-05 18:40:44.0	2024-11-05 17:47:53.0	Enviado
3	20601702909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Observación	Específico	3.1.1.	-	23	Con referencia al apartado 3.1.11 de la base administrativa se detalla que el monto total del Valor Referencial es 2,484,679.25 soles lo cual difiere con lo detallado en el numeral 1.3 de la pag. 13 donde se detalla que monto es S/ 2,522,007.95 Por lo que se solicita al comité de selección sirvase a determinar e indicar el monto total que corresponde a la ejecución de la obra, a fin de evitar errores en la elaboración de la propuesta.	ART.2 LCE C) PRINCIPI O DE TRANSP ARENCIA	2024-11-05 18:40:44.0	2024-11-05 18:10:56.0	Enviado
4	20601702909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Consulta	Específico	3.2.	A1 A2 A3	40	Con referencia al apartado 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN de los literales A1, A2 Y A3 referidos al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, CALIFICACIONES Y EXPERENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, en las bases administrativa se consigna lo siguiente: De conformidad con el numeral 49.3 del art.49 y literal e) del numeral 139.1 del art. 139 del Reglamento este REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE AGREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. Por lo tanto se de por entendido que para acreditar los literales A1, A2 Y A3, no será necesario presentar ningún tipo de documento (DECLARACIONES JUARADAS, TITULOS, DNI, EQUIPOS, CARTA DE COMPROMISO, U OTROS) y la NO PRESENTACIÓN DE ELLO NO SERÁ CAUSAL DE ELIMINACIÓN. Se pide CONFIRMAR al comité que NO solicitará documentos adicionales líneas arriba mencionados, para acreditar dichos literales y que únicamente será presentados por Ganador de la BUENA PRO.		2024-11-05 18:40:44.0	2024-11-05 18:19:58.0	Enviado
5	20601702909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Observación	Específico	-	-	-	Para la elaboración de la PROPUESTA ECONOMICA, CONSULTAMOS si se debe MANTENER los porcentajes (%) que corresponden a los gastos fijos, gastos variables y a la utilidad que se detalla en el ETO o ello queda a DISCRECIONALIDAD del postor determinar los porcentajes (%) que considera conveniente y que ello no sea causal de eliminación e inadmisibilidad de la propuesta.	ART.2 LCE C) PRINCIPI O DE TRANSP ARENCIA	2024-11-05 18:40:44.0	2024-11-05 18:20:36.0	Enviado

6	20601702 909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTA S GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Observación	Específico	-	19	REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO- OBSERVAMOS que solicitan que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para perfeccionar el contrato: a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Solicitamos CONFIRMAR si es factible que la retención del 10% de Fondo de Garantía sea como medio alternativo para garantizar los contratos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1553-2023 artículo 9, numeral 9.1. Así mismo conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del RLCE	ART. 149- 151 RLC	2024-11- 05 18:40:44. 0	2024-11- 05 18:21:38. 0	Enviado
7	20601702 909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTA S GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Consulta	Específico	3.1.22	33	Con referencia a las obligaciones del contratista se detalla: Que el contratista no podrá modificar el listado profesional designado a la obra y CONSIGNADO-EN SU OFERTA-sin el consentimiento previo y por escrito por Municipalidad Provincial de Pisco. En tanto se solicita al comité de selección sirvase aclarar y suprimir lo detallado líneas arriba, toda vez que este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato por parte del postor ganador de la buena pro.	ART. 139 RLCE numeral 139.1	2024-11- 05 18:40:44. 0	2024-11- 05 18:30:58. 0	Enviado
8	20601702 909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTA S GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Observación	Específico	2.3.	18	Con referencia al numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO- OBSERVAMOS que solicitan al ganador de la buena pro tiene adjuntar garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. En tanto se solicita al comité de selección realizar la ACLARACIÓN Y SUPRIMIR dicho apartado de todos los extremos de la base administrativa, que NO corresponde al presente proceso.	ART.2 LCE C) PRINCIPI O DE TRANSP ARENCIA	2024-11- 05 18:40:44. 0	2024-11- 05 18:34:20. 0	Enviado
9	20601702 909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTA S GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Observación	Específico	-	-	De la revisión del expediente técnico de obra que se ha adjuntado en el seace, existe una INCONGRUENCIA en las partidas que se detalla el PRESUPUESTO DE OBRA y la PLANILLA DE METRADO, que se detalla líneas abajo. Por lo que se solicita al comité de selección adjuntar en formato EXCEL o en su defecto en formato PDF (El escaneo sea nítido y legible), para evitar errores en la presentación de la oferta económica y por ende sea descalificada.	ART.2 LCE C) PRINCIPI O DE TRANSP ARENCIA	2024-11- 05 18:40:44. 0	2024-11- 05 18:35:51. 0	Enviado
10	20601702 909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTA S GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Observación	Específico	-	-	De la revisión del expediente técnico de obra que se ha adjuntado en el seace, existe una INCONGRUENCIA en las partidas que se detalla el PRESUPUESTO DE OBRA y la PLANILLA DE METRADO, que se detalla líneas abajo. 02.02.01. se detalla de manera adicional en la planilla de metrado "ALTURA PROMD.=1.20M" (difere con lo indicado en el presupuesto del expediente) 03.03. Esta partida no se detalla en el presupuesto de obra, solo en la planilla de metrado. 01.05.08.01. Se detalla como Subpartidas del 01.05.08.01.01 al 01.05.08.01.07 (lo cual difiere en el presupuesto de obra, solo han considerado dos Subpartidas del 01.05.08.01.01 al 01.05.08.01.02) 01.05.08.02 En la Subpartidas 01.05.08.02.04 indica "Buzón Tipo B" (lo cual difiere con lo detallado en presupuesto de obra, donde se ha considerado "Buzón Tipo A") 02.05.01 VALVULA COMPUERTA DE F.FDO 100MM / lo cual difiere con lo detallado en el presupuesto de obra donde se indica "90 MM" 03.03 Esta partida no está detallado en presupuesto de obra, solo en la planilla de metrado. En tanto se solicita al comité de selección sirvase a CORREGIR y DETERMINAR las partidas correcta, a fin de evitar errores en la ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA y sea motivo de descalificación.	ART.2 LCE C) PRINCIPI O DE TRANSP ARENCIA	2024-11- 05 18:40:44. 0	2024-11- 05 18:40:16. 0	Enviado

11	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	Específico	I	1.2	13	Se solicita al comité de selección CONFIRMAR, si el objeto de la convocatoria es el siguiente: "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:11:09.0	Enviado
12	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	General	-	-	-	Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2024-CS-MPP		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:11:38.0	Enviado
13	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	Específico	III	B	45	SE CONSULTA AL COMITÉ SI DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA, SE SOLICITA ACLARAR SI EN EL SUPUESTO LA OBRA PRESENTADA CONTIENE ADICIONALES Y REDUCCIONES, SERÁ NECESARIO PRESENTAR RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ESTOS ADICIONALES Y/O REDUCCIONES O SOLO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA QUE REPRESENTA AL MONTO FACTURADO FINAL DE TODA EJECUCIÓN DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA EL ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, CUANDO EL POSTOR ADJUNTA AL CONTRATO ORIGINAL EL DOCUMENTO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE POR LAS BASES ESTÁNDAR, NO REQUIERE PRESENTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, TALES COMO ADENDAS, RESOLUCIONES, U OTROS QUE ACREDITEN CADA ACTUACIÓN QUE TUVO INCIDENCIA EN LA MODIFICACIÓN DEL MONTO CONTRATADO.		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:12:18.0	Enviado
14	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	Anexo	0	6	67	SE CONSULTA AL COMITÉ SI EN EL ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA SERÁ NECESARIO INDICAR EL MES AL CUAL ESTÁ SIENDO CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL, O NO SERÁ NECESARIO COLOCARLO, Y SI DE SER NECESARIO COLOCAR EL MES, ESTE MES SERÍA EL CALCULADO PARA EL VALOR REFERENCIAL O EL MES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:15:42.0	Enviado
15	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	Anexo	0	6	67	SE CONSULTA AL COMITÉ SI EN EL FORMATO DEL ANEXO 06 - PRECIO DE OFERTA, SE MENCIONA EL TÉRMINO ÍTEM N° (...), COMO EL PROCESO NO ES UN PAQUETE, SE SOLICITA AL COMITÉ CONFIRMAR SI SE DEBE COLOCAR LA DENOMINACIÓN ÍTEM 01, O SE ELIMINA EL TÉRMINO ÍTEM DEL ANEXO. LA ENTIDAD DEBE DAR INFORMACIÓN CLARA Y TRANSPARENTE PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ANEXO N° 06.		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:16:14.0	Enviado
16	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	Anexo	0	6	67	SE SOLICITA AL COMITÉ CONFIRMAR SI LOS COSTOS UNITARIOS CONTEMPLADOS EN LOS GASTOS GENERALES QUE DEPENDAN DEL TIEMPO (VARIABLES) Y QUE NO DEPENDAN DEL TIEMPO (FIJOS) PUEDEN SER MODIFICADOS O SI EXISTE ALGUNA RESTRICCIÓN PARA NO MODIFICARLOS O VARIARLOS, Y SI ES ANEXO COMPLEMENTARIO OBLIGATORIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA, SE SOLICITA QUE EL COMITÉ SEA CLARO Y PRECISO EN SUS RESPUESTAS PARA EVITAR CONFUSIONES EN LOS PARTICIPANTES Y CUMPLIR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DEL ARTÍCULO 2 DEL R.L.C.E.		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:16:36.0	Enviado
17	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	Anexo	0	6	67	SE CONSULTA AL COMITÉ SI EN EL ANEXO N°06 DEBERÁN COLOCARSE LOS PORCENTAJES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES, GASTOS GENERALES TOTAL, UTILIDAD E IGV, Y SI ESTE SERÁ REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA. SOLICITO AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR DICHA CONSULTA A FIN DE NO TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:23:04.0	Enviado
18	20440253 530	AGA CONTRATISTA S GENERALES S.A.C.	Consulta	Específico	3.2	A.1	39	SE LE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE PODRÁ ACREDITAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO CON MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD A LA SOLICITADA EN LAS BASES.		2024-11-05 18:43:59.0	2024-11-05 11:24:04.0	Enviado