

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA



ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO



RENOVACION DE PISTAS; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA- CUI N°2578084

CONSULTOR: ING. VICTOR HUGO MEDINA CIUDAD

JULIO- 2023



INDICE GENERAL




.....
 Victor Hugo Medina Ciudad
Ing. Civil
CIP N° 82404

INDICE

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| 01.00 | RESUMEN EJECUTIVO | 003 |
| 02.00 | MEMORIA DESCRIPTIVA | 007 |
| 03.00 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | 021 |
| 04.00 | ESTUDIOS DE SUELOS | 042 |
| 05.00 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 163 |
| 06.00 | ESTUDIO DE TRAFICO | 190 |
| 07.00 | DISEÑO DE PAVIMENTOS | 205 |
| 08.00 | ESPECIFICACIONES TECNICAS | 226 |
| 09.00 | METRADOS | 268 |
| 10.00 | PRESUPUESTO | 281 |
| 11.00 | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | 291 |
| 12.00 | RELACION DE INSUMOS | 304 |
| 13.00 | CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA | 307 |
| 14.00 | PROGRAMACION DE OBRA (GANTT) | 310 |
| 15.00 | PLANOS DE INTERVENCION | 312 |




 Victor Hugo Medina Ciudad
 Ing. Civil
 CIP N° 82404

CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO



Victor Hugo Medina Ciudad

Victor Hugo Medina Ciudad
Ing. Civil
CIP N° 82404

| | | |
|---|---|---|
| VICTOR H. MEDINA CIUDAD ING. CONSULTOR | EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "RENOVACION DE PISTAS; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI:2578084 |  |
|---|---|---|

I- RESUMEN EJECUTIVO

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

"RENOVACION DE PISTAS; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
CUI:2578084




Victor Hugo Medina Ciudad
Ing. Civil
CIP N° 82404



| | | |
|---|--|---|
| VICTOR H. MEDINA CIUDAD ING. CONSULTOR | EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "RENOVACION DE PISTAS; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI: 2578084 |  |
|---|--|---|

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI: 2578084

1.2 CODIGO UNICO DE INVERSION

El proyecto cuenta con CUI N° 2578084, con fecha de inscripción 13/03/2023 y aprobado con fecha 14/03/2023. Tipo de inversión IOARR

1.3 ANTECEDENTES

Con la finalidad de cumplir con las formalidades establecidas en el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Municipalidad Distrital de la Molina elaboró el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil, el mismo que cuenta con CUI N° 2578084, habiéndose otorgado la viabilidad correspondiente el 13/03/2023, por parte de la OPI de la misma Municipalidad, para luego proceder a la fase de inversión el cual consiste primeramente en la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obras y posteriormente a la ejecución del proyecto "RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI: 2578084

1.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: Lima
 Provincia: Lima
 Distrito: La Molina
 Lugar: Asociación Aprovisa

1.5 DESCRIPCION DE LAS METAS

1. Primer Componente: Obras Preliminares

Plantea la instalación de un cartel de identificación de la obra, trazo y replanteo, señalización y protección de obra y caseta de almacén y guardianía.

2. Segundo Componente: Pavimentos

Bacheo asfáltico (69.35 m²): Se cortará el pavimento deteriorado y corte de la base de afirmado en una altura de 20 cm., para luego colocar material de préstamo compactado y seguidamente el imprimado manual y parchado con asfalto caliente.

Recapeo Asfáltico (2,040 m²): Se realizará la colocación de imprimante asfáltico en la Av. Huascarán en sus primeros 340 metros lineales para luego proseguir con tendido de la mezcla asfáltica mecánicamente en un espesor de 1"

3. Tercer Componente: Veredas de Concreto (321.27 m²) y Adoquinado (682.50 m²)



Victor Hugo Medina Ciudad
 Ing. Civil
 CIP N° 82404



| | | |
|---|---|---|
| VICTOR H. MEDINA CIUDAD ING. CONSULTOR | EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "RENOVACION DE PISTAS; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI:2578084 |  |
|---|---|---|

Se realizará la construcción de algunos tramos de vereda de concreto $F'c= 175 \text{ kg/cm}^2$, así como de sardineles sumergidos a fin de confinar el piso adoquinado de 6 cm de espesor, que se instalará en la Av. Huascarán en los primeros 340 metros de ingreso de 3.50 m, de ancho, que incluye rampas en ambos lados, para el ingreso y salida de vehículos para las cocheras de los propietarios.

4. Cuarto Componente: Señalización

Culminado la pavimentación, se realizará la señalización vial adecuada en forma horizontal con pintura esmalte para tráfico, el cual consiste en pintado de líneas amarillas continuas, discontinuas, símbolos y letras.

1.6 MONTO DE INVERSION

El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de S/. 342,540.00 (Son: Trecientos cuarentaidos mil quinientos con 00/100 soles), según la siguiente estructura de costos:

| "RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL (LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI: 2578084 | | | |
|--|---------------------------------|----------|-----------------------------------|
| LUGAR :ASOCIACION APROVISA | | | |
| MODALIDAD :CONTRATA | | | |
| MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: | | S/. | Monto Presupuestado 252,424.47 |
| Resúmen de Análisis de Costos | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | MONTO |
| CD | MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO | S/. | 252,424.47 |
| GG | GASTOS GENERALES | 8.00% * | 20,193.96 |
| UTI | UTILIDAD | 7.00% ** | 17,669.71 |
| S_T | SUB TOTAL | | 290,288.14 |
| IGV | I.G.V. | 18.00% | 52,251.86 |
| T_P | TOTAL PRESUPUESTADO | S/. | 342,540.00 |
| Total | | | S/. |
| | | | 342,540.00 |

1.7 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecución de obra es de 50 días calendarios




 Victor Hugo Medina Ciudad
 Ing. Civil
 CIP N° 82404

