

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIEN Y SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES DE OXIGENO Y VACIO Y ALARMA AUDIOVISUALES,PARA LA META 144

Ruc/código : 20604831351

Fecha de envío : 28/06/2023

Nombre o Razón social : INSTEELECT MEGATRON E.I.R.L.

Hora de envío : 15:41:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indica en punto: OE.04.06.03.04.08 CENTRAL DE VACIO 5.0HP@200 GLNS, y luego mas abajo en Lista de MATERIALES indica:MOTOR ELECTRICO 7.5 HP 220V/3/60HZ, 1750 RPM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 04.06.03 Literal: 6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Existen dos potencias de Motor indicamos al Comite aclarar cual es la potencia solicitada de las Bom

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a la observación de acepta la observación , en la partida OE.04,06,03,04,08 CENTRAL DE VACIO la potencia del motor eléctrico es de 5,00 HP, siendo este dato corroborado en los planos incluidos en los términos de referencia. Considerar MOTOR ELECTRICO: 5,0 HP 220V/3/60 HZ, 1750 RPM, por lo que se corregirá en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

siendo este dato corroborado en los planos incluidos en los términos de referencia. Considerar MOTOR ELECTRICO: 5,0 HP 220V/3/60 HZ, 1750 RPM, por lo que se corregirá en el especificaciones técnicas y bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIEN Y SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES DE OXIGENO Y VACIO Y ALARMA AUDIOVISUALES,PARA LA META 144

Ruc/código : 20604831351

Fecha de envío : 28/06/2023

Nombre o Razón social : INSTEELECT MEGATRON E.I.R.L.

Hora de envío : 15:41:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el punto DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR INDICA:POR TANTO SE HACE NECESARIO COMPLETAR LA INSTALACION CON LAS MENCIONADAS CENTRALES Y LA INSTALACION DE LOS PUNTOS O TOMAS DE OXIGENO Y VACIO EN PARED EN LAS CABECERAS DE LAS CAMAS DE HOSPITALIZACION EN EL NUMERO QUE SE INDICA EN EL METRADO.....

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: h) Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CONSULTA: TAMBIEN SE VA A INSTALAR LAS TOMAS MURALES DE OXIGENO Y VACIO O YA SE ENCUENTRAN INSTALADAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta realizada, las salidas de oxígeno y vacío ya se encuentran instaladas en las distintas áreas de internamiento, en total 28 salidas de oxígeno y 28 salidas de vacío, por lo que no están incluidas en las especificaciones técnicas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null