



01. MEMORIA DESCRIPTIVA



Gerlyn G. Abad García
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. 130756

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: "EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD DE PACAYHUA, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

ESTUDIO: EXPEDIENTE TÉCNICO

I. ANTECEDENTES

La elaboración del presente Expediente Técnico lo realiza la Red de Salud Huánuco, de acuerdo a la normatividad vigente relacionada al presupuesto institucional habiendo sido considerado para el 2023 del establecimiento de salud, Puesto de Salud Pacayhua.

El mantenimiento de la Infraestructura es de gran importancia, pues en la actualidad cuenta con ambientes de material noble en regular estado de conservación, pero no cuenta con sus respectivas instalaciones sanitarias operativas, las instalaciones eléctricas con algunas conexiones expuestas, por la cual no se encuentra inhabilitados en su totalidad.

El presente establecimiento está diseñado según las Normas Técnicas de Salud exigidas pero las condiciones en que se encuentra, debido a la falta de mantenimiento, han generado estas fallencias. El expediente realizado contiene las partidas de arquitectura, estructural, instalaciones sanitarias, eléctricas, todo esto según las Normas vigentes de Infraestructura de salud.



Gerardo J. Abel García
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

II. GENERALIDADES

2.1. VÍAS DE ACCESO

El CC.PP. de Pacayhua se ubica en el Distrito Margos, en la Provincia de Huánuco, en la Región Huánuco, esta Localidad constituye uno de los núcleos principales del Distrito del Distrito Pacayhua, articulándose con los demás centros poblados a través de una carretera afirmada (Huánuco – Yarumayo – Yacus – Margos – Pacayhua) que recorre de este a oeste de la Provincia paralela al Río Huallaga.

Dicha carretera parte de la Ciudad de Huánuco y atraviesa los distritos de Quisqui, Yarumayo e ingresa al distrito de Margos desviándose hacia el norte llegando al CC.PP. de Pacayhua ubicado a 51.20 km de la Ciudad de Huánuco.

CUADRO N °01
CONDICIÓN DE LA VÍA

TRAMO	DISTANCIA (km)	TIEMPO (h)	VEHÍCULO	CARRETERA	CONDICIÓN
Huánuco - Margos	48.00	1h:50m	AUTO	Afirmado	
Margos – Pacayhua	3.20	00:20m		Trocha carrozable	
TOTAL	51.20	1h:10m	-	-	-

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

2.2. ÁREA DE INFLUENCIA

Se localiza dentro de la zona rural del Distrito de Pacayhua, de la Provincia de Huánuco, de la Región Huánuco; al lugar se llega a través de una carretera afirmada en mal estado de conservación.

El establecimiento cuenta con ambientes de concreto armado en regular estado de conservación, igualmente con los acabados respectivos.


Gerlyn G. Abad García
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

2.3. ASPECTOS GENERALES

2.3.1. PUESTO DE SALUD PACAYHUA

CUADRO N °02

Nombre Centro de Salud	:	PUESTO DE SALUD DE PACAYHUA
Región	:	HUÁNUCO
Provincia	:	HUÁNUCO
Distrito	:	MARGOS
Localidad	:	PACAYHUA
Dirección	:	JIRÓN JR. SAN MARTIN S/N PACAYHUA

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El CC.PP. de Pacayhua es uno de los Centros Poblados del Distrito de Margos, se ubica en la parte Oeste de la Región de Huánuco, en la región sierra central del territorio Nacional, y de la Provincia de Huánuco. Además, se localiza a una altitud de 3 539 msnm.

IMAGEN N °01

PAÍS DE PERÚ



FUENTE: MIDIS

Gerlyn G. Abal Garci
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 1307

IMAGEN N °02

REGIÓN HUÁNUCO



FUENTE: MIDIS


**IMAGEN N °03
PROVINCIA DE HUÁNUCO**

Distritos de la provincia de Huanuco



FUENTE: MIDIS

**IMAGEN N °04
DISTRITO MARGOS**



FUENTE: MIDIS

IMAGEN N °05
CC.PP. DE PACAYHUA



FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

2.5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

Geny G. Abal García
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756



El establecimiento en la actualidad la construcción es de material noble. Donde (construcción de elementos estructurales como columnas, vigas, losa aligerada etc. es de concreto armado con muros de ladrillo). Forma parte de la red hospitalaria del ministerio de salud.

- ♣ Mejorar la calidad de atención a los usuarios de la Localidad de Pacayhua.
- ♣ Dotar a la población usuaria con adecuada infraestructura de salud en todos los niveles.
- ♣ Mejorar la atención a la población de acuerdo a las Normas vigentes.
- ♣ Lograr un aumento en la calidad de vida de la Población de la Localidad de Pacayhua.

Puesto De Salud Pacayhua se localiza en el distrito de Margos, provincia Huánuco, departamento Huánuco y pertenece a la DIRESA Huánuco, es un Establecimiento de Salud clasificado por el Ministerio de Salud como Puestos De Salud o Postas De Salud.

No cuenta con Cerco Perimétrico definido se encuentra demarcado con una que otros elementos que dividen con otros predios.

 *[Signature]*
Gonzalo G. Abad Garcia
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

6

El Proyecto tiene como Objetivo el mejoramiento de los Ambientes existentes de regular estado de conservación del puesto de salud de Pacayhua, Mejoramiento de todos los ambientes interiores en instalación de aparatos sanitarios e instalaciones eléctricas, impermeabilización de techo, tanque elevado.


3.1. MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTO

PRIMER PISO

- 01 ambiente de Tópico de Emergencias
- 01 ambiente de SS.HH/publico
- 01 ambiente de maternidad de la mujer + SS.HH
- 01 ambiente de CRED
- 01 ambiente de Cto limpieza
- 01 ambiente de sala de partos + SS.HH con ducha
- 01 ambiente de admisión
- 01 ambiente de Cto de bomba
- 01 ambiente de farmacia
- 01 ambiente de cadena de frio
- 01 ambiente de sala de espera

3.2. UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS

Las Edificaciones existentes han sido construidas de acuerdo a la disponibilidad del terreno para colocar las estructuras del local siendo adaptadas a las condiciones geográficas del lugar. Los elementos funcionales, como los accesos al conjunto, orientación, iluminación y ventilación han tenido importancia en el instante de realizar la construcción. El acceso al establecimiento es por la carretera a la localidad de Pacayhua, donde el establecimiento conecta mediante una entrada para el acceso de vehículos.



Gerlyn G. Abul García
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

IV. PRESUPUESTOS

**CUADRO Nº 12
PRESUPUESTO ANALÍTICO**

Componente	Descripción	Costo Directo
01	ESTRUCTURAS	S/. 1,017.88
02	ARQUITECTURA	S/. 955.12
03	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 3,142.08
04	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	S/. 1,974.00
05	IMPACTO AMBIENTAL	S/. 327.29
COSTO DIRECTO		S/. 7,416.37
GASTOS GENERALES (CD)	11%	S/. 1,500.00
UTILIDADES	10%	S/. 741.64
SUB TOTAL		S/. 9,658.01
IGV	18%	S/1,738.44
COSTO TOTAL		S/11,396.46
COSTO SUPERVISIÓN DE OBRA		S/1500.00
PRESUPUESTO TOTAL		S/. 12,896.45

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

El presupuesto total del Expediente Técnico la Obra "EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD DE PACAYHUA, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". Es de Doce mil ochocientos noventa y seis con 45/100 NUEVO SOLES.

V. INFORMACIÓN IMPORTANTE

5.1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La modalidad será por CONTRATA

5.2. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecución será de 19 días calendarios, en promedio 1 meses para la Ejecución del Proyecto.


 Gerlynn G. Abal García
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. 130756