

01. MEMORIA DESCRIPTIVA


Gerilyn G. Abal Garcia
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756



MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: "EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD JESÚS DE NAZARETH DE COCHAS, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

ESTUDIO: EXPEDIENTE TÉCNICO

I. ANTECEDENTES

La elaboración del presente Expediente Técnico lo realiza la Red de Salud Huánuco, de acuerdo a la normatividad vigente relacionada al presupuesto institucional habiendo sido considerado para el 2023 del establecimiento de salud, Puesto de Salud Jesús De Nazareth De Cochass.

El mantenimiento de la Infraestructura es de gran importancia, pues en la actualidad cuenta con ambientes de material noble en regular estado de conservación, pero no cuenta con sus respectivas instalaciones sanitarias operativas, las instalaciones eléctricas con algunas conexiones expuestas, por la cual no se encuentra inhabilitados en su totalidad.

El presente establecimiento está diseñado según las Normas Técnicas de Salud exigidas pero las condiciones en que se encuentra, debido a la falta de mantenimiento, han generado estas falencias. El expediente realizado contiene las partidas de arquitectura, estructural, instalaciones sanitarias, eléctricas, todo esto según las Normas vigentes de Infraestructura de salud.



Gerlyn G. Abal García
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

II. GENERALIDADES

2.1. VÍAS DE ACCESO

El CC.PP. de Cochas se ubica en el Distrito Margos, en la Provincia de Huánuco, en la Región Huánuco, esta Localidad constituye uno de los núcleos principales del Distrito de Margos, articulándose con los demás centros poblados a través de una carretera afirmada (Huánuco – Yarumayo – Yacus – Margos – Cochas) que recorre de este a oeste.

Dicha carretera parte de la Ciudad de Huánuco y atraviesa los distritos de Quisqui, Yarumayo e ingresa al distrito de Margos desviándose hacia el este llegando al CC.PP. de Cochas ubicado a 56.70 km de la Ciudad de Huánuco.

CUADRO N °01
CONDICIÓN DE LA VÍA


TRAMO	DISTANCIA (km)	TIEMPO (h)	VEHÍCULO	CARRETERA	CONDICIÓN
Huánuco - Margos	48.00	1h:50m	AUTO	Afirmado	
Margos – Cochas	8.70	00:45m		Trocha carrozable	
TOTAL	56.00	1h:35m	-	-	-

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

2.2. ÁREA DE INFLUENCIA

Se localiza dentro de la zona rural del Distrito de Cochas, de la Provincia de Huánuco, de la Región Huánuco; al lugar se llega a través de una carretera afirmada en mal estado de conservación.

El establecimiento cuenta con ambientes de concreto armado en regular estado de conservación, igualmente con los acabados respectivos.


Gerlyn G. Abad Garcia
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

2.3. ASPECTOS GENERALES

2.3.1. PUESTO DE SALUD COCHAS

CUADRO N°02

Nombre Centro de Salud	:	PUESTO DE SALUD DE COCHAS
Región	:	HUÁNUCO
Provincia	:	HUÁNUCO
Distrito	:	MARGOS
Localidad	:	COCHAS
Dirección	:	CC.PP. DE COCHAS

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El CC.PP. de Cochas es uno de los Centros Poblados del Distrito de Margos, se ubica en la parte Oeste de la Región de Huánuco, en la región sierra central del territorio Nacional, y de la Provincia de Huánuco. Además, se localiza a una altitud de 3531 msnm.

IMAGEN N°01

PAÍS DE PERÚ



FUENTE: MIDIS

[Signature]
Gerlyn G. Abal García
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. 130756

IMAGEN N°02

REGIÓN HUÁNUCO




FUENTE: MIDIS

IMAGEN N°03

PROVINCIA DE HUÁNUCO

Distritos de la provincia de Huanuco



FUENTE: MIDIS


Gerlyn G. Abad García
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. 130756

IMAGEN N °04
DISTRITO MARGOS



FUENTE: MIDIS

IMAGEN N °05
CC.PP. DE COCHAS



FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

[Signature]
Gerlyn G. Abal García
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTO

El Proyecto tiene como Objetivo el mejoramiento de los Ambientes existentes de regular estado de conservación del puesto de salud de Cochas, Mejoramiento de todos los ambientes interiores en instalación de aparatos sanitarios e instalaciones eléctricas, impermeabilización de techo, tanque elevado.


3.1. MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTO

PRIMER PISO

- 01 ambiente de Tópico de Emergencias
- 01 ambiente de SS.HH./publico
- 01 ambiente de maternidad de la mujer + SS.HH
- 01 ambiente de CRED
- 01 ambiente de Cto limpieza
- 01 ambiente de sala de partos + SS.HH con ducha
- 01 ambiente de admisión
- 01 ambiente de Cto de bomba
- 01 ambiente de farmacia
- 01 ambiente de cadena de frio
- 01 ambiente de sala de espera

3.2. UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS

Las Edificaciones existentes han sido construidas de acuerdo a la disponibilidad del terreno para colocar las estructuras del local siendo adaptadas a las condiciones geográficas del lugar. Los elementos funcionales, como los accesos al conjunto, orientación, iluminación y ventilación han tenido importancia en el instante de realizar la construcción. El acceso al establecimiento es por la carretera a la localidad de Cochas, donde el establecimiento conecta mediante una entrada para el acceso de vehículos.




Gerlyn G. Abal García.
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

IV. PRESUPUESTOS

**CUADRO Nº 12
PRESUPUESTO ANALÍTICO**

Componente	Descripción	Costo Directo
01	ESTRUCTURAS	S/. 4,009.72
02	ARQUITECTURA	S/. 3,869.19
03	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 1,733.95
04	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	S/. 1,257.03
05	IMPACTO AMBIENTAL	S/. 327.29
COSTO DIRECTO		S/. 11,197.18
GASTOS GENERALES (CD)	11%	S/. 1,500.00
UTILIDADES	10%	S/. 1,197.72
SUB TOTAL		S/. 13,816.90
IGV	18%	S/2,487.04
COSTO TOTAL		S/16,303.94
COSTO SUPERVISIÓN DE OBRA		S/1500.00
PRESUPUESTO TOTAL		S/. 17,803.94

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

El presupuesto total del Expediente Técnico la Obra "EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD JESÚS DE NAZARETH DE COCHAS, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" . Es de Diecisiete mil ochocientos tres con 94/100 NUEVO SOLES.


V. INFORMACIÓN IMPORTANTE

5.1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La modalidad será por CONTRATA

5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución será de 24 días calendarios, en promedio 1 meses para la Ejecución del Proyecto.


 Gerardo G. Abal García
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. 130756