

04. METRADOS


G. H. G. Abal García
INGENIERO CIVIL
R.C.G.P. 139756

RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS - P.S COCHAS
EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE
SALUD DE LLAMAPASHILLUM, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANUCO

Proyecto

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	PUESTO DE SALUD DE LLAMAPASHILLUM		
01.01	MANTENIMIENTO ARQUITECTURA		
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	GLB	1.00
01.01.01.01	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE		
01.01.02	CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA	m2	99.00
01.01.02.01	DESMONTAJE DE CALAMINAS DETERIORADAS	m2	99.00
01.01.02.02	INSTALACIÓN DE CALAMINAS		
01.01.03	FALSO CIELO DE TRIPLAY	m2	63.60
01.01.03.01	FALSO CIELO DE TIPLAY DE 4MM		
01.02	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS		
01.02.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA	m	42.40
01.02.01.01	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA 1/32" SEGUN DISEÑO		
01.03	LIMPIEZA Y LIMINACIÓN DE RESIDUOS	Glb	1.00
01.03.01	LIMPIEZA GENERAL Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS		

[Firma]
Serlyn G. Noel García
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. 130756

HOJA DE SUSTENTO DE METRADOS

Proyecto **EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD DE LLAMAPASHILLUM, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS			AREA	PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
01	PUESTO DE SALUD DE LLAMAPASHILLUM								
01.01	MANTENIMIENTO ARQUITECTURA								
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.01.01	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	GLB	1.00					1.00	1.00
01.01.02	CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA	m2							99.00
01.01.02.01	DESMONTAJE DE CALAMINAS DETERIORADAS								
	MOD. 1		1.00	21.20	4.67			99.00	
	consult CRED. farmacia, Obstetricia, SUM. Dormitorio								
01.01.02.02	INSTALACION DE CALAMINAS	m2							99.00
	MOD. 1		1.00	21.20	4.67			99.00	
	consult CRED. farmacia, Obstetricia, SUM. Dormitorio								
01.01.03	FALSO CIELO DE TRIPLAY	m2							63.60
01.01.03.01	FALSO CIELO DE TIPLAY DE 4MM		2.00	21.20	1.20			50.88	
	MOD 1 (cielaso en la parte frontal y posterior)		2.00	21.20	0.30			12.72	
	MOD 1 (frisio en la parte frontal y posterior)								
01.02	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS								
01.02.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA	m							42.40
01.02.01.01	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA 1/32" SEGUN DISEÑO		2.00	21.20				42.40	
	MOD 1 (canaleta en la parte frontal y posterior)								
01.03	LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	GLB							1.00
01.03.01	ss htv/personal		1.00					1.00	

Geryn G. Abal García
INGENIERO CIVIL
R.O.C.I.P. 130756