



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO CASTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.



REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, JR ATAHUALPA CUADRA 01 Y PSJE RIOJA CUADRA 01 DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CUI: 2566489.

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, JR ATAHUALPA CUADRA 01 Y PSJE RIOJA CUADRA 01 DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CUI: 2566489.

2. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF -Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas.
- Código Civil.



3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo en su ámbito jurisdiccional, se encarga de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, por lo tanto, es de su responsabilidad el mejoramiento, la conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías y sus elementos complementarios.

La idea del proyecto surge de la necesidad de contar con una infraestructura vial urbana adecuada, para lo cual los vecinos de las vías afectadas vienen gestionando la ejecución del proyecto.

En base a lo anteriormente mencionado y considerando el interés de la población en coordinación con la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo se vio por conveniente la elaboración de la ficha técnica del proyecto denominado: "1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CUI: 2566489. Constituyendo este proyecto necesario para permitir una mejor calidad de vida para los pobladores de los jr. Iquitos cuadra 04 y 05, de la junta vecinal Hidalgo Mori. El proyecto se encuentra con código único de inversión: 2566489 en banco en banco de inversiones.

Comprende dentro de la política de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, realizar obras que impulsen a la formación y desarrollo urbano de la Ciudad.

Jr. Aucayacu N° 206 - PLAZA DE ARMAS DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

<https://www.facebook.com/MunicipalidaJoseCrespoCastillo/>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO CASTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.



4. GENERALIDADES

- Nombre de la Obra: "1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, JR ATAHUALPA CUADRA 01 Y PSJE RIOJA CUADRA 01 DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CUI: 2566489.
- Nombre del PIP o Inversión: "1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, JR ATAHUALPA CUADRA 01 Y PSJE RIOJA CUADRA 01 DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CUI: 2566489.
- Nivel de los Estudios de Pre Inversión: EXPEDIENTE TECNICO
- Expediente Técnico Aprobado mediante: Resolución de Gerencia Municipal N°086-2024-MDJCC-A.

5. FINALIDAD PUBLICA

La infraestructura planteada tiene por finalidad pública Mejorar y ampliar la infraestructura vial, accesos adecuados para el traslado de la población y Bienestar socioeconómico, la calidad y niveles de vida de los habitantes de la Localidad de Aucayacu continuando con los planes de mejoramiento del ornato urbano.

6. UBICACIÓN:

Distrito : José Crespo y Castillo
Provincia : Leoncio Prado
Departamento : Huánuco
Región : Huánuco

El proyecto está ubicado en las cuadras Jr. Iquitos 05 y 06, distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco.

7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contar con un contratista para la ejecución de la obra: "1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, JR ATAHUALPA CUADRA 01 Y PSJE RIOJA CUADRA 01 DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CUI: 2566489, de acuerdo al expediente técnico aprobado.

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto: "1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, JR ATAHUALPA CUADRA 01 Y PSJE RIOJA CUADRA 01 DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CUI: 2566489.

➤ Las partidas en la ejecución del proyecto son:

Ítem	Descripción	Und.	Metrado
01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE OBRA CON BANNER (GIGANTOGRAFIA) Y BASTIDORES DE MADERA DE 2.40X3.6 M. SEGUN DISEÑO	und	1.00
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINAS	mes	3.00
01.01.03	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPAMENTO DE OBRA	mes	3.00
01.01.04	INSTALACIÓN DE AGUA PARA LA OBRA	mes	3.00

Jr. Aucayacu N° 206 - PLAZA DE ARMAS DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

<https://www.facebook.com/MunicipalidaJoseCrespoyCastillo/>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO CASTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

77 96 32

Ítem	Descripción	Und.	Metrado
01.01.05	DESVIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00
01.01.06	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	3,540.03
01.02.02	TRAZO, Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	mes	3.00
01.03	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.03.01	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	und	30.00
02	SISTEMA DE AGUA POTABLE		
02.01	OBRAS PROVISIONALES		
02.01.01	INSTALACION PROVOCIONAL DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	und	19.00
02.01.02	DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	und	19.00
02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m	284.22
02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.01	EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TERRENO NORMAL	m	284.22
02.03.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDAD TN	m	284.22
02.03.03	CAMA DE APOYO TN DN=90-250mm E=0.10m A=0.70-0.80m	m	284.22
02.03.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m	284.22
02.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	323.30
02.04	TUBERÍAS Y ACCESORIOS		
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF ISO 1452 DN =110 mm - 4"	m	284.22
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4"X3" DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM.	und	2.00
02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4"X4" DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM.	und	1.00
02.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 4"X3" PVC UF DN=110 MM	und	1.00
02.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 4" A 3"	und	1.00
02.04.06	VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX DE 110 MM - 4"	und	2.00
02.05	OTROS		
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 110 MM	m	284.22
02.05.02	PRUEBA FINAL Y DESINFECCION DE TUBERIAS DN=63-110 mm	m	284.22
02.06	CONEXIONES DOMICILIARIAS		
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.06.01.01	EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TERRENO NORMAL	m	83.40
02.06.01.02	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m	83.40
02.06.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	50.04
02.06.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDAD TN	m	83.40
02.06.01.05	CAMA DE APOYO TN DN=90-250mm E=0.10m A=0.70-0.80m	m	83.40
02.06.02	INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA		
02.06.02.01	CONEXION DOMICILIARIA DE 110 m. A 1/2", L=5.00 m	und	19.00
02.06.02.02	INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE BATERIA DE ACCESORIOS	und	19.00
03	SISTEMA DE ALCANTARILLADO		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS		
03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN LINEAS DE ALCANTARILLADO	m	275.00
03.01.02	DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	13.00
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=250 mm. H=1.50 M. A=0.90m.	m	275.00
03.02.02	CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m	m	275.00
03.02.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=0.60m. HASTA H=2.00m. A=0.90m	m	275.00
03.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	371.25

Jr. Aucayacu N° 206 - PLAZA DE ARMAS DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

<https://www.facebook.com/MunicipalidaJoseCrespoyCastillo/>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO CASTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.



Ítem	Descripción	Und.	Metrado
03.03	TUBERIAS		
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 250 MM. CLASE S-2 ISO 4435	m	275.00
03.03.02	EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON (incluido machon de empalme)	m	7.00
03.03.03	PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 250 MM	m	275.00
03.04	CONSTRUCCION DE BUZONES		
03.04.01	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	und	5.00
03.05	CONEXIONES DOMICILIARIAS		
03.05.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TS P/TUB DN=160 mm. H=1.20 m. A=0.40 m. P/CONEX. ALC.	m	101.10
03.05.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDAD TN	m	101.10
03.05.03	CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m	m	101.10
03.05.04	CONEXION DOMICILIARIA DN 160 MM. ISO 4435 S-25 A TUBERIA DN 200MM, L=6.00 M	und	15.00
03.05.05	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MATERIAL PRESTAMO CONEXION DOMICILIARIA ALC	m	101.10
03.05.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	46.53
03.05.07	PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 160 MM	m	101.10
04	PAVIMENTOS		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES	m2	131.82
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.01	CORTE DEL TERRENO EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	856.06
04.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	1,866.10
04.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1,070.07
04.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.20m	m2	1,866.10
04.03	CONCRETO ARMADO		
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	200.57
04.03.02	PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8" F'C= 210 kg/cm2	m2	1,877.99
04.03.03	ACERO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL D=3/4" - LISO	kg	454.33
04.03.04	ACERO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL D=5/8" - CORUGADO	kg	423.70
04.03.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	1,869.40
04.04	JUNTAS		
04.04.01	JUNTAS DE CONTRACCIÓN E=1/2", H=2"	m	471.00
04.04.02	JUNTAS DE DILATACION E=1" ; H=8"	m	271.49
04.05	IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION		
04.05.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		
04.05.01.01	PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA	m	777.54
04.05.01.02	PINTURA EN CRUCE PEATONAL	m2	108.00
04.05.01.03	PINTURA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN	m2	8.00
04.06	PRUEBAS Y ENSAYOS		
04.06.01	PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	und	2.00
04.06.02	ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO)	und	6.00
04.06.03	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	und	20.00
05	VEREDAS Y RAMPAS		
05.01	VEREDAS Y MARTILLOS		
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	357.81
05.01.02	DEMOLICIONES		
05.01.02.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (VEREDAS)	m2	315.43
05.01.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	47.31
05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.03.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO	m3	83.78
05.01.03.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	104.73

Jr. Aucayacu N° 206 - PLAZA DE ARMAS DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

<https://www.facebook.com/MunicipalidadJoseCrespoCastillo/>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO CASTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.



Ítem	Descripción	Und.	Metrado
05.01.03.03	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE LA SUBRASANTE	m2	357.81
05.01.03.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.10m	m2	357.81
05.01.04	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE		
05.01.04.01	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	19.00
05.01.04.02	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	15.00
05.01.05	CONCRETO SIMPLE		
05.01.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS Y MARTILLOS	m2	167.94
05.01.05.02	CONCRETO f _c =175 KG/CM2 - VEREDAS Y MARTILLOS	m3	58.82
05.01.05.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	349.75
05.01.06	JUNTAS		
05.01.06.01	JUNTAS TRANSVERSALES E=3/4" (DILATACION)	m	103.20
05.02	RAMPA E INGRESOS		
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	102.28
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTO	m3	10.23
05.02.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	12.78
05.02.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE LA SUBRASANTE	m2	102.28
05.02.03	CONCRETO SIMPLE		
05.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS E INGRESOS	m2	27.60
05.02.03.02	CONCRETO f _c =175 KG/CM2 - RAMPAS E INGRESOS	m3	15.34
05.02.03.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	kg	1,069.24
05.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	102.28
06	CUNETAS DE CONCRETO		
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
06.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	89.21
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO COMPACTO	m3	213.30
06.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	266.62
06.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE LA SUBRASANTE	m2	266.62
06.03	CONCRETO ARMADO		
06.03.01	SOLADO CONCRETO F'C=100 KG/CM2. H=2"	m2	385.56
06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETAS	m2	533.20
06.03.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CUNETA	m3	91.93
06.03.04	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	kg	5,465.56
06.03.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	79.76
06.04	TAPAS DE CUNETAS		
06.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TAPA DE CUNETAS	m2	28.58
06.04.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - TAPA DE CUNETA	m3	8.13
06.04.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	kg	1,251.73
06.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	60.01
06.05	TUBERIA DE DRENAJE		
06.05.01	DRENAJE CON TUBERIA PVC SAP 2"	m	96.57
06.06	JUNTAS		
06.06.01	JUNTAS TRANSVERSALES E=3/4" (DILATACION)	m	89.60
07	AREAS VERDES		
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
07.01.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	126.49
07.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M)	m3	158.12
07.01.03	RELLENO CON MATERIAL TIERRA VEGETAL	m3	101.19
07.02	GRASS Y PLANTAS		
07.03	SEMBRIO DE GRASS	m2	505.97
07.04	SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	89.00
08	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
08.01	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		
08.02	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA	mes	3.00

Jr. Aucayacu N° 206 - PLAZA DE ARMAS DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

<https://www.facebook.com/MunicipalidadJoseCrespoCastillo/>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO CASTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.




Ítem	Descripción	Und.	Metrado
08.03	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN	mes	3.00
08.04	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES	und	1.00
08.05	IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN	und	2.00
08.06	REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS	GLB	2.00

9. VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto Total de la ejecución de la obra asciende a la suma de **S/ 1, 061, 868.63 (UN MILLON SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 63/100 Soles)** con precios vigentes al mes de FEBERO 2024, que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad y todo gasto necesario para la correcta ejecución de la obra.

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto	"1ERA ETAPA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. IQUITOS CUADRA 04 Y 05, JR A TAHUALPA CUADRA 01 Y PSJE RIOJA CUADRA 01 DE LA JUNTA VECINAL HIDALGO MORI, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO
Propietario	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	
Fecha	Febrero-2024	

01	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	S/.	782,511.89
	COSTO DIRECTO	S/.	782,511.89

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN			MONTO
1.00	COSTO DIRECTO		S/.	782,511.89
2.00	GASTOS GENERALES	8.00% *	S/.	62,600.95
3.00	UTILIDADES	7.00%	S/.	54,775.83
4.00	SUB TOTAL		S/.	899,888.67
5.00	I.G.V.	18.00%	S/.	161,979.96
6.00	PRESUPUESTO DE OBRA		S/.	1,061,868.63
7.00	SUPERVISION	3.88% **	S/.	41,170.20
8.00	TOTAL		S/.	1,103,038.83
9.00	EXPEDIENTE TECNICO	0.00%	S/.	0.00
10.00	TOTAL DE INVERSION		S/.	1,103,038.83

* Se obtiene del resultado de Costo Indirecto/Costo Directo

** Se obtiene según los Costos de Supervisión a Detalle

10.CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: A PRECIOS UNITARIOS

11.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el expediente técnico es de **90 días** calendarios

Jr. Aucayacu N° 206 - PLAZA DE ARMAS DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

<https://www.facebook.com/MunicipalidaJoseCrespoCastillo/>

