






- ESPECIFICACIONES:
- 1.- LAS MEDIDAS SON TERMINADAS
 - 2.- LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LA HABILITACION LIJADO Y DESPERDICIO
 - 3.- LA MADERA A EMPLEARSE DEBE SER TORNILLO NACIONAL DE PRIMERA CALIDAD, DEBE ESTAR SECA PARA LA HABILITACION Y DEBE ESTAR AUTORIZADA POR EL INSPECTOR
 - 4.- LA MADERA DEBE ENTREGARSE BIEN LIJADO, PULIDO FINO IMPREGNADO
 - 5.- APLICAR 2 MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SELLADOR DE MADERA TEKNO Y FINALMENTE 2 MANOS DE BARNIZ MARINO NORMAL SINTETICO DE TIPO ALQUIRICO TEKNO
 - 5.- LAS PUERTAS Y MAMPARAS DEBE INCLUIR CERRADURAS - CHAPAS, BISAGRAS, TIRADOR Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION DE LA PUERTA YA SEA RIELES, EJES GIRATORIOS, ETC.



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE TALLER DE LA TEXTILERÍA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANARO - DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

PLANO: PLANO DE PUERTAS PIVOTANTES

FECHA: JUNIO 2023

DIBUJO: L.D.M.

ESCALA: S.P

FIRMA DEL USUARIO:

APROBADO POR:

FIRMA DEL ESPECIALISTA:

CONNY LIZ CERRÓN T.
ARQUITECTA
CAP 21665

CÓDIGO PLANO:

AR-05