

RESUMEN DE METRADOS

**“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLACAYAN, DISTRITO
ACTIVIDAD : DE HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR -
ANCASH”**

**REGION :ANCASH
PROVINCIA : BOLOGNESI**

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04	DESMONTAJE		
01.04.01	DESMONTAJE DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	30.00
01.04.02	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE TEJA ANDINA	m2	260.04
01.04.03	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	1.00
01.05	RETIROS		
01.05.01	RETIRO DE PISO DE CERAMICO	m2	47.91
01.05.02	RETIRO DE ZOCALO DE CERAMICO	m2	53.17
01.05.03	RETIRO DE CONTRAPISO	m2	47.91
01.05.04	RETIRO DE CERRADURAS EXISTENTES	und	12.00
01.05.05	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	34.00
01.05.06	RETIRO DE INTERRUPTORES EXISTENTES	und	16.00
01.05.07	RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES	und	16.00
01.05.08	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	10.00
01.05.09	RETIRO DE GRIFERIA, TRAMPA P, TUBO DE ABASTO Y REGISTRO	und	30.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	PUESTO DE SALUD		
02.01.01	RESANE		
02.01.01.01	RESANE DE MUROS INTERIORES	m2	5.03
02.01.02	CONTRAPISO		
02.01.02.01	CONTRAPISO E = 4 cm	m2	47.91
02.01.03	PISO		
02.01.03.01	PISO DE PORCELANATO 60 X 60 cm, ANTIDESLIZANTE	m2	47.91
02.01.04	ZOCALOS		
02.01.04.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60 X 60 cm, H=1.20	m2	53.17
02.01.05	COBERTURAS		
02.01.05.01	INSTALACIÓN DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	260.04
02.01.05.02	INSTALACIÓN DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	30.00
02.01.08	CERRAJERIA		
02.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und	7.00
02.01.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TRES GOLPES	und	3.00
02.01.09	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.01.09.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO INTERIOR	m2	279.52
02.01.09.02	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	198.93
02.01.10	VARIOS		
02.01.10.01	LIMPIEZA FINAL	m2	450.72
02.01.10.02	CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO	m3	0.32
02.02	TANQUE ELEVADO		
02.02.01	PUERTAS Y VENTANAS		
02.02.01.02	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	und	1.00
02.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.02.02.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	61.10
02.03	CERCO PERIMETRICO		
02.01.07	PUERTAS Y VENTANAS		
02.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA INC. MARCO METALICO	und	1.00
02.03.01	PINTURA DE MUROS EXTERIORES Y COLUMNAS		
02.03.01.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	194.03
02.03.01.02	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO CARAVISTA	m2	98.15

RESUMEN DE METRADOS

**“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLACAYAN, DISTRITO
ACTIVIDAD : DE HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR -
ANCASH”**

**REGION :ANCASH
PROVINCIA : BOLOGNESI**

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
02.03.01.03	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA DE PROTECCION	m2	67.04
'03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
'03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
'03.01.01	CABLEADO GENERAL Y MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00
'03.02	ARTEFACTOS		
'03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und	34.00
'03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL 15A-250V C/TOMA TIERRA	und	16.00
'03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES	und	16.00
'04	INSTALACIONES SANITARIAS		
'04.01	PUESTO DE SALUD		
'04.01.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE		
04.01.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00
'04.01.02	APARATOS SANITARIOS		
04.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS INC. ACCESORIOS	und	6.00
04.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS INC. ACCESORIOS	und	6.00
04.01.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIAS, TRAMPA P, TUBOS DE ABASTO Y REGISTRO	und	5.00
'04.01.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL		
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALETA PLUVIAL DE CONCRETO	glb	1.00
04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	glb	1.00
04.01.03.02	EMPALME A LA RED EXISTENTE	glb	1.00
'04.02	TANQUE ELEVADO		
'04.02.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
04.01.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE ELEVADO	glb	1.00
04.01.01.02	LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DEL CISTERNA	glb	1.00