

Presupuesto	0302001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA SUBESTACION JAEN, DIST. JAEN, PROV. JAEN - CAJAMARCA - SALDO DE OBRA
Cliente		ELECTRO ORIENTE S.A.
Lugar		CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Costo al 30/09/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$i.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$i.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				1,811.06	21,508.59	132.64		23,454.05
01.01	OBRAS PROVISIONALES				525.76	8,218.18			8,743.94
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	und	1.00	1,343.94	525.76	818.18			1,343.94
01.01.02	LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA	GLB	1.00	800.00		800.00			800.00
01.01.03	OFICINAS PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	GLB	1.00	1,600.00		1,600.00			1,600.00
01.01.04	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CASETA DE CONTROL	GLB	1.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,285.30	80.41	132.64		1,500.11
01.02.01	LIMPIEZA Y CORTE DEL TERRENO MANUAL EN EL PERIMETRO DE LOS SOBRECIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	263.64	3.63	911.14		45.61		957.01
01.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	263.64	2.06	374.16	80.41	87.03		543.10
01.03	SEGURIDAD Y SALUD					13,210.00			13,210.00
01.03.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	1.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	4,230.00		4,230.00			4,230.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	mes	1.00	2,530.00		2,530.00			2,530.00
01.03.04	SEGURIDAD PLAN COVID - 19	GLB	1.00	3,450.00		3,450.00			3,450.00
02	ESTRUCTURAS				13,643.22	18,799.89	1,657.20		34,100.72
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				526.68		159.20		685.86
02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	8.89	47.46	409.66		12.29		421.92
02.01.02	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MAT/ PROPIO	m3	2.82	56.86	100.92		59.43		160.35
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	7.28	14.23	16.10		87.48		103.55
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				434.67	898.74	60.94		1,394.37
02.02.01	CIMIENTO CORRIDO F'C=100KG/CM2 + 30% PG D. MAX 8"	m3	4.79	291.10	434.67	898.74	60.94		1,394.37
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,871.90	3,540.07	155.50		5,566.97
02.03.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO				706.52	1,333.91	56.26		2,096.72
02.03.01.01	SOBRECIMENTOS REFORZADO - CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.19	527.82	143.98	457.60	26.54		628.11
02.03.01.02	SOBRECIMENTOS REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	15.82	60.99	469.88	480.63	14.10		964.86
02.03.01.03	SOBRECIMENTOS REFORZADOS - ACERO fy=4,200 kg/cm2	kg	66.81	7.54	92.66	395.68	15.62		503.75
02.03.02	COLUMNAS				860.14	1,537.83	72.30		2,469.90
02.03.02.01	COLUMNAS DE ARRIOSTRES: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	0.64	623.62	128.55	248.80	21.78		399.12
02.03.02.02	COLUMNAS DE ARRIOSTRES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	13.60	69.80	525.30	408.12	15.76		949.28
02.03.02.03	COLUMNAS DE ARRIOSTRES - ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	148.74	7.54	206.29	880.91	34.76		1,121.50
02.03.03	VIGAS				305.24	668.33	26.94		1,000.35
02.03.03.01	VIGA DE ARRIOSTRE - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	0.32	535.54	40.18	124.40	6.81		171.37
02.03.03.02	VIGA DE ARRIOSTRE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.26	82.40	177.15	168.50	5.32		351.02
02.03.03.03	VIGA DE ARRIOSTRE: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	63.39	7.54	87.91	375.43	14.81		477.96
02.04	CANALETA PLUVAL DE CONCRETO				10,809.97	14,361.08	1,281.56		28,453.52
02.04.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	93.50	1.45	129.25		6.45		135.58
02.04.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	93.50	2.06	132.69	28.52	30.86		192.61
02.04.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CANALETAS	m3	30.52	47.46	1,406.38		42.19		1,448.48
02.04.04	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA	m2	55.22	7.26	381.68		19.08		400.90
02.04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	36.63	14.23	81.03		440.10		521.24
02.04.06	SOLIDO DE CONCRETO CMORTERO C:H 1:12, E=0.10 M	m2	46.02	40.22	788.05	908.44	154.44		1,850.92
02.04.07	CANALETA CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	14.68	497.37	1,776.15	5,197.95	327.30		7,301.35
02.04.08	CANALETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	187.00	61.79	5,554.16	5,832.29	166.67		11,554.73
02.04.09	CANALETA - ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2	kg	404.20	7.54	560.58	2,393.88	94.47		3,047.67
03	ARQUITECTURA				35,301.39	34,646.87	8,846.69		78,812.18
03.01	MUROS, TABIQUES Y ALBAÑILERIA				1,121.58	1,844.96	333.20		3,300.05
03.01.01	MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG 9x13x24 cm.	m2	37.06	86.25	1,102.31	1,764.33	329.56		3,196.43
03.01.02	REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS CON ACERO CORRUGADO 1/4"	kg	13.89	7.46	19.27	80.63	3.64		103.62
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				8,529.46	1,941.49	2,195.02		12,667.11
03.02.01	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS DE ARRIOSTRE, E=1.5cm	m2	99.08	45.07	2,893.97	545.23	1,025.43		4,465.54
03.02.02	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS DE ARRIOSTRE, E=1.5cm	m2	88.78	52.84	2,917.31	740.39	1,033.67		4,691.14
03.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIES DE SOBRECIMIENTO, E=1.5cm	m2	103.40	33.95	2,718.18	655.87	135.92		3,510.43
03.03	PINTURA				19,312.64	10,519.36	842.29		30,690.15
03.03.01	PINTURA LATEX 2 MANOS, EN COLUMNAS DE ARRIOSTRES	m2	234.26	14.89	2,052.80	1,373.23	61.56		3,488.13
03.03.02	PINTURA LATEX 2 MANOS, EN VIGAS DE ARRIOSTRE	m2	171.22	17.75	1,800.41	1,183.48	53.99		3,039.16
03.03.03	PINTURA LATEX 2 MANOS, EN SOBRECIMENTOS	m2	309.01	13.62	2,321.22	1,811.41	69.71		4,208.72
03.03.04	PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA (INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y RETIRO DE EXCESO DE CONCRETO EN JUNTAS)	m2	1,187.04	16.81	13,138.21	6,151.24	657.03		19,954.14
03.04	CARPINTERIA METALICA				6,337.71	20,341.06	5,476.18		32,154.87
03.04.01	MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON COCADA Z", CON ALAMBRE N 10	m2	138.79	231.68	6,337.71	20,341.06	5,476.18		32,154.87
	COSTO DIRECTO								136,366.95
	GASTOS GENERALES (13% CD)								17,727.70
	UTILIDA (5% CD)								6,818.35
	SUB TOTAL								160,913.00
	IGV 18%								28,964.34
	PRESUPUESTO								189,877.34