

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO:
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:PIURA
H.I - SULLANA

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (H/J/UND)	HORAS HOMBRE (HH)	12	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/	
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0.152	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	0.06														0.1	3.59	0.80	4.39	
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0.152	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	0.08																		
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.95	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	22.38																		
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.95	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	22.38																		
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.95	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	13.99	12	1												137.1	3594.81	5179.11	8,773.92	
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.95	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	55.96																		
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.95	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	22.38																		
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	69.95	m2	R	Retiro de acabado	0.32	22.38																		
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	69.95	m2	R	Instalación de piso	0.08	5.60	12	1												28.0	733.64	587.50	1,321.14	
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	15.06000042	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	3.56																		
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	15.06000042	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	3.56	12	1												10.7	279.87	199.47	479.34	
UPS Administración	0905101070201F001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	15.06000042	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	3.56																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1												0.1	2.39		2.39	
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.39	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.08																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.39	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.08																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.39	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.68	12	1												6.6	174.22	251.00	425.21	
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.39	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	2.71																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.39	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.08																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	3.39	m2	R	Retiro de acabado	0.32	1.08																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	3.39	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.27	12	1												1.4	35.55	28.47	64.03	
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	3.39	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.27																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1												0.0	0.09		0.09	
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceder de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1												1.1	29.14	11.07	40.21	
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40																		
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12						1							3.2	83.90		83.90	
UPS Administración	0905101070201F002	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60																		
UPS Administración	0905101070201J03A	PISTA DE ACCESO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	289.03	m2	R	Retiro de acabado	0.32	92.49																		
UPS Administración	0905101070201J03A	PISTA DE ACCESO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	289.03	m2	R	Instalación de piso	0.08	23.12	12	1												115.6	3031.35	2427.51	5,458.86	
UPS Administración	0905101070201J03B	VEREDA DEL ACCESO DEL SUM	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	336.52	m2	R	Retiro de acabado	0.32	107.69	12	1												134.6	3529.42	2826.37	6,355.79	
UPS Administración	0905101070201J03B	VEREDA DEL ACCESO DEL SUM	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	336.52	m2	R	Instalación de piso	0.08	26.92																		
UPS Administración	0905101070201K03C	PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	2447.65	m2	R	Retiro de acabado	0.32	783.25														979.1	25670.95	20557.37	46,228.32	
UPS Administración	0905101070201K03C	PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	2447.65	m2	R	Instalación de piso	0.08	195.81	12	1																
UPS Administración	0905101070201J03D	VEREDAS DE ACCESO 1	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	564.31	m2	R	Retiro de acabado	0.32	180.58	12	1												225.7	5918.48	4739.54	10,658.02	
UPS Administración	0905101070201J03E	VEREDA DE ACCESO 2	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	703.03	m2	R	Instalación de piso	0.08	45.14																		
UPS Administración	0905101070201J03E	VEREDA DE ACCESO 2	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	703.03	m2	R	Retiro de acabado	0.32	224.97																		
UPS Administración	0905101070201J03E	VEREDA DE ACCESO 2	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	703.03	m2	R	Instalación de piso	0.08	56.24	12	1												281.2	7373.38	5904.62	13,278.00	
UPS Administración	0905101070201J04A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	0.68	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1																
UPS Administración	0905101070201J04A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1																
UPS Administración	0905101070201J04A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	4.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1																
UPS Administración	0905101070201J04A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04B	CUERPO MEDICO	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	1.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04B	CUERPO MEDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04B	CUERPO MEDICO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	9.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04B	CUERPO MEDICO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	9.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04B	CUERPO MEDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.980000019	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04B	CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12						1											
UPS Administración	0905101070201F04B	CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33																		
UPS Administración	0905101070201F04C	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.48	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	12.85	12	1													0.7	17.48	105.50	122.98
UPS Administración	0905101070201F04C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04C	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1																
UPS Administración	0905101070201F04C	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.980000019	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1																
UPS Administración	0905101070201F005	AREA DE ESPERA EMERGENCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	2.26	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1																
UPS Administración	0905101070201F005	AREA DE ESPERA EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	85.15	m2	R	Retiro de acabado	0.32	27.25	12	1																
UPS Administración	0905101070201F005	AREA DE ESPERA EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	85.15	m2	R	Instalación de piso	0.08	6.81														34.1	893.05		893.05	
UPS Administración	0905101070201F005	AREA DE ESPERA EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	9.600000381	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1																
UPS Administración	0905101070201F006	MORGUE	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.77	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1																
UPS Administración	0905101070201F006	MORGUE	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.75																							

UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	56.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	1		0.2	5.96		5.96
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.96	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.31	12	1		0.3	8.22	31.36	39.58
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.34	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.63							
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.34	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.63							
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.34	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.27	12	1		18.6	487.63	839.61	1,327.24
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.34	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	9.07							
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.34	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	11.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1		0.0	1.19		1.19
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1		0.0	0.10		0.10
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.199999809	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1		0.0	0.44		0.44
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1	1.6	41.95		41.95
UPSS Emergencia	09051230800018078	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	135.3	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	77.31	12	1		77.3	2027.18	2164.80	4,191.98
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	4.44	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1		0.0	0.47		0.47
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.3	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	49.06							
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.3	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	49.06							
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.3	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	30.66	12	1		300.5	7878.27	11350.35	19,228.62
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.3	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	122.64							
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.3	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	49.06							
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	153.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.61	12	1		0.6	16.08		16.08
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1		0.0	1.26		1.26
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	11.19999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1		0.0	1.17		1.17
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	16	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	6.40	12		1	12.8	335.62		335.62
UPSS Emergencia	0905123080001807C	ÁREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	16	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	6.40							
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	57.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	1		0.2	6.06		6.06
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.96	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.31	12	1		0.3	8.22	31.36	39.58
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.35	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.63							
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.35	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.63							
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.35	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.27	12	1		22.2	583.29	840.36	1,423.65
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.35	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	9.07							
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.35	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	3.63							
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	11.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1		0.0	1.19		1.19
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1		0.0	0.10		0.10
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.199999809	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1		0.0	0.44		0.44
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1	1.6	41.95		41.95
UPSS Emergencia	0905123080001807D	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.15	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.37	12	1		10.4	271.94	290.40	562.34
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.64	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.06	12	1		0.1	1.68		1.68
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.90							
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.90							
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.8	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.56	12	1		5.5	143.90	207.31	351.21
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.8	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	2.24							
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.8	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.90							
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.29		0.29
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1		1.1	29.14	11.07	40.21
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1	0.8	20.98		20.98
UPSS Emergencia	09051230800018008	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.15	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.37	12	1		10.4	271.94	290.40	562.34
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.64	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.06	12	1		0.1	1.68		1.68
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.22							
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.22							
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.8	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.76	12	1		6.2	163.40	281.35	444.76
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.8	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	3.04							
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.8	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.29		0.29
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1		1.1	29.14	11.07	40.21
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1	0.8	20.98		20.98
UPSS Emergencia	09051230800018009	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Emergencia	0905123080001810A	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	2.79	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01		2					
UPSS Emergencia	0905123080001810A	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	47.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	2		0.2	5.02		5.02
UPSS Emergencia	0905123080001810A	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	47.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	2		1.5	40.40		40.40
UPSS Emergencia	0905123080001810A	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.039999962	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.39							
UPSS Emergencia	0905123080001810A	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.039999962	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48	12	2		1.3	35.38	13.45	48.83
UPSS Emergencia	0905123080001810A	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.039999962	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48							
UPSS Emergencia	09051230800018108	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	28.39	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	16.22	12			16.2	425.36	454.24	879.60
UPSS Emergencia	09051230800018108	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.10	12	2		0.1	2.62		2.62
UPSS Emergencia	09051230800018108	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.83	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.19							
UPSS Emer																			

UPSS Consulta Externa	09051222400018012	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	115.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.46	12	2	0.5	12.10	12.10
UPSS Consulta Externa	09051222400018012	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	115.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.46	12	2	0.5	12.10	12.10
UPSS Consulta Externa	09051222400018012	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	4.19999809	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.99	12	2	3.0	78.05	133.68	
UPSS Consulta Externa	09051222400018012	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	4.19999809	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.99	12	2				
UPSS Consulta Externa	09051222400018012	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	4.19999809	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.99	12	2				
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	42.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	2				
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.44	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.14	12	2	0.1	3.78	3.78
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.39					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.39					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.24					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	27.0	707.54	489.11
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.89					1,196.64
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Pintado con óleo mate en cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	14.58					
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	12.15	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	6.94	12	2	6.9	182.04	315.49
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40					497.54	
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	1.4	36.42	13.84	
UPSS Consulta Externa	09051222400018013	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					50.27	
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.78	2.78
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.09	12	2	0.1	2.36	2.36
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.68					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.91					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.59					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	15.2	398.41	240.73
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.91					639.14
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Pintado con óleo mate en cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.91					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.98	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	7.18					
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.63	0.63
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	1.4	36.42	13.84	
UPSS Consulta Externa	09051222400018014	SS.HH DISCAPACITADOS	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					50.27	
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	52.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.21	12	2	0.2	5.51	5.51
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.78	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.18	12	2	0.2	4.67	4.67
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.79					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.01					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.18					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	39.8	1043.33	630.41
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.01					1,673.74
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Pintado con óleo mate en cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.01					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.66	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	18.79					
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	15.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.64	1.64
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	1.4	36.42	13.84	
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					50.27	
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1.6	41.95	41.95
UPSS Consulta Externa	09051222400018015	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	57.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	2	0.2	6.08	6.08
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.93	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20	0.20
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.02					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	8.45					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	7.04					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	27.0	706.71	1062.76
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	8.45					1,769.47
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Pintado con óleo mate en cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	26.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.77	2.77
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	1.4	36.42	13.84	
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Puerta	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					50.27	
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1.6	41.95	41.95
UPSS Consulta Externa	0905122240001816A	PLANIFICACION FAMILIAR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816B	STAFF DE ENFERMERÍA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	28.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	2	0.1	3.02	3.02
UPSS Consulta Externa	0905122240001816B	STAFF DE ENFERMERÍA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.96	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.10	0.10
UPSS Consulta Externa	0905122240001816B	STAFF DE ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.42					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816B	STAFF DE ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0905122240001816B	STAFF DE ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.97					
UPSS Consulta																	

UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	16.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3		0.1	1.78	1.78
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3		0.0	0.25	0.25
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.45	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.40	12	3		1.4	36.71	63.62 100.33
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio filo	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3		0.0	0.06	0.06
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58000043	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3		0.0	0.17	0.17
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		3	0.7	17.48	105.50 122.98
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12					
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Desmontaje de Instalaciones, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		2	12.0	314.64	
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			0.6	15.73	610.93
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65	
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44	
UPSS Consulta Externa	09051222400018178	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Válvula de control	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09051222400018018	CONSULTORIO N°02	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	48.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	3		0.2	5.04	5.04
UPSS Consulta Externa	09051222400018018	CONSULTORIO N°02	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3		0.1	1.84	1.84
UPSS Consulta Externa	09051222400018018	CONSULTORIO N°02	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	17.52	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.01	12	3		10.0	262.50	44.38 306.88
UPSS Consulta Externa	09051222400018018	CONSULTORIO N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40				0.19	0.40	
UPSS Consulta Externa	09051222400018018	CONSULTORIO N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3		1.4	36.42	13.84 50.27
UPSS Consulta Externa	09051222400018018	CONSULTORIO N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50			2	7.5	196.65	196.65
UPSS Consulta Externa	09051222400018018	CONSULTORIO N°02	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65	
UPSS Consulta Externa	09051222400018019	CONSULTORIO N°03	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	48.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	3		0.2	5.04	5.04
UPSS Consulta Externa	09051222400018019	CONSULTORIO N°03	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3		0.1	1.84	1.84
UPSS Consulta Externa	09051222400018019	CONSULTORIO N°03	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	17.52	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.01	12	3		10.0	262.50	44.38 306.88
UPSS Consulta Externa	09051222400018019	CONSULTORIO N°03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40				0.19	0.40	
UPSS Consulta Externa	09051222400018019	CONSULTORIO N°03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3		1.4	36.42	13.84 50.27
UPSS Consulta Externa	09051222400018019	CONSULTORIO N°03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50			2	7.5	196.65	196.65
UPSS Consulta Externa	09051222400018019	CONSULTORIO N°03	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65	
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°04	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	48.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	3		0.2	5.04	5.04
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°04	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3		0.1	1.84	1.84
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°04	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	17.52	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.01	12	3		10.0	262.50	44.38 306.88
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°04	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40				0.19	0.40	
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°04	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3		1.4	36.42	13.84 50.27
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°04	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50			2	7.5	196.65	196.65
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°04	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65	
UPSS Consulta Externa	09051222400018021	CONSULTORIO N°05	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	48.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	3		0.2	5.04	5.04
UPSS Consulta Externa	09051222400018021	CONSULTORIO N°05	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3		0.1	1.84	1.84
UPSS Consulta Externa	09051222400018021	CONSULTORIO N°05	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	17.52	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.01	12	3		10.0	262.50	44.38 306.88
UPSS Consulta Externa	09051222400018021	CONSULTORIO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40				0.19	0.40	
UPSS Consulta Externa	09051222400018021	CONSULTORIO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3		1.4	36.42	13.84 50.27
UPSS Consulta Externa	09051222400018021	CONSULTORIO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.09999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50			2	7.5	196.65	196.65
UPSS Consulta Externa	09051222400018020	CONSULTORIO N°05	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65	
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	109.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.44	12	2		0.4	11.48	11.48
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	45.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12	2		0.2	4.75	4.75
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	45.25	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12	2		0.2	4.75	4.75
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.19999809	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.79				0.19	0.79	
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.19999809	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.99	12	2		2.8	72.85	27.68 100.53
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.19999809	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.99				0.24	0.99	
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	2		0.3	8.74	8.74
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2		0.1	1.80	1.80
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.64						
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.64						
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.40	12	2		3.9	102.78	148.08 250.86
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	1.60						
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.64						
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.14	12	2		1.1	29.97	51.93 81.90
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58000043	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30						
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58000043	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12	2		1.0	27.40	10.41 37.82
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401822B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58000043	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37						
UPSS Anatomía Patológica	09051013104018023	CTO. DE TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	43.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	2		0.2	4.37	4.37
UPSS Anatomía Patológica	09051013104018023	CTO. DE TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	16.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2		0.1	1.75	1.75
UPSS Anatomía Patológica	09051013104018023	CTO. DE TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	16.7	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	9.54	12	2		9.5	250.21	433.64 683.86
UPSS Anatomía Patológica	09051013104018023	CTO. DE TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2		0.8	20.98	
UPSS Anatomía Patológica	09051013104018023	CTO. DE TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824A	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	43.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	2		0.2	4.54	4.54
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824A	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2		0.1	1.68	1.68
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824A	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	16	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	9.14	12	2		9.1	239.73	415.47 655.19
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824A	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.55999943	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.16	0.16
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824A	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2		0.2	4.37	4.37
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824B	ENTREGA DE RESULTADOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	22.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2		0.1	2.41	2.41
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824B	ENTREGA DE RESULTADOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.78	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.08	12	2		0.1	2.05	2.05
UPSS Anatomía Patológica	09051013104018																	

UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824C	LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	8.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2		0.0	0.90		0.90
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824C	LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2		0.0	0.90		0.90
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824C	LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.63000114	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.50							
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824C	LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.63000114	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.62	12	2		1.7	45.62	17.34	62.95
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824C	LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.63000114	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.62							
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	189.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.76	12	2		0.8	19.89		19.89
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	6.42	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.64	12	2		0.6	16.83		16.83
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	65.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	2		0.3	6.84		6.84
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	65.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	2		0.3	6.84		6.84
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.19999809	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.79							
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.19999809	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.99	12	2		2.8	72.85	27.68	100.53
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.19999809	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.99							
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	20.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2		0.1	2.17		2.17
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.34		0.34
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.34		0.34
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.06		0.06
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58000043	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30							
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58000043	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12	2		1.0	27.40	10.41	37.82
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58000043	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2		0.2	4.37		4.37
UPSS Anatomía Patológica	0905101310401824E	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	65.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	2		0.3	6.86		6.86
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal cerámico	3.62	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.58	12	2		0.6	15.19	57.92	73.11
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	32.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.29							
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	32.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.20	10.29							
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	32.15	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	6.43	12	2		63.0	1652.23	2380.39	4,032.62
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	32.15	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	25.72							
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	32.15	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	10.29							
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	32.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	2		0.1	3.37		3.37
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48							
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	2		1.7	43.71	16.61	60.32
UPSS Farmacia	0905111000001802S	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60							
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal cerámico	1.82	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.29	12	2		0.3	7.64	29.12	36.76
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.42	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.85							
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.42	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.85							
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.42	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	4.28	12	2		42.0	1100.80	1585.94	2,686.74
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.42	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	17.14							
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.42	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	6.85							
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Cerámico	21.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2		0.1	2.25		2.25
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.21		0.21
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48							
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	2		1.7	43.71	16.61	60.32
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60							
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2		2.4	62.93		62.93
UPS Almacén	9.05101E+37	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20							
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal cerámico	0.85	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.14	12	2		0.1	3.57	13.60	17.17
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.06							
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.06							
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.7	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.54	12	4		24.9	652.67	940.31	1,592.98
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.7	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	10.16							
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.7	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.06							
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	12.7	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	7.26	12	4		7.3	190.28	329.78	520.06
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4		0.0	0.11		0.11
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.039999962	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.95							
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.039999962	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.19	12	4		3.3	87.42	33.22	120.64
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.039999962	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.19							
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	4		2.4	62.93		62.93
UPS Almacén	9.05101E+38	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20							
UPS Almacén	0905101150102E28A	ALMACEN	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal cerámico	2.97	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4		0.0	0.31		0.31
UPS Almacén	0905101150102E28A	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	58.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	4		0.2	6.11		6.11
UPS Almacén	0905101150102E28A	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	58.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	4		0.2	6.11		6.11
UPS Almacén	0905101150102E28A	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.70000048	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.70							
UPS Almacén	0905101150102E28A	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.70000048	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.87	12	4		2.4	64.17	24.39	88.56
UPS Almacén	0905101150102E28A	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.70000048	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.87							
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal cerámico	0.56	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.09	12	4		0.1	2.35	8.96	11.31
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.79							
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.79							
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.49	12	4		4.8	126.42	182.14	308.56
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	1.97							
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.79							
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.46	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.41	12	4		1.4	36.86	6.23	43.09
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.529999971	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.29	12	4		0.1	26.54	10.08	36.62
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.529999971	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.36	12	4					
UPS Almacén	0905101150102E28B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja													

UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	33.77	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	6.75	12	4				
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	33.77	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	27.02				66.2	1735.48	2500.33
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	33.77	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	10.81						
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	33.77	m2	R	Retiro de acabado	0.32	10.81	12	4		13.5	354.18	283.63
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	33.77	m2	R	Instalación de piso	0.06	2.70						637.81
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.2	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.90						
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.2	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.90	12	4		2.7	70.79	69.58
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.2	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	0.90						140.38
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.25	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	1.48				4.4	116.15	
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.25	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	1.48	12	4				116.15
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.25	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	1.48						
UPS Administración	0905101070201E31A	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.31	0.67	12	4		1.3	34.96	211.00
UPS Administración	0905101070201E31B	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67						245.96
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0.81	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	0.32	12	4		0.7	19.11	4.28
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0.81	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	0.41						23.39
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.79	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.17						
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.79	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.17						
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.79	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	1.36	12	4		13.3	348.95	502.73
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.79	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	5.43						851.68
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.79	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	2.17						
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	6.79	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.17	12	4		2.7	71.21	57.03
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	6.79	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.54						128.24
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.529999971	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.29				1.0	26.54	10.08
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.529999971	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.36	12	4				36.62
UPS Administración	0905101070201E31B	CENTRAL DE CONTROL REMOTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.529999971	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.36						
UPS Casa de Fuerza	9.05.102E+43	M3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	32.76	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	18.72	12		1	18.7	490.84	524.16
UPS Casa de Fuerza	9.05.102E+43	M3	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	18.89	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.79	12		1	10.8	283.03	490.51
UPS Casa de Fuerza	9.05.102E+43	M3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		1	0.7	17.48	105.50
UPS Casa de Fuerza	9.05.102E+43	M3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						122.98
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	2.16	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.35	12		1	0.3	9.06	34.56
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	26.6	m2	R	Retiro de acabado	0.32	8.51	12			10.6	278.98	223.41
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	26.6	m2	R	Instalación de piso	0.08	2.13						502.39
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.40	0.50						
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12		1	1.4	36.42	13.84
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						50.27
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12			0.7	17.48	105.50
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33A	ALMACEN SILSA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						122.98
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.5	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.24	12		1	0.2	6.29	24.00
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	8	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.56	12			3.2	83.90	67.19
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	8	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.64						151.09
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.549999952	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.29						
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.549999952	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12		1	1.0	26.88	10.22
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.549999952	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37						37.10
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		1	0.7	17.48	105.50
UPS Casa de Fuerza	0905102170001E33B	VESTIDOR SILSA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						122.98
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B034	CIRCULACION	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	0.76	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.08	0.08
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B034	CIRCULACION	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1	0.0	0.52	0.52
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B034	CIRCULACION	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1	0.0	0.52	0.52
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B034	CIRCULACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.26	0.26
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B034	CIRCULACION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12			0.2	4.37	4.37
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B035	OFICINA DE NUTRICIÓN	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.01	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.11	0.11
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B035	OFICINA DE NUTRICIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.77	0.77
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B035	OFICINA DE NUTRICIÓN	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	7.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.77	0.77
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B035	OFICINA DE NUTRICIÓN	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	3.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.34	0.34
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B035	OFICINA DE NUTRICIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.20	0.20
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36A	DEPOSITO VIVERES	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.33	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.14	0.14
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36A	DEPOSITO VIVERES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		1	0.0	1.18	1.18
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36A	DEPOSITO VIVERES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		1	0.0	1.18	1.18
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36A	DEPOSITO VIVERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25	0.25
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36A	DEPOSITO VIVERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.700000048	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.39	0.39
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	67.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.27	12		1	0.3	7.13	7.13
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	34.26	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.96						
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	34.26	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.96						
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	34.26	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	6.85	27.41	12		1	67.1	1760.66	2536.61
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	34.26	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	27.41						4,297.28
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	34.26	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	10.96						
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	34.26	m2	R	Resane de juntas	0.57	19.58	12		1	19.6	513.31	86.79
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	9.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	1.04	1.04
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36B	COCINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	15.11999989	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1	0.1	1.59	1.59
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36C	SERVIDO DE COMEDOR	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	0.66	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.07	0.07
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36C	SERVIDO DE COMEDOR	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	0.95	0.95
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36C	SERVIDO DE COMEDOR	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	9.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	0.95	0.95
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36D	COMEDOR	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	2.26	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.24	0.24
UPSSS Nutrición y Dietética	0905120000001B36D	COMEDOR	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra												

UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001836E	AREA DE REFRIG.	CEM	MP	Contraócalo	Lineal cerámico	1.19	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001836E	AREA DE REFRIG.	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	10.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	1.14	1.14
UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001836E	AREA DE REFRIG.	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	10.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	1.14	1.14
UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001836E	AREA DE REFRIG.	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.46	0.46
UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001836E	AREA DE REFRIG.	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	1.470000029	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001837	SS.HH VARONES	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	32.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	1	0.1	3.42	3.42
UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001837	SS.HH VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.54	0.54
UPSS Nutrición y Dietética	0905120000001837	SS.HH VARONES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.54	0.54
UPSS Nutrición y Dietética	09051200000018038	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	33.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	1	0.0	0.58	0.58
UPSS Nutrición y Dietética	09051200000018038	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.58	0.58
UPSS Nutrición y Dietética	09051200000018038	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.58	0.58
UPSS Nutrición y Dietética	09051200000018038	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	64.52999878	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	15.25	12	1	45.7	1199.19	854.70
UPSS Nutrición y Dietética	09051200000018038	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	64.52999878	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	15.25	12	1	2.053.88		
UPSS Nutrición y Dietética	09051200000018038	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	64.52999878	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	15.25	12	1			
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	1.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.16	0.16
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Contraócalo	Sanitario terrazo pulido	4.57	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.48	0.48
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	76.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.31	12	3	0.3	8.01	8.01
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	76.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.31	12	3	0.3	8.01	8.01
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	76.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.31	12	3	0.3	8.01	8.01
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.5	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	2.72	12	3			
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.5	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	2.72	12	3	213.71	152.32	366.03
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.5	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	2.72	12	3			
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.80	12	3	5.6	146.83	146.83
UPSS Hospitalización	09051241900018039	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.80	12	3			
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MP	Contraócalo	Sanitario terrazo pulido	1.76	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3			
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.24					
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.24					
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.77	12	3	7.6	198.88	286.54
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	3.10					
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.24					
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.41	0.41
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.23	0.23
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.23	0.23
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	3	1.3	32.78	12.46
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	3			
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98	20.98
UPSS Hospitalización	09051241900018040	DEPOSITO N°01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3			
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MP	Contraócalo	Sanitario terrazo pulido	1.76	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.24					
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.24					
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.77	12	3	7.6	198.88	286.54
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	3.10					
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.87	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.24					
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.41	0.41
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.23	0.23
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.23	0.23
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	3	1.3	32.78	12.46
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	3			
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98	20.98
UPSS Hospitalización	09051241900018041	DEPOSITO N°02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3			
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	6	3	0.1	3.15	3.15
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Contraócalo	Sanitario terrazo pulido	1.03	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	6	3	0.0	0.22	0.22
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	6	3	0.1	1.54	1.54
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	6	3	0.1	1.54	1.54
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.430000067	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.46					
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.430000067	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.57	12	3	1.6	42.15	16.02
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.430000067	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.57	12	3			
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42A	PASADIZO N°01 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3			
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A428	PASADIZO N°02 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	20.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	3	0.1	2.10	2.10
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A428	PASADIZO N°02 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Contraócalo	Sanitario terrazo pulido	1.15	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A428	PASADIZO N°02 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	15.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.58	1.58
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A428	PASADIZO N°02 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.58	1.58
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A428	PASADIZO N°02 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A428	PASADIZO N°02 (ZONA SEMIRIGIDA)	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3			
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42C	SALA (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	43.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	3	0.2	4.59	4.59
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42C	SALA (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Contraócalo	Sanitario terrazo pulido	1.48	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.16	0.16
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42C	SALA (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	16.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.68	1.68
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42C	SALA (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.68	1.68
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42C	SALA (ZONA RIGIDA)	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.199999809	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.79					
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A42C	S															

UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A043	ENTREGA Y CONTROL DE MATERIAL QUIRURGICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	2.11	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	0.70	--	--	---	----	-----	-----
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A043	ENTREGA Y CONTROL DE MATERIAL QUIRURGICO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	29.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	3	0.1	3.13	3.13	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A043	ENTREGA Y CONTROL DE MATERIAL QUIRURGICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	29.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	3	0.1	3.13	3.13	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A043	ENTREGA Y CONTROL DE MATERIAL QUIRURGICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.25	0.25	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A043	ENTREGA Y CONTROL DE MATERIAL QUIRURGICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26	0.26	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44A	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	41.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	3	0.2	4.33	4.33	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44A	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.49	1.49	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44A	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48	1.48	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44A	VESTIDOR	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.49	0.49	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44A	VESTIDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20	0.20	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44B	DORMITORIO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.67	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.07		1				
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44B	DORMITORIO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44B	DORMITORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44B	DORMITORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01		1	0.0	0.42	0.42	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44C	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	38.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1	0.2	4.03	4.03	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44C	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.13	12	1	0.1	3.41	3.41	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44C	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.69	0.69	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44C	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.69	0.69	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44C	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.08	0.08	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44C	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.639999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	37.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1	0.2	3.98	3.98	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.29	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.13	12	1	0.1	3.38	3.38	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.68	0.68	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.68	0.68	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.08	0.08	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A44D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.639999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A045	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	23.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	2.48	2.48	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A045	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.48	0.48	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A045	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.48	0.48	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A045	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.09	0.09	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A045	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A046	DEPOSITO (ZONA CONT.)	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	2.25	2.25	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A046	DEPOSITO (ZONA CONT.)	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.73	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.07	12	1	0.1	1.91	1.91	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A046	DEPOSITO (ZONA CONT.)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A046	DEPOSITO (ZONA CONT.)	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	3.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A046	DEPOSITO (ZONA CONT.)	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22	0.22	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A047	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	58.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	1	0.2	6.11	6.11	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A047	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	28.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	1	0.1	3.02	3.02	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A047	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	28.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	1	0.1	3.02	3.02	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A047	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.399999619	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.88	0.88	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48A	SALA DE ESTERELIZACION (AREA VERDE)	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	38.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	1	0.2	4.09	4.09	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48A	SALA DE ESTERELIZACION (AREA VERDE)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.1	1.43	1.43	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48A	SALA DE ESTERELIZACION (AREA VERDE)	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	13.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.1	1.43	1.43	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48A	SALA DE ESTERELIZACION (AREA VERDE)	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.16	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.61	12	1	0.6	15.93	65.10	81.03
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48A	SALA DE ESTERELIZACION (AREA VERDE)	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48B	SALA DE ESTERELIZACION (AREA AZUL)	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	1	0.2	4.09	4.09	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48B	SALA DE ESTERELIZACION (AREA AZUL)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.46	1.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48B	SALA DE ESTERELIZACION (AREA AZUL)	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	13.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.46	1.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48B	SALA DE ESTERELIZACION (AREA AZUL)	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.16	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.61	12	1	0.6	15.93	65.10	81.03
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48B	SALA DE ESTERELIZACION (AREA AZUL)	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.730000019	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.29	0.29	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48C	SALA DE ESTERELIZACION (AREA ROJA)	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	40.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	1	0.2	4.27	4.27	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48C	SALA DE ESTERELIZACION (AREA ROJA)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.48	1.48	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48C	SALA DE ESTERELIZACION (AREA ROJA)	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	14.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.48	1.48	
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48C	SALA DE ESTERELIZACION (AREA ROJA)	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.16	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.61	12	1	0.6	15.93	65.10	81.03
UPSS Centro Quirúrgico	0905104000001A48C	SALA DE ESTERELIZACION (AREA ROJA)	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.399999619	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.88	0.88	
UPSS Hospitalización	0905124190001B049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.99	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.20	12	1	0.2	5.22	5.22	
UPSS Hospitalización	0905124190001B049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.46	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.63						
UPSS Hospitalización	0905124190001B049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.46	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.63						
UPSS Hospitalización	0905124190001B049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.46	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.89	12	1	28.3	743.12	1070.62	1,813.74
UPSS Hospitalización	0905124190001B049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.46	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.57						
UPSS Hospitalización	0905124190001B049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.46	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.63						

UPSS Hospitalización	09051241900018049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	14.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12			0.1	1.52		1.52
UPSS Hospitalización	09051241900018049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.16	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.61	12	1		0.6	15.93	21.70	37.63
UPSS Hospitalización	09051241900018049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	09051241900018049	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.48	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.15	12			0.1	3.88		3.88
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1		0.1	1.45		1.45
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	13.81	m2	R	Resane de juntas	0.57	7.89	12	1		7.9	206.91	34.99	241.90
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.68	12	1		0.7	17.70	24.11	41.81
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1		1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Hospitalización	0905124190001A050	TOPICO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1		0.2	4.37		4.37
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	38.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12			0.2	4.04		4.04
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1		0.0	0.69		0.69
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	6.61	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	3.78	12	1		3.8	99.04	171.64	270.68
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	0.72	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.20	12	1		0.2	5.31	7.23	12.54
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.23							
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.519999981	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54	12	1		4.3	113.09	42.98	156.06
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.519999981	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54							
UPSS Hospitalización	09051241900018051	SS.HH VARONES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1		0.2	4.37		4.37
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	38.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12			0.2	4.03		4.03
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1		0.0	0.68		0.68
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	6.52	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	3.73	12	1		3.7	97.69	169.30	266.99
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	0.72	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.20	12	1		0.2	5.31	7.23	12.54
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.23							
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.519999981	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54	12	1		4.3	113.09	42.98	156.06
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.519999981	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54							
UPSS Hospitalización	09051241900018052	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1		0.2	4.37		4.37
UPSS Hospitalización	09051241900018053	CUARTO DE DESCANSO N°01	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.47	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.15	12	1		0.1	3.85		3.85
UPSS Hospitalización	09051241900018053	CUARTO DE DESCANSO N°01	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1		0.1	1.51		1.51
UPSS Hospitalización	09051241900018053	CUARTO DE DESCANSO N°01	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.4	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.23	12	1		8.2	215.75	36.48	252.23
UPSS Hospitalización	09051241900018053	CUARTO DE DESCANSO N°01	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	9.6	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	2.70	12	1		2.7	70.79	96.45	167.24
UPSS Hospitalización	09051241900018053	CUARTO DE DESCANSO N°01	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.26		0.26
UPSS Hospitalización	09051241900018053	CUARTO DE DESCANSO N°01	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1		0.2	4.37		4.37
UPSS Hospitalización	09051241900018053	CUARTO DE DESCANSO N°01	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.10	0.15	12	1		0.1	3.85		3.85
UPSS Hospitalización	09051241900018054	CUARTO DE DESCANSO N°02	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	2.1	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.21	12	1		0.2	5.51		5.51
UPSS Hospitalización	09051241900018054	CUARTO DE DESCANSO N°02	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1		0.1	2.16		2.16
UPSS Hospitalización	09051241900018054	CUARTO DE DESCANSO N°02	CEM	MCP	Pisos	Loseta	20.56	m2	R	Resane de juntas	0.57	11.75	12	1		11.7	308.05	52.09	360.14
UPSS Hospitalización	09051241900018054	CUARTO DE DESCANSO N°02	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	9.6	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	2.70	12	1		2.7	70.79	96.45	167.24
UPSS Hospitalización	09051241900018054	CUARTO DE DESCANSO N°02	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.26		0.26
UPSS Hospitalización	09051241900018054	CUARTO DE DESCANSO N°02	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1		0.3	8.74		8.74
UPSS Hospitalización	09051241900018054	CUARTO DE DESCANSO N°02	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.10	0.16	12	1		0.2	4.12		4.12
UPSS Hospitalización	09051241900018055	CUARTO DE DESCANSO N°03	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.57	m	R	Pulido de acabado	0.17	0.33	12	1		0.3	8.74		8.74
UPSS Hospitalización	09051241900018055	CUARTO DE DESCANSO N°03	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1		0.1	1.49		1.49
UPSS Hospitalización	09051241900018055	CUARTO DE DESCANSO N°03	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.2	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.11	12	1		8.1	212.76	35.97	248.73
UPSS Hospitalización	09051241900018055	CUARTO DE DESCANSO N°03	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	1.9	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.53	12	1		0.5	14.01	19.09	33.10
UPSS Hospitalización	09051241900018055	CUARTO DE DESCANSO N°03	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.26		0.26
UPSS Hospitalización	09051241900018055	CUARTO DE DESCANSO N°03	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	09051241900018055	CUARTO DE DESCANSO N°03	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	51.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.21	12	1		0.2	5.41		5.41
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.75	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.18		0.18
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	10.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1		0.0	1.10		1.10
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.46	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1		0.0	1.10		1.10
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	0.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1		0.0	1.10		1.10
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.569999933	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.24	12	1		0.2	6.19	8.44	14.63
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.569999933	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.67							
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.569999933	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.84	12	1		2.4	61.92	23.53	85.45
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.569999933	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.84							
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	09051241900018056	LAVANDERIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3		0.1	1.89		1.89
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.61	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3		0.0	0.06		0.06
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3		0.0	0.35		0.35
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3		0.0	0.35		0.35
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	0.84	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.24	12	3		0.2	6.19	8.44	14.63
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.980000019	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37							
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.980000019	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12	3		1.3	34.34	13.05	47.39
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.980000019	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47							
UPSS Hospitalización	09051241900018057	BOTADERO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente													

UPSS Centro Obitérico	09051241900018058A	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058A	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058A	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		3.0	78.66	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058A	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	67.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.27	12	3	0.3	7.05	7.05
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	2.28	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.24	0.24
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.05	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	0.9	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.25	12	3	0.3	6.64	9.04
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.559999943	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.86			0.0		
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.559999943	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.08	12	3	3.0	79.09	30.06
UPSS Hospitalización	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.559999943	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.08					
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44	736.78
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		3.0	78.66	
UPSS Centro Obitérico	09051241900018058B	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	67.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.27	12	3	0.3	7.07	7.07
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	2.28	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.24	0.24
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	3	0.1	2.16	2.16
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	3	0.1	2.16	2.16
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	1.8	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.51	12	3	0.5	13.27	18.08
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.13			0.0		31.36
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.42	12	3	4.0	104.07	39.55
UPSS Hospitalización	09051241900018059	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.42					143.62
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	2.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.51	1.51
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.51	1.51
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	17.28	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	4.86	12	3	4.9	127.43	301.03
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48					
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	3	1.7	43.71	16.61
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60					60.32
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.4	m2	R	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	3	0.3	8.74	8.74
UPSS Hospitalización	09051241900018060	CUARTO DE DESCANSO N°04	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.47	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.15	12	3	0.1	3.85	3.85
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.61					
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.61					
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.4	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.88	12	3	28.2	740.03	1066.18
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.4	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.52					1,806.21
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.4	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.61					
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.4	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.57	8.23	12	3	8.2	215.75	36.48
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.8	m2	B	Resane de juntas	0.00	0.02	12	3	0.0	0.50	0.50
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.19	0.48					
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.60	0.60	12	3	1.7	43.71	16.61
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60					60.32
UPSS Hospitalización	09051241900018061	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98	20.98
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.49	m	R	Pulido de acabado	0.15	0.15	12	3	0.1	3.91	3.91
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.66	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.69					
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.66	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.69					
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.66	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.93	12	1	28.7	753.39	1085.43
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.66	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.52					1,838.82
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.66	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.69					
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.66	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.57	8.38	12	1	8.4	219.65	37.14
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.66	m2	R	Resane de juntas	0.00	0.03	12	1	0.0	0.68	0.68
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.28	0.28
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	32.78	12.46
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					45.24
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98	20.98
UPSS Hospitalización	09051241900018062	CUARTO DE DESCANSO N°05	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	102.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.41	12	1	0.4	10.72	10.72
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	42.02	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.32	13.45					
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	42.02	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	13.45					
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	42.02	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	13.45					
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	42.02	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	8.40	12	1	82.4	2159.46	3111.17
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	42.02	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	33.62					5,270.62
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	42.02	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	13.45					
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	42.02	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.57	24.01	12	1	24.0	629.58	106.45
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.66	m2	B	Resane de juntas	0.00	0.01	12	1	0.0	0.28	0.28
UPSS Consulta Externa	09051222400018063	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.779999971	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.19</						

UPSS Consulta Externa	0905122240001865A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP Pisos	Loseta	42.02	m2	R	Resane de juntas	0.57	24.01	12	1	24.0	629.58	106.45	736.03
UPSS Consulta Externa	0905122240001865A	HALL DE INGRESO	CEM	MP Ventana	Aluminio batiente	2.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.28		0.28
UPSS Consulta Externa	0905122240001865A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	3.779999971	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.71		1	0.0			
UPSS Consulta Externa	0905122240001865A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	3.779999971	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.89	12	1	2.5	65.56	24.92	90.48
UPSS Consulta Externa	0905122240001865A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	3.779999971	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.89						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MP Muro	Albajería/Cerámico	17.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07		1	0.0			
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.74						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.74						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.31	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.46	12	1	4.5	118.71	171.03	289.75
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra mineral	2.31	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	1.85						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.31	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.32	0.74						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Pisos	Loseta	2.31	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.74						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Pisos	Loseta	2.31	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.32	12	1	1.3	34.61	5.85	40.46
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MP Ventana	Aluminio fijo	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.06		0.06
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.429999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.27						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.429999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.34	0.34	12	1	0.9	24.80	9.43	34.23
UPSS Consulta Externa	0905122240001865B	SS.HH	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.429999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.34						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MP Muro	Albajería/Cerámico	14.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.49		1.49
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	1.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MP Pisos	Loseta	1.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MP Ventana	Aluminio fijo	0.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.05		0.05
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.5	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.5	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	1	1.0	26.02	9.89	35.90
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.5	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865C	DUCHAS	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37		4.37
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MP Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	1.46	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.15		0.15
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.50		1.50
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MP Pisos	Loseta	14.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.50		1.50
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MP Ventana	Aluminio batiente	2.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26		0.26
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3	1.4	36.42	13.84	50.27
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001865D	OFICINA DE PROGRAMAS	CEM	MCP Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	alb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2	7.5	196.65		196.65
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	1.49	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.55		1.55
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Pisos	Loseta	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.55		1.55
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.25		0.25
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	3	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001866	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2	7.5	196.65		196.65
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MP Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	1.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.55		1.55
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MP Pisos	Loseta	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.55		1.55
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MP Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.25		0.25
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	3	1.1	29.14	11.07	40.21
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001867	DENTAL	CEM	MCP Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2	7.5	196.65		196.65
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	1.48	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.55		1.55
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Pisos	Loseta	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.55		1.55
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MP Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.25		0.25
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3	1.4	36.42	13.84	50.27
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPSS Consulta Externa	0905122240001868	MEDICINA GENERAL	CEM	MCP Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2	7.5	196.65		196.65
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MP Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	1.35	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.14		0.14
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MP Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.17		1.17
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MP Pisos	Loseta	11.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.17		1.17
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MP Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.25		0.25
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3	1.4	36.42	13.84	50.27
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	0905122240001869A	GINECOLOGÍA	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3	1.6	41.95		41.95

UPS Administración	9.05101E+90	LIMPIEZA N°02	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	0.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.08		0.08
UPS Administración	9.05101E+90	LIMPIEZA N°02	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	4.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1	0.0	0.48		0.48
UPS Administración	9.05101E+90	LIMPIEZA N°02	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.20		0.20
UPS Administración	9.05101E+90	LIMPIEZA N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPS Administración	9.05101E+90	LIMPIEZA N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		1	1.1	29.14	11.07	40.21
UPS Administración	9.05101E+90	LIMPIEZA N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPS Administración	9.05101E+90	LIMPIEZA N°02	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12		1	0.2	4.37		4.37
UPS Administración	9.05101E+91	LIMPIEZA N°03	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	0.81	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.08		0.08
UPS Administración	9.05101E+91	LIMPIEZA N°03	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1	0.0	0.48		0.48
UPS Administración	9.05101E+91	LIMPIEZA N°03	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.24		0.24
UPS Administración	9.05101E+91	LIMPIEZA N°03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPS Administración	9.05101E+91	LIMPIEZA N°03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		1	1.1	29.14	11.07	40.21
UPS Administración	9.05101E+91	LIMPIEZA N°03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPS Administración	9.05101E+91	LIMPIEZA N°03	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12		1	0.3	8.74		8.74
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	90.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.36	12		1	0.4	9.52		9.52
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	118.152	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.47	12		1	0.5	12.39		12.39
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	44.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12		1	0.2	4.66		4.66
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MP	Pisos	Loseta	44.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12		1	0.2	4.66		4.66
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MP	Ventana	Metalica batiente	9.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	1.01		1.01
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.809999943	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.53							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.809999943	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.66	12		1	1.9	48.74	18.52	67.26
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881A	HALL DE ESPERA N°01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.809999943	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.66							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	19.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		1	0.1	2.07		2.07
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	119.152	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.48	12		1	0.5	12.50		12.50
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		1	0.0	1.22		1.22
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		1	0.0	1.22		1.22
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.960000038	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.75							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.960000038	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.94	12		1	2.6	68.68	26.10	94.79
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.960000038	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.94							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1	1.6	41.95		41.95
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881B	HALL DE ESPERA N°02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881C	MATERNIDAD	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	61.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.25	12		1	0.2	6.48		6.48
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881C	MATERNIDAD	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	120.152	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.48	12		1	0.5	12.60		12.60
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881C	MATERNIDAD	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	33.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12		1	0.1	3.48		3.48
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881C	MATERNIDAD	CEM	MP	Pisos	Loseta	33.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12		1	0.1	3.48		3.48
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881C	MATERNIDAD	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.929999828	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.31							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881C	MATERNIDAD	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.929999828	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.64	12		1	4.6	120.20	45.68	165.88
UPSS Centro Obtérico	0905107000001881C	MATERNIDAD	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.929999828	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.64							
UPSS Centro Obtérico	09051070000018082	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		2	0.1	2.39		2.39
UPSS Centro Obtérico	09051070000018082	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.21		0.21
UPSS Centro Obtérico	09051070000018082	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.21		0.21
UPSS Centro Obtérico	09051070000018082	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.18		0.18
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	55.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12		2	0.2	5.87		5.87
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	22.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		2	0.1	2.36		2.36
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MP	Pisos	Loseta	22.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48	12		2	0.1	2.36	16.61	18.97
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.519999981	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12		2	3.2	83.90		83.90
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883A	POST- PARTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		2	0.1	2.39		2.39
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.36		0.36
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.36		0.36
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12		2	1.4	36.42	13.84	50.26
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50							
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Obtérico	0905107000001883B	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.48	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.15	12		2	0.1	3.88		3.88
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		2	0.0	1.17		1.17
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		2	0.0	1.17		1.17
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		2	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		2	2.4	62.93		62.93
UPSS Centro Obtérico	09051070000018084	NEO NATOLOGÍA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20							
UPSS Centro Obtérico	09051070000018085	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.88	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		2	0.0	1.14		1.14
UPSS Centro Obtérico	09051070000018085	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.39		0.39
UPSS Centro Obtérico	09051070000018085	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.39		0.39
UPSS Centro Obtérico	09051070000018085	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									

UPSS Centro Obtérico	09051070000018085	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	--	-	---	----	-----
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.55	0.55
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886A	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.55	0.55
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.40000095	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.83					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.40000095	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.04	12	2	2.9	76.32	29.00
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.40000095	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.04					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886A	HALL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886A	HALL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12				
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886B	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.20	2.20
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886B	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.32	0.32
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886B	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.32	0.32
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886B	VESTIDOR	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2	0.2	4.37	4.37
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	20.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	2.17	2.17
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.36	0.36
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.36	0.36
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	11.07
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886C	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12				
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886D	SALA DE PARTO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	46.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	1	0.2	4.91	4.91
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886D	SALA DE PARTO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.59	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.16	12	1	0.2	4.17	4.17
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886D	SALA DE PARTO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	15.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.64	1.64
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886D	SALA DE PARTO	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.64	1.64
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886D	SALA DE PARTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.730000019	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.52					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886D	SALA DE PARTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.730000019	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.64	12	1	1.8	47.35	17.99
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886D	SALA DE PARTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.730000019	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.64					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886E	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.34	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.04	0.04
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886E	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	1.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886E	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886E	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886E	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	36.42	13.84
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886E	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					
UPSS Centro Obtérico	0905107000001886E	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37	4.37
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	20.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	2.17	2.17
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.059999943	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.39					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.059999943	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49	12	1	1.4	35.73	13.58
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.059999943	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37	4.37
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		7.5	196.65	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	736.78
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		3.0	78.66	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018087	SS.HH	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Centro Obtérico	09051070000018088	ESTERILIZACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	1	0.1	2.80	2.80
UPSS Centro Obtérico	09051070000018088	ESTERILIZACION	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.09	0.09
UPSS Centro Obtérico	09051070000018088	ESTERILIZACION	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.59	0.59
UPSS Centro Obtérico	09051070000018088	ESTERILIZACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.59	0.59
UPSS Centro Obtérico	09051070000018088	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018088	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	11.07
UPSS Centro Obtérico	09051070000018088	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018089	JEFATURA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.57	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00		1			
UPSS Centro Obtérico	09051070000018089	JEFATURA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.27	0.27
UPSS Centro Obtérico	09051070000018089	JEFATURA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.27	0.27
UPSS Centro Obtérico	09051070000018089	JEFATURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018089	JEFATURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	11.07
UPSS Centro Obtérico	09051070000018089	JEFATURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018090	LAVABOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	27.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	1	0.1	2.87	2.87
UPSS Centro Obtérico	09051070000018090	LAVABOS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.64	0.64
UPSS Centro Obtérico	09051070000018090	LAVABOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.64	0.64
UPSS Centro Obtérico	09051070000018090	LAVABOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.359999895	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.64					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018090	LAVABOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.359999895	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.79	12	1	2.2	58.28	22.15
UPSS Centro Obtérico	09051070000018090	LAVABOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.359999895	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.79					
UPSS Centro Obtérico	09051070000018090	LAVABOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	8.74	8.74
UPSS Centro Obtérico	09051070000018091	ROPA SUCIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.75	1.75
UPSS Centro Obtérico	09051070000018091	ROPA SUCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.56	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.06	0.06
UPSS Centro Obtérico	09051070000018091	ROPA SUCIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.25	0.25
UPSS Centro Obtérico	09051070000018091	ROPA SUCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.					

UPSS Centro Obtétrico	09051070000018091	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Centro Obtétrico	09051070000018091	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12					
UPSS Centro Obtétrico	09051070000018091	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40		1	1.1	29.14	11.07	40.21
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892A	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	35.512	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	1	0.1	3.72		3.72
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892A	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.0	1.21		1.21
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892A	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.0	1.21		1.21
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892A	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hoias	2.730000019	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.29		0.29
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892B	INGRESO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	4.07	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.65	12	1	0.7	17.07	65.12	82.19
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892B	INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.31		0.31
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892B	INGRESO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.31		0.31
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892B	INGRESO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.779999971	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40		0.40
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892C	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	35.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	1	0.1	3.71		3.71
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892C	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	0.99		0.99
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892C	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	9.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	0.99		0.99
UPSS Centro Obtétrico	0905107000001892C	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.980000019	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893A	OFICINA DEL ASEGURADO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.96	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.10	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893A	OFICINA DEL ASEGURADO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.1	1.36		1.36
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893A	OFICINA DEL ASEGURADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.1	1.36		1.36
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893A	OFICINA DEL ASEGURADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.929999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893A	OFICINA DEL ASEGURADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.929999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	1	1.3	33.47	12.72	46.20
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893A	OFICINA DEL ASEGURADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.929999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893B	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.76	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.08		0.08
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893B	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.17		1.17
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893B	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.17		1.17
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893B	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.730000019	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.52						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893B	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.730000019	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.64	12	3	1.8	47.35	17.99	65.35
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893B	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.730000019	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.64						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	3	0.1	2.35		2.35
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893C	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.76	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.08	12	3	0.1	1.99		1.99
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.44		0.44
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.44		0.44
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	3	1.1	29.14	11.07	40.21
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701893C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	3	0.1	2.80		2.80
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18		0.18
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	3	0.1	2.10		2.10
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	3	0.1	2.10		2.10
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.08		0.08
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Hermética una hoja	2.519999981	m2	R	Desmontaje de puerta hermética de una hoja	0.24	0.60						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Hermética una hoja	2.519999981	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta hermética de una hoja	0.24	0.60	12	3	1.8	46.83	33.38	80.21
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894A	RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Hermética una hoja	2.519999981	m2	R	Instalación de puerta hermética de una hoja	0.24	0.60						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3	0.1	1.76		1.76
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.57	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.06	12	3	0.1	1.49		1.49
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26		0.26
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26		0.26
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Hermética una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta hermética de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Hermética una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.24	0.40	12	3	1.2	31.22	22.25	53.47
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Hermética una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta hermética de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	42.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	3	0.2	4.50		4.50
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.45	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.15		0.15
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48		1.48
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48		1.48
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.25		0.25
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	3	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894C	CTO DE REVELADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894D	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	42.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	3	0.2	4.50		4.50
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894D	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.45	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.15		0.15
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894D	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48		1.48
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894D	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48		1.48
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894D	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.25		0.25
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701894D	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20		0.20
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701895A	OFICINA DE ECOGRAFIAS	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Cerámico	6.25	m2	m	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3	0.0	0.66		0.66
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701895A	OFICINA DE ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.5	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.05	12	3	0.1	1.31		1.31
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701895A	OFICINA DE ECOGRAFIAS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.39		0.39
UPSS Diagnostico por imágenes	0905101315701895A	OFICINA DE ECOGRAFIAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.39		0.39

UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895A	OFICINA DE ECOGRAFIAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	42.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	3	0.2	4.45	4.45
UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895B	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.45	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.15	12	3	0.1	3.80	3.80
UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48	1.48
UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48	1.48
UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895B	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.68	12	3	0.7	17.70	41.81
UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes: 0905101315701895B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	3	0.3	8.74	8.74
UPSS Centro Obstétrico 09051070000018096	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3	0.1	1.76	1.76
UPSS Centro Obstétrico 09051070000018096	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26	0.26
UPSS Centro Obstétrico 09051070000018096	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26	0.26
UPSS Centro Obstétrico 09051070000018096	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897A	MODULO DE ATENCION A GESTANTES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	56.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	3	0.2	5.92	5.92
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897A	MODULO DE ATENCION A GESTANTES	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.91	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.19	12	3	0.2	5.01	5.01
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897A	MODULO DE ATENCION A GESTANTES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.47	1.47
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897A	MODULO DE ATENCION A GESTANTES	CEM	MP	Pisos	Loseta	14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.47	1.47
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897A	MODULO DE ATENCION A GESTANTES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20	0.20
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897B	OBSTRETICIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	28.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	3	0.1	2.97	2.97
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897B	OBSTRETICIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.96	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.10	12	3	0.1	2.52	2.52
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897B	OBSTRETICIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3	0.0	0.71	0.71
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897B	OBSTRETICIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3	0.0	0.71	0.71
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897B	OBSTRETICIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20	0.20
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3	0.1	1.76	1.76
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897C	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.57	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.06	12	3	0.1	1.49	1.49
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26	0.26
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.26	0.26
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	3	1.1	29.14	11.07
UPSS Centro Obstétrico 0905107000001897C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					
UPSS Casa de Fuerza 9.051E+109	CASA DE FUERZA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	3	0.1	3.71	3.71
UPSS Casa de Fuerza 9.051E+109	CASA DE FUERZA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	35.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	3	0.1	3.71	3.71
UPSS Casa de Fuerza 9.051E+109	CASA DE FUERZA	CEM	MP	Ventana	Metálica batiente	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.21	0.21
UPSS Casa de Fuerza 9.051E+109	CASA DE FUERZA	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	3.779999971	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.40	0.40
UPSS Casa de Fuerza 9.051E+109	CASA DE FUERZA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	3	0.2	4.37	4.37
UPSS Administración 9.051E+110	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	75.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.30	12	3	0.3	7.94	7.94
UPSS Administración 9.051E+110	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	38.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	3	0.2	4.01	4.01
UPSS Administración 9.051E+110	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	38.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	3	0.2	4.01	4.01
UPSS Administración 9.051E+110	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Ventana	Metálica batiente	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.21	0.21
UPSS Administración 9.051E+110	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.22	0.22
UPSS Administración 9.051E+111	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	14.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.49	1.49
UPSS Administración 9.051E+111	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	1.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPSS Administración 9.051E+111	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPSS Administración 9.051E+111	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.06	0.06
UPSS Administración 9.051E+111	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.470000029	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.15	0.15
UPSS Administración 0905101070201E101A	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0.72	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.07	12	3	0.1	1.89	1.89
UPSS Administración 0905101070201E101A	SECRETARIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3	0.0	0.73	0.73
UPSS Administración 0905101070201E101A	SECRETARIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3	0.0	0.73	0.73
UPSS Administración 0905101070201E101A	SECRETARIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01					
UPSS Administración 0905101070201E101A	SECRETARIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	3	0.2	4.37	4.37
UPSS Administración 0905101070201E101B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	3	0.1	2.71	2.71
UPSS Administración 0905101070201E101B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.33	0.33
UPSS Administración 0905101070201E101B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.33	0.33
UPSS Administración 0905101070201E101B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPSS Administración 0905101070201E101C	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	3	0.0	1.24	1.24
UPSS Administración 0905101070201E101C	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	1.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.12	0.12
UPSS Administración 0905101070201E101C	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.12	0.12
UPSS Administración 0905101070201E101C	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.470000029	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.15	0.15
UPSS Administración 0905101070201E101C	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	3	0.2	4.37	4.37
UPSS Administración 0905101070201E101D	DIRECCION	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.49	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.15	12		0.1	3.91	3.91

UPS Administración	0905101070201E1010	DIRECCION	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.49	1.49
UPS Administración	0905101070201E1010	DIRECCION	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.49	1.49
UPS Administración	0905101070201E1010	DIRECCION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.1	1.49	1.49
UPS Administración	0905101070201E1010	DIRECCION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	8.74	8.74
UPS Administración	9.051E+113	ADMINISTRACIÓN	CEM	MCP	Contrascaleo	Lineal cerámico	1.55	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.25	12	1	0.2	6.50	24.80
UPS Administración	9.051E+113	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.57	1.57
UPS Administración	9.051E+113	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.57	1.57
UPS Administración	9.051E+113	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.1	1.57	1.57
UPS Administración	9.051E+113	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	8.74	8.74
UPS Administración	9.051E+114	OFICINA DE REFERENCIAS	CEM	MCP	Contrascaleo	Lineal cerámico	1.53	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.24	12	1	0.2	6.42	24.48
UPS Administración	9.051E+114	OFICINA DE REFERENCIAS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.57	1.57
UPS Administración	9.051E+114	OFICINA DE REFERENCIAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.57	1.57
UPS Administración	9.051E+114	OFICINA DE REFERENCIAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoia	1.889999986	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.1	1.57	1.57
UPS Administración	9.051E+114	OFICINA DE REFERENCIAS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	8.74	8.74
UPS Administración	9.051E+115	OFICINA DE COMITÉ	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	34.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	1	0.1	3.58	3.58
UPS Administración	9.051E+115	OFICINA DE COMITÉ	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	15.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.58	1.58
UPS Administración	9.051E+115	OFICINA DE COMITÉ	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.58	1.58
UPS Administración	9.051E+115	OFICINA DE COMITÉ	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.059999943	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.58	12	1	2.0	53.07	73.24
UPS Administración	9.051E+115	OFICINA DE COMITÉ	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.059999943	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.72	12	1	0.24	0.72	20.17
UPS Administración	9.051E+115	OFICINA DE COMITÉ	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.059999943	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.72	12	1	0.24	0.72	4.37
UPS Administración	9.051E+115	OFICINA DE COMITÉ	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37	4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	134.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.54	12	1	0.5	14.14	14.14
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Contrascaleo	Sanitario terrazo pulido	4.57	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.46	12	1	0.5	11.98	11.98
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.63	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	22.28	12	1	0.32	22.28	11.98
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.63	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	22.28	12	1	0.32	22.28	11.98
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.63	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	13.93	12	1	136.5	3578.37	5155.41
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.63	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	15.70	12	1	0.80	15.70	8,733.78
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	69.63	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	22.28	12	1	0.32	22.28	8,733.78
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	69.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.28	12	1	0.3	7.30	7.30
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	7.670000076	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	1.45	12	1	5.1	133.03	183.59
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	7.670000076	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.81	12	1	0.24	1.81	183.59
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	7.670000076	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.81	12	1	0.24	1.81	183.59
UPSS Consulta Externa	090512224000180105	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	4	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.67	12	1	0.7	17.48	17.48
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	14.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.56	1.56
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.47	12	1	0.32	1.47	1.56
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.47	12	1	0.32	1.47	1.56
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.92	12	1	9.0	235.37	574.48
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	3.66	12	1	0.80	3.66	574.48
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.47	12	1	0.32	1.47	574.48
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.48	0.48
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoia	1.679999948	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32	12	1	1.1	29.14	40.21
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	0.24	0.40	40.21
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.679999948	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	0.24	0.40	40.21
UPSS Consulta Externa	090512224000180106	SS.HH	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37	4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Contrascaleo	Sanitario terrazo pulido	1.44	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.14	12	1	0.1	3.78	3.78
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.71	12	1	0.32	4.71	3.78
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.71	12	1	0.32	4.71	3.78
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.94	12	1	28.8	755.96	1,845.09
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.77	12	1	0.80	11.77	1,845.09
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.71	12	1	0.32	4.71	1,845.09
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.54	1.54
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.139999866	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.35	12	1	4.7	123.84	170.90
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.139999866	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.69	12	1	0.24	1.69	170.90
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.139999866	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.69	12	1	0.24	1.69	170.90
UPSS Consulta Externa	090512224000180107A	CONSULTORIO DE NIÑO SALUD Y VACUNA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37	4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	45.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12	1	0.2	4.79	4.79
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Contrascaleo	Lineal cerámico	1.55	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.25	12	1	0.2	6.50	24.80
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.19	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.90	12	1	0.32	3.90	31.30
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.19	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.90	12	1	0.32	3.90	31.30
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.19	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.44	12	1	23.9	626.46	1,529.01
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.19	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	9.75	12	1	0.80	9.75	1,529.01
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.19	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.30	3.32	12	1	0.30	3.32	1,529.01
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	12.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.0	1.28	1.28
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.25	0.25
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36	12	1	1.3	32.78	45.24
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	0.24	0.45	45.24
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	0.24	0.45	45.24
UPSS Consulta Externa	090512224000180107B	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37	4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180107C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	14.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.56	1.56
UPSS Consulta Externa	090512224000180107C	SS.HH	CEM	MCP	Contrascaleo	Sanitario terrazo pulido	1.55	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.05	12	1	0.1	1.31	1.31
UPSS Consulta Externa	090512224000180107C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	1.85	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.59	12				

UPSS Consulta Externa	090512224000180107C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.279999971	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30	12	1	0.8	22.20	8.44	30.64
UPSS Consulta Externa	090512224000180107C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.279999971	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30						
UPSS Consulta Externa	090512224000180107C	SS.HH	CEM	MP	Luminaria/a	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37		4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.55	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.75	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.72						
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.75	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.72						
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.75	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.95	12	1	28.9	758.02	1092.09	1,850.11
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.75	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.80						
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.75	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.72						
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.55		1.55
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.25		0.25
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	090512224000180108	ADOLESCENTE	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37		4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.52	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.71						
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.71						
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.94	12	1	28.8	755.96	1089.13	1,845.09
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.77						
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.71						
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.54		1.54
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.25		0.25
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	090512224000180109	PEDIATRIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37		4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PEDIATRIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2	7.5	196.65		196.65
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.53	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16		0.16
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.95	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.78						
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.95	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.78						
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.95	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.99	12	1	29.3	768.30	1106.90	1,875.20
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.95	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.96						
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.95	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.78						

UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1	0.1	1.57	1.57
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25	0.25
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		1	1.3	32.78	12.46
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12		1	0.2	4.37	4.37
UPSS Consulta Externa	090512224000180110	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2		7.5	196.65	196.65
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1.52	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.16	0.16
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.71						
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.71						
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.94	12		1	28.8	755.96	1089.13
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.77						1,845.09
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.71	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.71						
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1	0.1	1.54	1.54
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25	0.25
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		1	1.3	32.78	12.46
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						45.24
UPSS Consulta Externa	090512224000180111	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12		1	0.2	4.37	4.37
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	2.35	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25	0.25
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	26.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	8.58						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	26.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	8.58						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	26.8	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	5.36	12		1	52.5	1377.28	1984.28
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	26.8	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	21.44						3,361.56
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	26.8	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	8.58						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	26.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12		1	0.1	2.81	2.81
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25	0.25
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		1	1.3	32.78	12.46
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.889999986	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						45.24
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1	0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	09051222400018112A	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.47						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.47						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.92	12		1	9.0	235.37	339.10
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	3.66						574.48
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.47						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1	0.0	0.48	0.48
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	41.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12		1	0.2	4.40	4.40
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12		1	1.4	36.42	13.84
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.099999905	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						50.27
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1	1.6	41.95	41.95
UPSS Consulta Externa	09051222400018112B	REHABILITACION PSICOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80			1			
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	2.05	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	0.82	12		1	1.8	48.38	10.83
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	2.05	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	1.03						59.20
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.47						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.47						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.92	12		1	9.0	235.37	339.10
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	3.66						574.48
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.58	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.47						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1	0.0	0.48	0.48
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.06	0.06
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.600000024	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30						
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.600000024	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.38	12		1	1.1	27.75	10.55
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.600000024	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.38						38.30
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1	1.6	41.95	41.95
UPSS Consulta Externa	09051222400018112C	SS.HH	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	61.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	24.60			1	55.4	1451.28	324.83
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	61.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	30.75	12					1,776.11
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	2.95	m2	R	Retiro de acabado	0.32	0.94	12		1	1.2	30.94	24.78
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	2.95	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.24						55.72
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.779999971	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.89						
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.779999971	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.89	12		1	2.7	70.25	50.07
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.779999971	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.89						120.31
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1	0.8	20.98	20.98
UPS Casa de Fuerza	9.051E+124	ACONDICIONADO CUARTO DE MAQUINAS DE AIRE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018207D	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36polos	Tablero Metalico de 36 Polos	1	und	M	Desmontaje y montaje de table del tablero de 36 polos	20.00	20.00						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36polos	Interruptor Termomagnético 3x20A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x40A	1.60	1.60						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36polos	Interruptor Termomagnético 2x15A	4	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x15A	1.60	6.40						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36polos	Interruptor Termomagnético 2x20A	3	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	8.00	2.67	12	2		89.0	2333.58	4578.50
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36polos	Interruptor Diferencial 2x25A	3	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	8.00	2.67						6,912.08
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36polos	Luminarias	300											

UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 54 polos	Interruptor Termomagnetico 2x40A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnetico 2x40A	1.60	1.60						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 54 polos	Interruptor Termomagnetico 2x15A	9	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnetico 2x15A	1.60	14.40						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 54 polos	Interruptor Termomagnetico 2x20A	5	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnetico 2x20A	1.60	8.00	12					
UPSS Centro obstetrico	0901422400011174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 54 polos	Interruptor Diferencial 2x25A	5	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	1.60	8.00		2		144.6	3791.41	8064.90
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 54 polos	Luminarias	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.05	30.00						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 54 polos	Tomacorrientes	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm2	0.05	30.00						
UPSS Centro obstetrico	09015040000018190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 54 polos	Puesta a Tierra	600	m	M	Actividad de instalación de cable CPT de 12 AWG amarillo	0.05	30.00						

4,876.70127,866.99124,731.39252,598.38