

LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA m.p.t.
	Tuberia PVC SAP 3/4" enterrado en piso y/o embutido en pared	
	Tuberia CONDUIT ETM 3/4"	
	Tuberia PVC SAP 1" enterrado en piso y/o embutido en pared	
	Tablero Distribucion Normal	1,80 m
	Tablero Distribucion de Emergencia	1,20 m
	Tablero Distribucion Estabilizado	1,80 m
	Luminaria lineal, Difusor Policarbonato, max 18W, mínimo 1500 lm, 4000°k, CRI>80, IP 65, IK 08	
	Luminaria lineal, difusor policarbonato, max 36W, mínimo 3000 lm, 4000°k, CRI>80, IP 65, IK 08	
	Luminaria LED adosado tipo plafon, max 30W, mínimo 1800 lm, 4000°k, CRI>80	
	Luminaria LED adosado 1200x300mm, max 40W, mínimo 3500 lm, 4000°k, CRI>80	
	Luminaria LED adosado 600x600mm, max 36W, mínimo 3500 lm, 4000°k, CRI>80	
	Luminaria de pared tipo BRAQUED 28W	
	Luminaria LED adosado 1200x300mm, max 40W, mínimo 3500 lm, 4000°k, CRI>80 UGR <19	
	Artefacto de iluminacion, con 02 lamparas germicidas de onda corta lineales de 40 W, con rejilla de aluminio	
	Luminaria LED adosado 600x600mm, max 36W, mínimo 3500 lm, 4000°k, CRI>80 UGR<19	
	Luminaria lineal para adosar en pared, difusor policarbonato, max 36W, mínimo 3000 lm, 4000°k, cri>80, ip 65, ik 08	Techo
	Luminaria lineal para adosar en pared, difusor policarbonato, max 18W, mínimo 1500 lm, 4000°k, cri>80, ip 65, ik 08	2.20 m.
	EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA	2.20 m.
	Interruptor Unipolar Simple - Doble y Suspendido	1.10 m.
	Tomacorriente monofasico doble con tierra	0.40 m.
	Tomacorriente monofasico doble con tierra	1.20m, 2.80m.
	Salida Tomacorriente doble Schuko con alveolos protegidos (2p + T) 16A, 250 V Grado Hospitalario.	1.20m, 1.40m.
	Salida Tomacorriente doble Estabilizado Tipo Schuko con alveolos protegidos (2p + T) 16A, 250 V Grado Hospitalario.	0.40 m.
	SALIDA FUERZA (F)	0.40m, 1.20m.
	SALIDA DE TERMA	
	PARARRAYOS TIPO THOR IONIZANTE	
	CAJA DE PASO 100x100x50 mm.	
	CAJA DE PASO 150x150x50 mm.	
	CAJA DE PASO 200x200x100 mm.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

PROYECTO: EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUAROCONDO , MICRO RED ANTA RED CUSCO NORTE , DIRESA -CUSCO"

PLANO: ALUMBRADO PRIMER NIVEL

UBICACIÓN:
- DEPARTAMENTO : CUSCO
- PROVINCIA : ANTA
- DISTRITO : HUAROCONDO
- LOCALIDAD : HUAROCONDO

ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTRICAS: ING. CARLOS ZANABRIA GOMEZ CIP 93103

FECHA: JULIO - 2023

ESCALA: 1:75

LAMINA: IE-04