

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ALAR4/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES Y DE CABLEADO ELECTRICO Y CAMBIO DE RED SECUNDARIA CONVENCIONAL POR CONDUCTOR AUTOPORTANTE DEL AGRAJ PP-0135

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	11:25:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ITEM 5 solicitan el tendido y flechado de conductor autoportante de 3x50 + NA 35MM2 y adicionalmente dice: incluye instalación de cable N2XOH.

CONSULTA.- Calibre del conductor N2XOH y cuantos metros se requieren y en que tramo va a ser instalado dicho conductor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: item 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.L. Nº 1341, articulo 16 numeral 16.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, después de revisar y analizar las bases del presente procedimiento de selección, deciden ACOGER la consulta e incluir el calibre del conductor N2XOH es 3\*35 mm2 y el metraje requerido en el tramo es de 30 metros, y el otro calibre del conductor N2XOH es 1\*25 mm2 y el metraje requerido es de 20 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MONTAJE Y FLECHADO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE (tendido de conductor autoportante, de 3x50/NA35MM2, se flecha el conductor haciendo uso del teche ratchet y la rana, posteriormente se coloca la mordaza de anclaje, mordaza de suspensión, peinado y adecuación de conductor), incluye la instalación de cable N2XOH.

el calibre del conductor N2XOH es 3\*35 mm2 y el metraje requerido en el tramo es de 30 metros, y el otro calibre del conductor N2XOH es 1\*25 mm2 y el metraje requerido es de 20 metros.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ALAR4/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES Y DE CABLEADO ELECTRICO Y CAMBIO DE RED SECUNDARIA CONVENCIONAL POR CONDUCTOR AUTOPORTANTE DEL AGRAJ PP-0135

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	11:25:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita el desmontaje de acometidas de los ambientes.  
CONSULTA.- Cuantos ambientes y cuantas acometidas son los que se desmontan y luego se instalaran.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1.01 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.L.Nº 1341, articulo 16, numeral 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, después de revisar y analizar las bases del presente procedimiento de selección, deciden ACOGER la consulta. Informando que son 15 acometidas con cable de 8 AWG a desmontar y 15 acometidas de 8 AWG a instalar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DESMONTAJE DE ACOMETIDAS DE LOS AMBIENTES.  
son 15 acometidas con cable de 8 AWG a desmontar y 15 acometidas de 8 AWG a instalar.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ALAR4/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES Y DE CABLEADO ELECTRICO Y CAMBIO DE RED SECUNDARIA CONVENCIONAL POR CONDUCTOR AUTOPORTANTE DEL AGRAJ PP-0135

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	11:25:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se considera la excavación y retiro de postes de madera.  
CONSULTA.- Cuantos postes de madera son los que se van a retirar y altura de los postes.  
tambien donde se acopian los postes y conductores retirados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1.03 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.L. Nº 1341, ARTICULO 16 NUMERAL 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, después de revisar y analizar las bases del presente procedimiento de selección, deciden ACOGER la consulta informando que son 16 postes de madera a retirar con 4 metros de altura, el contratista es responsable de ubicar o buscar un lugar fuera de las instalaciones para el acopio de los postes y conductores retirados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXCAVACION Y RETIRO DE POSTES DE MADERA  
son 16 postes de madera a retirar con 4 metros de altura, el contratista es responsable de ubicar o buscar un lugar fuera de las instalaciones para el acopio de los postes y conductores retirados.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ALAR4/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES Y DE CABLEADO ELECTRICO Y CAMBIO DE RED SECUNDARIA CONVENCIONAL POR CONDUCTOR AUTOPORTANTE DEL AGRAJ PP-0135

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	11:25:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En todas las partidas se considera solo servicios de mano de obra, no se aprecia el suministro de ningún tipo de materiales como son: postes, conductores, ferretería eléctrica, retenidas. y todo los demás.

CONSULTA.- Los materiales seran proveidos poe la entidad o se considera el suministro de materiales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.L. Nº 1341, artículo 16, numeral 16.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, después de revisar y analizar las bases del presente procedimiento de selección, deciden ACOGER la consulta informando que todos los materiales y suministro de materiales serán provistos por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.1.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN

¿

¿

12-tendido 100 metros lineales autoportante CAAL 0.6/1KV

3X25+1X16+NA25MM2

13-Instalaciones de todos las cometidas del AGRAJ

14-Megados de todas las redes por un ingeniero eléctrico.

15-Todos los materiales y suministro de materiales serán provistos por el contratista.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ALAR4/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES Y DE CABLEADO ELECTRICO Y CAMBIO DE RED SECUNDARIA CONVENCIONAL POR CONDUCTOR AUTOPORTANTE DEL AGRAJ PP-0135

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	21:17:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se considera el montaje de nuevas acometidas de cada habitación a la nueva red.  
CONSULTA.- Cuantas son las acometidas existentes y si son monofásicas o trifásicas, así mismo indicar calibre y tipo de conductor para las acometidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.L. Nº 1341, artículo 16 y numeral 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, después de revisar y analizar las bases del presente procedimiento de selección, deciden ACOGER la consulta informando que son 15 acometidas de calibre 8 AWG existentes, 13 acometidas monofásicas y 2 acometidas trifásicas, y el tipo de conductor es cobre de 7 hilos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MONTAJE DE NUEVAS ACOMETIDAS DE CADA HABITACIÓN A LA NUEVA RED (comprende instalar nuevas acometidas, para reemplazar a las acometidas existentes en cada habitación: se hace el desmontaje de las acometidas antiguas y montaje de nuevas acometidas desde la nueva red hasta la conexión en los tableros de cada habitación, utilizando los mismos ductos de las acometidas antiguas. Las conexiones en las derivaciones serán mediante conectores tipo perforación).

son 15 acometidas de calibre 8 AWG existentes, 13 acometidas monofásicas y 2 acometidas trifásicas, y el tipo de conductor es cobre de 7 hilos.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ALAR4/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES Y DE CABLEADO ELECTRICO Y CAMBIO DE RED SECUNDARIA CONVENCIONAL POR CONDUCTOR AUTOPORTANTE DEL AGRAJ PP-0135

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	21:17:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN EL NUMERAL 3.1.1 CONDICIONES DE OPERACION numeral 12 se considera "tendido de 100 metros lineales de cable autoportante 3x25 + 1x16 + NA25MM2.

CONSULTA.-Para el tendido de dicho conductor existe postes de concreto ya instalados o se debe instalar de los 16 postes que se encuentra en el metrado.  
asi mismo indicar si dicho conductor va a ser suministrado por la entidad o por la contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: 12 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.L. Nº 1341, articulo 16 numeral 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, después de revisar y analizar las bases del presente procedimiento de selección, deciden ACOGER la consulta informando que no existe postes de concreto instalados solo existe 16 postes de madera instalados, los conductores serán suministrado por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.1.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN

¿

...

12-tendido 100 metros lineales autoportante CAAL 0.6/1KV

3X25+1X16+NA25MM2 (no existe postes de concreto instalados solo existe 16 postes de madera instalados, los conductores serán suministrado por el contratista.)