




PUERTA METÁLICA GALV.-ELEVACIÓN  
ESC.: 1/25

## ESPECIFICACIONES GENERALES

DADOS DE ANCLAJE  $f'c=140$  Kg/cm2  
ACERO  $f'y=4,200$  Kg/cm2  
TODO LOS ELEMENTOS METALICOS TENDRAN PINTURA  
ANTIPROGRESSIVE A DOS MANOS



**ELEVACIÓN CERCO PERIMÉTRICO** **ESC.: 1/25**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La pintura será GLOSS anticorrosivo.
- Soldadura será punto azul.
- Todo los elementos metálicos tendrán pintura anticorrosivo a dos manos.
- los soportes de la puerta será de 04 puntos por cada poste.
- El personal técnico, profesional y/o obrero deberá contar. con todos los seguros de ley que corresponde.
- El personal contará con los EPP: Cascos, gafas, calzados Arneses, cuerdas, etc. así cumplir con normas de seguridad.