
 Electrocentro	TIERRA NEGRA VEGETAL CERNIDA - PREPARADA PARA PUESTA A TIERRA	CODIGO
		Pág.: 1 DE 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TIERRA VEGETAL CERNIDA PARA PUESTA A TIERRA

Nro.	FECHA	APROBADO POR	REVISADO POR	ELABORADO POR
6				
5				
4				
3				
2				
1				
0				

 Electrocentro	TIERRA NEGRA VEGETAL CERNIDA - PREPARADA PARA PUESTA A TIERRA	CODIGO
		Pág.: 2 DE 3

1 OBJETIVO

El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir el material de tierra negra vegetal cernida para puesta a tierra en cuanto a materia prima, fabricación, pruebas y transporte, que se utilizarán en la concesión de las Empresas de Distribución del Grupo Distriluz.

2 NORMAS A CUMPLIR

Para la determinación de la medida, presentación, calidad y otras características de material vegetal se debe cumplir:

NTJ 02 A. Acopio de Tierra Vegetal en Obra

3 CONDICIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL

Las tierras negras vegetal cernida, deben cumplir los siguientes requerimientos:

Parámetro de calidad	Unidad	Valores límite de referencia
Contenido máximo de elementos gruesos (> 2 mm)	%	< 20 < 10 para partículas > 2cm. y exento para partículas > 4 cm.
Textura USDA: franco arenosa	%	Arena (70-80) Limo (≤30) Arcilla (≤20)
pH	En H ₂ O 1:2,5	5 a 8,5
Sodio	ppm	< 100
Conductividad	dS/m	< 0,5
Contenido de materia orgánica	%	> 2
Carbonato calcio equivalente	ppm	< 40
Fosforo	ppm	12 a 36
Potasio	ppm	60 a 360
Magnesio	ppm	> 25
Calcio	ppm	> 200
N orgánico y amoniacal	%	> 0,1
Contenido en yeso	%	< 40

4 CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN


Todas las inspecciones y verificaciones serán objeto de una constancia de supervisión, que será anotada y firmada en duplicado por ambas partes, una copia será entregada al propietario.

La constancia contendrá los resultados de la verificación e inspección efectuadas. Este documento es requisito fundamental para autorizar el traslado de la tierra de cultivo.

En caso que el Inspector no concurra a la verificación e inspección, el proveedor podrá solicitar la autorización para el traslado del material.

5 EMBARQUE Y TRANSPORTE

El proveedor será responsable del suministro y traslado de la tierra negra vegetal hasta el sitio indicado por el propietario incluyendo entre otros:

 Electrocentro	TIERRA NEGRA VEGETAL CERNIDA - PREPARADA PARA PUESTA A TIERRA	CODIGO
		Pág.: 3 DE 3

- a) Transporte al sitio indicado por el propietario.
- b) Operaciones de carguío, descarguío y ubicación en los lugares y/o almacenes indicados por el propietario, incluye el costo de los equipos necesarios para realizar esta actividad.